

รายละเอียดราคากลางจ้างเหมาค่าแรง

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านท่าสูงบน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคากลาง		
				ราคา/หน่วย	Factor F	รวมเป็นเงิน
แผนกแรงสูง						
๑	๑๐	EA	ชุดหลุม/ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร	๒,๘๖๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๓๔,๘๙๗.๗๒
๒	๑๓๖๐	M	พาดสายเคเบิลอากาศ	๓.๘๙	๑.๒๒๐๒	๖,๔๕๕.๓๕
๓	๑๒	EA	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	๑๓๕	๑.๒๒๐๒	๑,๙๗๖.๗๒
๔	๘	EA	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒,๒๔๕.๑๗
๕	๒	EA	ชุดหลุมฝังสมอบทพร้อมประกอบชุดยึดโยง	๒,๔๐๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๕,๘๖๙.๑๖
๖	๑๒	EA	ติดตั้งเหล็กรางน้ำรับสายล่อฟ้า	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๓,๓๖๗.๗๕
๗	๔๖๘	M	ลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม.	๒.๗๐	๑.๒๒๐๒	๑,๕๔๑.๘๔
๘	๓๒	M	ลวดเหล็กตีเกลียว ๙๕ ต.มม.	๕.๗๑	๑.๒๒๐๒	๒๒๒.๙๕
๙	๓	EA	ติดตั้งกราวด์	๔๗๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑,๗๒๐.๔๘
๑๐	๒	EA	ติดตั้งเหล็กประกบ ๗๖๐	๕๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๓๔.๒๒
๑๑	๑๒	EA	ติดตั้งเหล็กประกบ ๑๐๐๐	๕๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๘๐๕.๓๓
๑๒	๒๘	EA	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๔,๖๑๒.๓๖
๑๓	๓๖	EA	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๔๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑,๙๗๖.๗๒
๑๔	๑	EA	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๓๐๐๐	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๘๐.๖๕
๑๕	๖	EA	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒๕๐๐	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑,๖๘๓.๘๘
๑๖	๓	EA	ติดตั้งครอบเอาท์พิวส์	๒๔๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๘๙๖.๘๕
แผนกหม้อแปลง						
๑	๕	EA	ติดตั้งกราวด์	๔๗๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒,๘๖๗.๔๗
๒	๔	EA	ติดตั้งเหล็กประกบ ๗๖๐	๕๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๖๘.๔๔
๓	๑	EA	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๒๕๐๐	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๘๐.๖๕
๔	๑	EA	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๓๐๐๐	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๘๐.๖๕
๕	๓	EA	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๔๙๕.๑๘
๖	๖	EA	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ๒๕๐-๕๐๐ โวลต์	๑๒๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๙๑๕.๑๕
๗	๓	EA	ติดตั้งครอบเอาท์พิวส์	๒๔๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๘๙๖.๘๕
๘	๖	EA	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๙๘๘.๓๖

๙	๑	EA	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ	๖,๘๑๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๘,๓๐๙.๕๖
			แผนกรื้อถอนแรงต่ำ			
๑	๑๐	EA	รื้อถอนเสา คอ.ร. ขนาด ๘ เมตร	๑,๐๓๗.๕๐	๑.๒๒๐๒	๑๒,๖๕๙.๕๘
๒	๖๔๐	M	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐ ต.มม.	๑.๕๑	๑.๒๒๐๒	๑,๑๗๙.๒๐
๓	๑๕๒๐	M	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้ม ๕๐ ต.มม.	๑.๕๑	๑.๒๒๐๒	๒,๘๐๐.๖๐
๔	๑๖	EA	รื้อถอนคอนกรีตเตอร์ ๕๐-๗๐ ต.มม.	๖๗.๕๐	๑.๒๒๐๒	๑,๓๑๗.๘๒
๕	๔	EA	รื้อถอนแฉีก ๒/๒๐๐ มม	๖๗.๕๐	๑.๒๒๐๒	๓๒๙.๔๕
๖	๑๒	EA	รื้อถอนแฉีก ๔/๒๐๐ มม	๖๗.๕๐	๑.๒๒๐๒	๙๘๘.๓๖
			แผนกแรงต่ำ			
๑	๒๖๕๐	M	พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ๕๐ ต.มม.	๒.๗๘	๑.๒๒๐๒	๘,๙๘๙.๒๑
๒	๔๘	EA	ติดตั้งคอนกรีตเตอร์ ๕๐-๗๐ ต.มม.	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๗,๙๐๖.๙๐
๓	๑๐	EA	ติดตั้งกราวด์	๔๗๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๕,๗๓๔.๙๔
๔	๒๒	EA	ติดตั้งแฉีก ๔/๒๐๐ มม.	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๓,๖๒๓.๙๙
๕	๑๕	EA	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ๒๕๐-๕๐๐ โวลต์	๑๒๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒,๒๘๗.๘๘
			รวม			๑๓๑,๘๐๖.๓๙