ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้าง ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ ความหนา 0.15 ม. (มีขั้นลูกรัง) แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านฝาง

แบบเลขที่ : IA5-A3/52224

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้างถนน-ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานก่อสร้าง ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ ความหนา 0.15 ม. (มีขั้นลูกรัง)	1	รวม					719,100.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							719,100.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกองพล พรหมหาราช)
ตำแหน่ง หผ.มต.กฟจ.ขก.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปัญญา เพียแก้ว)
ตำแหน่ง หผ.วต.กฟจ.ขก.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศุทธิกรณ์ สงวนจิตต์)
ตำแหน่ง ชผ.บป.กฟจ.ขก.2

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | งานก่อสร้าง ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ ความหนา 0.15 ม. (มีขั้นลูกรัง) | แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านฝาง

แบบเลขที่ : IA5-A3/52224

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนน-ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเฉลี่ยจากพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร								
1	งานปรับระดับดินเดิม	1000.00	ตร.ม.	-	-	10.00	10,000.00	10,000.00	
2	งานบดอัดดินเดิม	1000.00	ตร.ม.	-	-	25.00	25,000.00	25,000.00	
3	ลูกรังบดอัดแน่น	400.00	ลบ.ม.	350.00	140,000.00	99.00	39,600.00	179,600.00	บดอัดด้วยเครื่องจักรเฉลี่ยบุบ 60%
4	ทรายหยาบอัดแน่น	70.00	ลบ.ม.	537.39	37,617.30	99.00	6,930.00	44,547.30	บดอัดด้วยเครื่องจักรเฉลี่ยบุบ 40%
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต						-	-	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	70.50	ตร.ม.	-		133.00	9,376.50	9,376.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดลด 50% ใช้ 50%)	35.25	ลบ.ฟ	472.59	16,658.80	-	-	16,658.80	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	10.60	ลบ.ฟ	588.79	6,241.17	-	-	6,241.17	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	18.00	กก.	41.25	742.50	-	-	742.50	
6	เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด Ø 9 มม. ยาว 10.00 เมตร	3.84	ตัน	25,093.79	96,360.15	4,100.00	15,744.00	112,104.15	
7	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก รับแรงอัดประลัย 240 กก/ตร.ซม.)	150.00	ลบ.ม.	2,289.72	343,458.00	306.00	45,900.00	389,358.00	
8	CONTRACTION JOINT	775.00	จุด	50.00	38,750.00	-	-	38,750.00	
9	EXPANSION JOINT	113.00	จุด	80.00	9,040.00	-	-	9,040.00	
	ลวดผูกเหล็ก	115.00	กก.	42.52	4,889.80	-	-	4,889.80	
	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน							846,308.23	

ราคาเฉลี่ยต่อ ตารางเมตร = (846,308.23 / 1,000) = 846.308 SAY = 846.000 บาท / ตร.ม.

ก่อสร้างที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านฝาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในบริเวณพื้นที่ประมาณ 850.00 ตารางเมตร รวมเป็นเงิน = (850.00 x 846.00) = 719,100.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกองพล พรหมหาราช)
ตำแหน่ง หผ.มต.กฟจ.ขก.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปัญญา เพียแก้ว)
ตำแหน่ง หผ.วต.กฟจ.ขก.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศุทธิกรณ์ สงวนจิตต์)
ตำแหน่ง ชผ.บป.กฟจ.ขก.2

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้าง ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ ความหนา 0.15 ม. (มีชั้นลูกรัง) แบบ ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านฝาง

แบบเลขที่ : IA5-A3/52224

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ตามแบบเลขที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	รวมในรูป FACTOR F 1.2211	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)	ราคาเมื่อปัดเศษ (SAY)	รวมในรูป FACTOR F 1.3066	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)	ราคาเมื่อปัดเศษ (SAY)	หมายเหตุ
	สรุปงานก่อสร้าง											
1	งานก่อสร้าง ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ ความหนา 0.15 ม. (มีชั้นลูกรัง)	IA5-A3/52224	1	เหมา	*719,100.0*	*1.2211*	*878,107.55*	*878,100.00*	*1.3066*	*939,575.08*	*939,600.00*	
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							878,100.00			939,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกองพล พรหมหาราช)
ตำแหน่ง หผ.มต.กฟจ.ขก.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปัญญา เพียแก้ว)
ตำแหน่ง หผ.วต.กฟจ.ขก.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศุทธิกรณ์ สงวนจิตต์)
ตำแหน่ง ชผ.บป.กฟจ.ขก.2

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้าง ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ ความหนา 0.15 ม. (มีชั้นลูกรัง) แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านฝาง

แบบเลขที่ : IA5-A3/52224

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

1	รายการ	(1) ค่าก่อสร้าง (บาท) ราคารวม "รวมในรูป Factor" 1.22112 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(2) ค่าก่อสร้าง (บาท) ราคารวม "รวมในรูป Factor" 1.30660 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	หมายเหตุ
	สรุปงานก่อสร้าง			
1	งานก่อสร้าง ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ ความหนา 0.15 ม. (มีชั้นลูกรัง)	*878,100.00*	*939,600.00*	
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	878,100.00	939,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกองพล พรหมหาราช)
ตำแหน่ง หผ.มต.กฟจ.ขก.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปัญญา เพียแก้ว)
ตำแหน่ง หผ.วต.กฟจ.ขก.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศุทธิกรณ์ สงวนจิตต์)
ตำแหน่ง ชผ.บป.กฟจ.ขก.2