



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง ผจก.กฟส.อ.ลี้
 เลขที่ น.1ลี้(กป.) วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕
 เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท)
 ชื่องาน : งานขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำบ้านวังดิน ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ หมายเลขงาน WBS : C-65-A-LIICM.0019.02.1
 เรียน ผจก.กฟส.อ.ลี้ ผ่าน ทผ.กป.กฟส.อ.ลี้ (นายสิริศักดิ์ กापวน)
 ข.กป.รักษาการแทน ทผ.กป.กฟส.อ.ลี้

ตามบันทึกที่ ฝอย.178/2555 ลว. 17 พ.ค. 2555 อนุมัติแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 และ อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส)-123/2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 อนุมัติหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง กำหนดสูตรในการคิด คำนวณราคากลาง ไว้ดังนี้

ราคากลาง = (ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F) = (ต้นทุนค่าแรงงาน x ค่า Factor F)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด เลขที่ กค 0405.3/ ว 364 ลว. 15 ก.ย. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิมร้อยละ 7 ต่อปี เป็นร้อยละ 6 ต่อปี จึงเห็นควรปรับปรุงค่าตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคารแทนตารางที่ใช้อยู่เดิม โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทราบและ ถือปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ และสภาวะ การก่อสร้างที่เป็นปัจจุบัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง) วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เห็นควรนำเสนอขออนุมัติราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่องาน : งานขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำบ้านวังดิน ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ หมายเลข WBS : C-65-A-LIICM.0019.02.1
 อนุมัติประมาณการที่ : น.1 กฟส.อ.ลี้(บต.)-780/2565 ลงวันที่ 21 มี.ค.2565 เลขที่แผนผัง : PB34-011/650051
 ใบเสร็จรับเงิน/อนุมัติงบเลขที่ : F830916505310003 ลงวันที่ 31 พ.ค.2565

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เสนอ มีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไข :

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------|---|-------|
| 1. เงินล่วงหน้าจ่าย | - | % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6% | ต่อปี |
| 2. เงินประกันผลงานหัก | - | % | ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) | 7% | |
| ค่า Factor = | <u>1.2219</u> | | | | |
| ต้นทุนค่าแรงงาน | <u>47,910.08</u> | | บาท | | |
| ราคากลางงานก่อสร้าง | <u>58,541.33</u> | | บาท (| ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์ |) |

ที่ น.1 กฟส.อ.ลี้(กป.)/803/2565
 อนุมัติและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ (นายดวงจันทร์ อินทร)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ลี้
 - ๘ ก.ค. ๒๕๖๕

| | |
|------------------------------|---------------|
| ลงชื่อ (นายประจวบ ตันตรา) | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่ง ทผ.บต.กฟส.อ.ลี้ | - ๘ ก.ค. ๒๕๖๕ |
| ลงชื่อ (นายพงษ์กิจ สุวรรณ) | กรรมการ |
| ตำแหน่ง พงช.6 ผบต.กฟส.อ.ลี้ | - ๘ ก.ค. ๒๕๖๕ |
| ลงชื่อ (นายสุกิจ พวกพล) | กรรมการ |
| ตำแหน่ง พงช.6 ผกป.กฟส.อ.ลี้ | - ๘ ก.ค. ๒๕๖๕ |

แบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาระบบไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง)

การคำนวณราคากลาง งานขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำบ้านวังดิน ม.4 ต.ลี อ.ลี

ตามอนุมัติที่ น.1 ลี(บต.)-780/2565 ลว.21 มี.ค.2565

C-65-A-LICM.0019.02.1

| เงินล่วงหน้าจ่าย...5....% | | เงินล่วงหน้าจ่าย...5....% | | | ใช้ Factor = 1.2219 | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าแรงตาม ประมาณการ 100% | ค่าแรงตาม ประมาณการ 80% | ราคากลาง ประมาณการ x 1.2219 | ราคากลาง ต่อหน่วย |
| แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | | | | | | | |
| 1 | พาดสายแรงต่ำขนาด 50 AW. | 2,420 | เมตร | 5,577.60 | / 4,462.08 | 5,452.22 | 2.25 |
| 2 | ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย 50-70 ต.มม. | 72 | อัน | 9,720.00 | / 7,776.00 | 9,501.49 | 131.97 |
| 3 | ติดตั้งแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก.550x550x150มม | 9 | อัน | 14,445.00 | / 11,556.00 | 14,120.28 | 1,568.92 |
| 4 | ติดตั้งก้านสมอบกแบบห่วงกลมเอ็ม 16 | 9 | อัน | 585.00 | / 468.00 | 571.85 | 63.54 |
| 5 | ประกอบชุดกราวด์/แพง | 2 | ชิ้น | 940.00 | / 752.00 | 918.87 | 459.43 |
| 6 | เชื่อมผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. | 6 | ล.บ.ม. | 510.00 | / 408.00 | 498.54 | 83.09 |
| 7 | ติดตั้งแร็คขนาด 4X200 มม. | 28 | ก้าน | 3,780.00 | / 3,024.00 | 3,695.03 | 131.97 |
| 8 | ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร | 18 | ต้น | 23,580.00 | / 18,864.00 | 23,049.92 | 1,280.55 |
| 9 | ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ | 6 | ชิ้น | 750.00 | / 600.00 | 733.14 | 122.19 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 59,887.60 | 47,910.08 | 58,541.33 | |

หมายเหตุ : ติดตั้งตามแบบเลขที่ PB34-011/650051 จำนวน 1 แผ่น

(นายประจวบ ตันตรา)
หม.บต.กฟส.อ.ลี
ประธานกรรมการ

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕

(นายพงษ์กิจ สุวรรณ)
พชง.6 ผบต.กฟส.อ.ลี
กรรมการ

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕

(นายสุกิจ พวกพล)
พชง.5 ผกบ.กฟส.อ.ลี
กรรมการ

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕