

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาค่าแรง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเปลี่ยนสายวัดทะเล-แยกบี จุด ๓ ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๑,๕๙๕.๕๘ บาท
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงเปลี่ยนสายวัดทะเล-แยกบี จุด ๓ ต.ควนกรด จำนวน ๑ งาน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๕๑,๕๙๕.๕๘ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมชาย คำสี ทพ.มต.กพอ.ทุ่งสง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุทธิชัย นครจันทร์ ทพ.ปบ.กพอ.ทุ่งสง กรรมการ
 - ๖.๓ ปิยพันธุ์ เชื้อชาญพล พง.๗ ผกส.กพอ.ทุ่งสง กรรมการ

แบบสรุปราคาจ้างไม่รวมค่า Factor

ชื่องาน... งานปรับปรุงเปลี่ยนสายวัดทะเล-แยกปี่ จุด 3 ต.ควนกรต อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช...

สถานที่ก่อสร้าง..... กฟอ. ทุ่งสง.... ตามอนุวัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาจ้างเหมาแรงงานขยายเขตฯ ไฟฟ้าที่ คำสั่ง พ.(ทส.)-25/2563 ลว. 3 มี.ค. 63

ลำดับที่	รายการ	ตามแบบแปลนที่	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงตามประมาณการรวมเป็นเงิน	ค่าแรงก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	หมายเหตุ
	แบบถาวรสูง						
1	ติดตั้งเบรคอากาศ อลูมิเนียม ๓๓ เควี ๑x๑๘๘๕ ต.มม.	TD07-017/620625	14880	เมตร	6.19	92,107.20	
2	ปีกเสาแรงสูง ขนาด ๑๒x๒๐ เมตร	TD07-017/620625	55	ตัน	1,580.00	86,900.00	
3	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด ๖x๖x๕x๖ มม ยาว ๒๒๕๐ มม.	TD07-017/620625	55	ตัน	210.00	11,550.00	
4	ติดตั้งเหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด ๕๐x๖x๑๐๐๐ มม.	TD07-017/620625	110	อัน	47.50	5,225.00	
5	ติดตั้งลูกถ้วยเลนไฟสฟไฟท์ ๓๓ เควี แบบ ๕๗-๓1	TD07-017/620625	165	ลูก	125.00	20,625.00	
6	ติดตั้งคอนกรีตอัดแรง(คอน)แบบสปริงแรงสูง ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม.	TD07-017/620625	55	ท่อน	210.00	11,550.00	
	แบบกร็้อถอมแรงสูง						
1	ร็้อถอมสาย PT: อลูมิเนียม ๓๓ เควี ๑๘๕ ต.มม.	TD07-017/620625	14880	เมตร	3.09	45,979.20	
2	ร็้อถอมเหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด ๖x๖x๕x๖ มม ยาว ๒๒๕๐ มม.	TD07-017/620625	55	ตัน	105.00	5,775.00	
3	ร็้อถอมเหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด ๕๐x๖x๑๐๐๐ มม.	TD07-017/620625	110	อัน	23.75	2,612.50	
4	ร็้อถอมลูกถ้วยเลนไฟสฟไฟท์ ๓๓ เควี แบบ ๕๗-๓1	TD07-017/620625	165	ลูก	62.50	10,312.50	
5	ร็้อถอมเสาแรงสูง ขนาด ๑๒ เมตร	TD07-017/620625	55	ตัน	702.50	38,637.50	
6	ร็้อถอมคอนกรีตอัดแรง(คอน)แบบสปริงแรงสูง ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม.	TD07-017/620625	55	ท่อน	105.00	5,775.00	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				337,048.90	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมชาย คำสี)

ทพ.มต.กฟอ.ทส.

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุพัชรีชัย นัครจันทร์)

ทพ.ปจ.กฟอ.ทส.

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิวัฒน์ ธีระชาอุพล)

พชง.7 กกต.กฟอ.ทส.


แบบสรุปต้นทุนค่า Factor งานขยายเขต บึงสีไฟ


ประมาณการงาน.....สถานที่.....กฟอ.ทุ่งสง.....


ตามแบบ เลขที่.....TD07-017/620625 ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาจ้างงานขยายเขตฯ ไฟฟ้าที่ คำสั่ง พ.(ทส.)-25/2563 ตว. 3 มี.ก. 63

ประมาณการจ้างเหมาค่าแรง.....งานปรับปรุงเปลี่ยนสายวัดทะเล-แยกที่ ชุด 3 ต.ความกรวด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมในรูป Factor 1.2219	ค่าแรงงานที่ 100%		ค่าแรงงานที่ 80%		หมายเหตุ
					ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	แผนกแรงสูง								
1	ติดตั้งเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 3ทล เควี ๑x๑๘๕ ต.มม.	14880	เมตร	1.2219	7.56	112,492.80	6.04	89,875.20	
2	ปักเสาแรงสูง ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	55	ต้น	1.2219	1,930.00	106,150.00	1,544.00	84,920.00	
3	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด ๖x๖x๕x๖ มม. ยาว ๒๒๕๐ มม.	55	ชิ้น	1.2219	256.00	14,080.00	204.00	11,220.00	
4	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๕๐x๖x๑๐๐๐ มม.	110	อัน	1.2219	58.00	6,380.00	46.00	5,060.00	
5	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์พาสที่ 3ทล เควี แบบ ๕๗-๓1	165	ลูก	1.2219	152.00	25,080.00	121.00	19,965.00	
6	ติดตั้งคอนกรีตอัดแตร(คอน.)แบบสปันแรงสูง ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม.	55	ท่อน	1.2219	256.00	14,080.00	204.00	11,220.00	
	แผนกรื้อถอนแรงสูง								
1	รื้อถอน สายฯ P.I.C. อลูมิเนียม 3ทล เควี ๑๘๕ ต.มม.	14880	เมตร	1.2219	3.77	56,097.60	3.01	44,788.80	
2	รื้อถอนเหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด ๖x๖x๕x๖ มม. ยาว ๒๒๕๐ มม.	55	ชิ้น	1.2219	128.00	7,040.00	102.00	5,610.00	
3	รื้อถอนเหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๕๐x๖x๑๐๐๐ มม.	110	อัน	1.2219	29.00	3,190.00	23.00	2,530.00	
4	รื้อถอนลูกถ้วยไลน์พาสที่ 3ทล เควี แบบ ๕๗-๓1	165	ลูก	1.2219	76.00	12,540.00	61.00	10,065.00	
5	รื้อถอนเสาแรงสูง ขนาด ๑๒ เมตร	55	ต้น	1.2219	858.00	47,190.00	686.00	37,730.00	
6	รื้อถอนคอนกรีตอัดแตร(คอน.)แบบสปันแรงสูง ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม.	55	ท่อน	1.2219	128.00	7,040.00	102.00	5,610.00	
					รวมเงิน	411,360.40	รวมเงิน	328,594.00	

ลงชื่อ.....

 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 กรรมการ

(นายสมชาย คำดี)
 ทน.มต.กฟอ.ทส.

(นายสุชาติชัย นครจันทร์)
 ทน.ป.บ.กฟอ.ทส.

(นายวิชัยพันธ์ เชื้อชาญพล)
 พทง.7 ผกส.กฟอ.ทส.

ชื่อ.....งานปรับปรุงเปลี่ยนสายวัดทะเล-แยกบี จุด 3 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช.....

สถานที่ก่อสร้าง.....กฟอ.ทุ่งสง.....ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแบบร่างงานขยายเขตฯ ใฟฟ้าที่ คำสั่ง พ.ทสจ.-252563 ลว. 3 มี.ค. 63

ลำดับที่	รายการ	ค่าแรง	ค่าก่อสร้างตามราคากลาง ที่ 100% ในรูป Factor ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างตามราคากลาง ที่ 80% ในรูป Factor ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1	งานปรับปรุงเปลี่ยนสายวัดทะเล จุด 3 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อนุมัติ ผงก.ทส. 18 ก.พ.2563	337,048.90	411,360.40	328,594.00

ชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมชาย คำดี)
หม.มต.กฟอ.ทส.

ชื่อ.....กรรมการ
(นายสุทธิชัย นครจันทร์)
หม.ปบ.กฟอ.ทส.

ชื่อ.....กรรมการ
(นายอภัยพันธุ์ เข็มชาอุพล)
พงง.7 ผกส.กฟอ.ทส.