

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	บริษัท พินนาเคิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด			
	หมายเลขงาน	C-๖๓-H-BACCS.H๑๕๖		
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง			
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		๑๑๒,๐๑๓.๗๕	บาท	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๗,๘๔๐.๘๖	บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๑๙,๘๕๔.๖๑	บาท	
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ชุดหม้อแปลงสายแรงสูง,แรงต่ำ , ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เควีเอ ๓ เฟส และรื้อถอนแรงต่ำ			
๔. ราคากลางคำนวณ	ณ. วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๑๒,๐๑๓.๗๕ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง				
	๕.๑ แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๒,๒๕๕.๖๖	บาท
	๕.๒ แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๓๗,๒๖๒.๘๖	บาท
	๕.๓ แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๑๒,๐๗๓.๘๘	บาท
	๕.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๕๙,๕๓๙.๖๖	บาท
	๕.๕ แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๘๘๑.๕๙	บาท
		รวมเป็นเงิน	๑๑๒,๐๑๓.๗๕	บาท
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๗,๘๔๐.๘๖	บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๑๙,๘๕๔.๖๑	บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	๖.๑ นายอดิศักดิ์ โสมนุสภผล	หน.กส. กฟอ.บ้านฉาง	ประธานกรรมการ	
	๖.๒ นายจักรรัตน์ ลอยนอก	วศก.๖ ผปบ. กฟอ.บ้านฉาง	กรรมการ	
	๖.๓ นายรชต คงขยาสุขวัฒน์	วศก.๕ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง	กรรมการ	


แบบสรุปค่าก่อสร้าง(เฉพาะค่าแรง)

กลุ่มงาน งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	บริษัท พินนาเคิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สถานที่ก่อสร้าง	โครงการวีรยา การ์์เดิน 3 ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
แบบเลขที่	RD26-015/630156
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง
แบบ ปร.4 ,ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(เฉพาะค่าแรง)	
1	แผนกก่อสร้างแรงสูง	2,255.66	
2	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก	37,262.96	
3	แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	12,073.88	
4	แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	59,539.66	
5	แผนกรีดถอนแรงต่ำภายนอก	881.59	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง(เฉพาะค่าแรง) ราคากลาง	112,013.75	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7,840.96	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	119,854.71	


* กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 55 วัน



 (นายอดิศักดิ์ โสมสุภผล)

ผ.กส.กฟอ.บ้านฉาง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายจักรรัตน์ ดอยนอก)

วศก.6 ผ.บ.กฟอ.บ้านฉาง

กรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายรัชต คงชาสุวัฒน์)

วศก.5 ผ.มต.กฟอ.บ้านฉาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(เฉพาะค่าแรง)


กลุ่มงาน งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	บริษัท พินนาเคิล พรีอเพอรัตี้ จำกัด	
สถานที่ก่อสร้าง	โครงการวีรยา การ์์เด็น 3 ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง	
แบบเลขที่	RD26-015/630156	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง	
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				(เฉพาะค่าแรง)	
1	แผนกก่อสร้างแรงสูง	1,848.60	1.2202	2,255.66	
2	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก	30,538.40	1.2202	37,262.96	
3	แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	9,895.00	1.2202	12,073.88	
4	แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	48,795.00	1.2202	59,539.66	
5	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	722.50	1.2202	881.59	
	เชื่อมโยงการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง(เฉพาะค่าแรง)			112,013.75	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			7,840.96	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			119,854.71	


* กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 55 วัน



(นายอดิศักดิ์ โสมสุภผล)

พ.ท.ศ.ภพอ.บ้านฉาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจักรรัตน์ ลอยนอก)

วศก.6 ผบ.ภพอ.บ้านฉาง

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชต คงขยาสุขวัฒน์)

วศก.5 ผมต.ภพอ.บ้านฉาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง(เฉพาะค่าแรง)

กลุ่มงาน งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง บริษัท พินนาเคิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 สถานที่ก่อสร้าง โครงการวีรยา การ์เด้น 3 ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
 แบบเลขที่ RD26-015/630156
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา	ราคาประมาณการ	ราคากลาง
				หน่วยละ	เป็นเงิน	= ค่าแรง x factor F
				x 1.2202		1.2202 (≤ 0.5 ล้านบาท)
1	C-63-H-BACCS.H156.01.1 / 8003641661 - 0020					
	แผนกก่อสร้างแรงสูง					
1.1	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.	130.00	เมตร	3.41	363.60	443.66
1.2	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ขนาด 50 ต.มม.	4.00	อัน	164.73	540.00	658.91
1.3	ลูกถ้วยหิน โพลีไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	3.00	ลูก	164.73	405.00	494.18
1.4	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	16.00	ลูก	41.18	540.00	658.91
	รวม (1)				1,848.60	2,255.66
2	C-63-H-BACCS.H156.02.1 / 8003641656 - 0030					
	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก					
2.1	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.	360.00	เมตร	3.54	1,045.35	1,275.54
2.2	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ขนาด 50 ต.มม.	12.00	อัน	164.73	1,620.00	1,976.72
2.3	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33	4.00	อัน	280.65	920.00	1,122.58
2.4	เหล็กฐานรางน้ำ ขนาด 100x100x5 มม. ยาว 2.25 ม.	4.00	อัน	280.65	920.00	1,122.58
2.5	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.	2.00	อัน	280.65	460.00	561.29
2.6	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	134.00	เมตร	2.53	278.05	339.28
2.7	เหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5	3.00	อัน	128.12	315.00	384.36
2.8	ลูกถ้วยหิน โพลีไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	17.00	ลูก	164.73	2,295.00	2,800.36
2.9	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	48.00	ลูก	41.18	1,620.00	1,976.72
2.10	เสาคอนกรีต 12 เมตร	5.00	ต้น	1,854.70	7,600.00	9,273.52
2.1	เสา คอร.ยาว 12.20 ม.	1.00	ต้น	2,086.54	1,710.00	2,086.54
2.1	คอน(คอร.) 100X100X2,500 มม.	2.00	ท่อน	280.65	460.00	561.29
2.1	คอน(คอร.) 120X120X2,000 มม.	4.00	ท่อน	280.65	920.00	1,122.58
2.1	คอนกรีต 1/3/5	5.00	cu.m.	2,531.92	10,375.00	12,659.58
	รวม (2)				30,538.40	37,262.96
3	C-63-H-BACCS.H156.02.1 / 8003641658 - 0020					
	แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก					
3.1	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	3.00	ชิ้น	573.49	1,410.00	1,720.48
3.2	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4.00	อัน	67.11	220.00	268.44
3.3	คอน(คอร.) 100X100X2,500 มม.	2.00	ท่อน	280.65	460.00	561.29
3.4	ล่อฟ้า 21 เควี 5 กิโลแอมป์ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า	3.00	ชิ้น	164.73	405.00	494.18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง(เฉพาะค่าแรง)

กลุ่มงาน

งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อ โครงการ / งานก่อสร้าง

บริษัท ฟินนาเคิล หรือเพอร์ตี จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการวิรัช การ์เด็น 3 ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

แบบเลขที่

RD26-015/630156

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา	ราคาประมาณการ	ราคากลาง
				หน่วยละ	เป็นเงิน	= ค่าแรง x factor F
				x 1.2202		1.2202 (≤ 0.5 ล้านบาท)
3.5	ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5 กิโลแอมป์	6.00	ชิ้น	152.53	750.00	915.15
3.6	ครอบเอาท์พิวส์ลัทเอาท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 33 เควี 100	3.00	ชิ้น	298.95	735.00	896.85
3.7	พิวส์ลัทซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	6.00	ชิ้น	164.73	810.00	988.36
3.8	หม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส	1.00	เครื่อง	6,229.12	5,105.00	6,229.12
	รวม (3)				9,895.00	12,073.88
4	C-63-H-BACCS.H156.02.1 / 8003641660 - 0030					
	แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก					
4.1	สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ค.มม.	1,620.00	เมตร	3.78	5,025.00	6,131.51
4.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ค.มม.	80.00	อัน	164.73	10,800.00	13,178.16
4.3	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	4.00	ชิ้น	573.49	1,880.00	2,293.98
4.4	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	28.00	ก้าน	164.73	3,780.00	4,612.36
4.5	เสาคอนกรีต 9 เมตร	14.00	ต้น	1,598.46	18,340.00	22,378.47
4.6	คอนกรีต1/3/5	3.60	cu.m.	2,531.92	7,470.00	9,114.89
4.7	ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5 กิโลแอมป์	12.00	ชิ้น	152.53	1,500.00	1,830.30
	รวม (4)				48,795.00	59,539.66
5	C-63-H-BACCS.H156.02.1 / 8003641659 - 0020					
	แผนกรีดออนแรงต่ำภายนอก					
5.1	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	1.00	ก้าน	82.36	67.50	82.36
5.2	เสาคอนกรีต 9 เมตร	1.00	ต้น	799.23	655.00	799.23
	รวม (5)				722.50	881.59
	รวม (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)				91,799.50	112,013.75