

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)เพื่อก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน
.....บริษัท ปารมี วิลเลจ จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษพัฒนา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๕๔,๔๕๒.๗๒..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ เชนสิริแคมปัส ๒
.....โดยมีการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลง และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๕๔,๔๕๒.๗๒..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ..... หน.บต.กฟส.อ.นต. ประธานกรรมการ.....
 - ๗.๒ นางสาวปรีศนา เสมไชย..... หน.บง.กฟส.อ.นต. กรรมการ.....
 - ๗.๓ นายกฤษฎา พูลสวัสดิ์..... วศก.๕ ผกบ.กฟส.อ.นต. กรรมการ.....

แบบสรุปค่าแรงงานก่อสร้างเบื้องต้น

รายการประเมินราคาค่าแรงงานก่อสร้าง
 หมายเลขงาน
 สถานที่ก่อสร้าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 คำขอราคาเมื่อวันที่

จ้างเหมา(เฉพาะค่าแรงงาน)ก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ปารมี วิลเลจ จำกัด
 C-๖๓-H-NKPCM.๐๑๓๔.๐๒.๑, ๐๒.๒
 โครงการปริยพร ๓ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง แบบเลขที่ RD๕๒-๐๑๕/๖๓๐๑๓๕
 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจนิคมพัฒนา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑.๐	C-๖๓-H-NKPCM.๐๑๓๔.๐๒.๑ / ๘๐๐๓๕๗๖๘๕๒ - ๐๐๓๐								
	แผนกแรงสูงภายนอก								
๑.๑	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐ ต.ม.ม.	๘๘๐	เมตร	-	-	๒.๙๑	๒,๕๖๐.๘๐	๒,๕๖๐.๘๐	
๑.๒	ปริพอร์มเข้าสายเคเบิลอากาศ ๒๒ เควี ๕๐ ต.ม.ม.	๑๘	ชิ้น	-	-	๑๓๕.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	
๑.๓	เหล็กคอมเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ ๒๒ เควี	๑๐	อัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	
๑.๔	แผ่นสมอบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๑	อัน	-	-	๑,๖๐๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	
๑.๕	เหล็กปูรงน้ำ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๕ มม. ยาว ๒.๒๕ ม.	๓	อัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	
๑.๖	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง ๖๕x๖๕x๖ มม. ๒,๒๕๐ มม.	๖.๐	อัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	
๑.๗	ลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.ม.ม. มอก.๔๐๔	๓๑๖.๕๐	เมตร	-	-	๒.๐๗	๖๕๕.๑๖	๖๕๕.๑๖	
๑.๘	ลวดเหล็กตีเกลียว ๙๕ ต.ม.ม. มอก.๔๐๔	๑๘	เมตร	-	-	๔.๒๙	๗๗.๒๒	๗๗.๒๒	
๑.๙	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ มม.	๑	ชิ้น	-	-	๖๕.๐๐	๖๕.๐๐	๖๕.๐๐	
๑.๑๐	เหล็กประกอบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๑๒	อัน	-	-	๕๕.๐๐	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	
๑.๑๑	เหล็กประกอบไม้คอนท้าวแขน ๔๐x๔๐x๕ มม. ยาว ๒,๑๒๐ มม.	๒	อัน	-	-	๑๐๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	
๑.๑๒	ลูกถ้วยไลเนโทสที่โพ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L	๑๑	ชิ้น	-	-	๑๓๕.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	
๑.๑๓	ลูกถ้วยพินโพสที่โพ ๒๒ เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	๒๖	ลูก	-	-	๑๓๕.๐๐	๓,๕๑๐.๐๐	๓,๕๑๐.๐๐	
๑.๑๔	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ ๕๒-๑)มอก.๓๕๔	๗๒	ลูก	-	-	๓๓.๗๕	๒,๔๓๐.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	
๑.๑๕	เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๑๑	ต้น	-	-	๑,๕๒๐.๐๐	๑๖,๗๒๐.๐๐	๑๖,๗๒๐.๐๐	
๑.๑๖	เสา คอร.ยาว ๑๒.๒๐ ม.	๑	ต้น	-	-	๑,๗๑๐.๐๐	๑,๗๑๐.๐๐	๑,๗๑๐.๐๐	
๑.๑๗	คอน(คอร.) ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๑๐	ท่อน	-	-	๒๓๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	
๑.๑๘	คอนกรีต๑/๓/๕	๖	ลบ.ม.	-	-	๒,๐๗๕.๐๐	๑๒,๔๕๐.๐๐	๑๒,๔๕๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน							๕๓,๒๓๘.๑๘	

รายการประเมินราคาค่าแรงงานก่อสร้าง
 หมายเหตุ(เฉพาะค่าแรงงาน)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
 บริษัท ปารมี วิลเลจ จำกัด
 C-๖๓-H-NKPCM.๐๑๓๔.๐๒.๑, ๐๒.๒
 โครงการปริยาพร ๓ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง แบบเลขที่ RD๕๒-๐๑๕/๖๓๐๑๓๕
 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๒.๐	C-๖๓-H-NKPCM.๐๑๓๔.๐๒.๑ / ๘๐๐๓๕๗๒๘๕๓ - ๐๐๓๐								
	แผนกหม้อแปลงภายนอก								
๒.๑	กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๖	ชิ้น	-	-	๔๗๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	
๒.๒	เหล็กประกบกับไม้ค้อน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๔	อัน	-	-	๕๕.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	
๒.๓	คอน(คอน.) ๑๐๐X๑๐๐X๒,๕๐๐ มม.	๒	ท่อน	-	-	๒๓๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	
๒.๔	ล่อฟ้า ๒๔-๒๖ เควี ๕ กิโลแอมป์	๓	ชิ้น	-	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๒.๕	ล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์ ๒.๕-๕ กิโลแอมป์	๖	ชิ้น	-	-	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
๒.๖	คอรอบเอาที่พีสต์ที่เอาที่หม้อแปลงไฮเตอร์ ๓๓ เควี ๑๐๐ แอมป์	๓	ชิ้น	-	-	๒๔๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	
๒.๗	พีสต์สิริขี้แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์	๖	ชิ้น	-	-	๑๓๕.๐๐	๘๑๐.๐๐	๘๑๐.๐๐	
๒.๘	หม้อแปลง ๒๕๐ เควีเอ ๓ เฟส	๑	เครื่อง	-	-	๑๐,๒๔๐.๐๐	๑๐,๒๔๐.๐๐	๑๐,๒๔๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน							๑๖,๔๔๐.๐๐	

