

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

ราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี - กฟอ.ธัญบุรี บริเวณหน้า
สถานีไฟฟ้าคลองเจ็ด (ฝั่งตรงข้ามสถานีฯ) ถึง วัดอภัยการาม จ.ปทุมธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๖,๖๓๗.๔๖ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบ
หกสตางค์)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ๓.๑ รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๘ ต้น
- ๓.๒ รื้อถอนเสาดอม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- ๓.๓ รื้อถอนสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓๙๐ เมตร
- ๓.๔ ติดตั้งเสา คอ. ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๖๑ ต้น
- ๓.๕ ติดตั้งเสาดอม่อ คอ. ขนาด ๐.๔๑x๐.๔๑x๕.๕๐ เมตร จำนวน ๖๑ ต้น
- ๓.๖ พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ขนาด ๑๘๕ ต.มม. จำนวน ๒ วงจร ระยะทาง ๒,๓๗๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เป็นจำนวนเงิน ๖๕๖,๖๓๗.๔๖ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
- ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| ๖.๑ นายสมมาตร สีหามู | ตำแหน่ง | ผ.บ.กฟอ.ธัญบุรี | ประธานคณะกรรมการฯ |
| ๖.๒ นายอวยชัย งามจวิทยานนท์ | ตำแหน่ง | ผ.บ.ค.กฟอ.ธัญบุรี | คณะกรรมการฯ |
| ๖.๓ นางอรณัชชา ธนานิธิยา | ตำแหน่ง | ผ.คพ.กฟอ.ธัญบุรี | คณะกรรมการฯ |

ธัญบุรี

รายการประมาณราคา : งานจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี

แบบ ปร ๔ แผ่นที่ ๑/๒

สถานที่ก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี - กฟอ.ธัญบุรี บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าคลองจืด (ฝั่งตรงข้ามสถานี) ถึง วัดอัยการาม จ.ปทุมธานี

แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

แบบเลขที่ : P1๑๑๐๑๘/๖๓๐๐๘๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รื้อถอนแรงสูง							
๑	รื้อถอนเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๘	ต้น			๗๖๐.๐๐	๖,๐๘๐.๐๐	๖,๘๔๐.๐๐
๒	รื้อถอนเสาตอม่อ คอน.ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร	๖	ต้น			๗๑๗.๕๐	๔,๓๐๕.๐๐	๔,๓๐๕.๐๐
๓	รื้อถอนคอน คอน. ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๓	ท่อน			๑๑๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๓๔๕.๐๐
๔	รื้อถอนคอน คอน. ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๘	ท่อน			๑๑๕.๐๐	๙๒๐.๐๐	๙๒๐.๐๐
๕	รื้อถอนเหล็กประกอบขนาด ๓๐x๖๗๖๐ มม. (๒ อัน / ๑ ชุด)	๗	ชุด			๕๕.๐๐	๓๘๕.๐๐	๓๘๕.๐๐
๖	รื้อถอนเหล็กประกอบแบบท่อนขนาด ๔๐x๔๐x๕ มม. ยาว ๒,๑๒๐ มม.	๑	อัน			๕๒.๕๐	๕๒.๕๐	๕๒.๕๐
๗	รื้อถอนเหล็กประกอบเคเบิลอากาศทางฝั่ง	๔	อัน			๑๑๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐
๘	รื้อถอนตู้ถ้วยเลนไฟสฟไฟ ๒๒ เควี.	๓๐	ตู้			๖๗.๕๐	๒,๐๒๕.๐๐	๒,๐๒๕.๐๐
๙	รื้อถอนตู้ถ้วยเลนแบบ ก (๓ ตู้ / ๑ ชุด)	๒๑	ชุด			๖๗.๕๐	๑,๔๑๗.๕๐	๑,๔๑๗.๕๐
๑๐	รื้อถอนลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม. ๓๑๐.๔๐๘	๐.๑๓๐	กม.			๑,๐๓๗.๕๐	๑๓๔.๘๘	๑๓๔.๘๘
๑๑	รื้อถอนเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี. ๑x๕๐ ต.มม.	๐.๓๙๐	กม.			๑,๕๑๕.๐๐	๕๙๐.๘๕	๕๙๐.๘๕
	ติดตั้งแรงสูง							
๑	ติดตั้งรีพอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ ๒๒ เควี.๕๐ ต.มม.	๑๒	ชุด			๑๓๕.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐
๒	ปักเสา คอน. ๑๔.๓๐ เมตร	๖๑	ต้น			๒,๘๖๐.๐๐	๑๗๔,๔๖๐.๐๐	๑๗๔,๔๖๐.๐๐
๓	ติดตั้งคอน คอน. ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๔	ท่อน			๒๓๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	๙๒๐.๐๐
๔	ติดตั้งคอน คอน. ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม.	๖	ท่อน			๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐
๕	ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๕ มม.ยาว๒,๒๕๐	๒	อัน			๒๓๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐
๖	ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำ ขนาด ๑๕๐x๗๕x๖ มม. ยาว ๔,๕๐๐ มม.	๖	อัน			๓๗๐.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐
๗	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสายเคเบิลทางตรงขนาด ๖๕x๖๕x๖ มม.ยาว๒,๒๕๐	๖๓	อัน			๒๓๐.๐๐	๑๔,๔๙๐.๐๐	๑๔,๔๙๐.๐๐
๘	ติดตั้งเหล็กประกอบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖๗๖๐ มม.(๒ อัน/๑ ชุด)	๙	ชุด			๑๑๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	๙๙๐.๐๐
๙	ติดตั้งเหล็กฉากรับคอนสาย ขนาด ๕๐x๕๐x๖ มม. ช่วงกว้าง ๑,๘๐๐ มม. ครอบ ๕๕๐ มม.	๖	อัน			๓๗๐.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐

๑๖,๗๑๕.๗๓

