

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง			
๑.ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกมาตรฐานความสูง ๒ เมตร ที่สำนักงาน กฟส.บ้านธิ		
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านธิ		
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			๓๙๓,๙๗๔.๐๐ บาท
๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกมาตรฐานความสูง ๒ เมตร		
๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๙ กันยายน ๒๕๖๔	เป็นเงิน	๓๙๓,๙๗๔.๐๐ บาท
๖.บัญชีประมาณการราคากลาง	๖.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง(ทั้งโครงการ) ปร.๖ ๖.๒ สรุปผลราคาก่อสร้าง ปร.๕ ๖.๓ งานรื้อถอนรั้วลวดหนามชำรุด ปร.๔ ๖.๔ รั้วคอนกรีตบล็อกมาตรฐาน สูง ๒ เมตร ปร.๔		
๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๗.๑ นายศรายุทธ พรหมเศรษฐี ๗.๒ นางสาวณริกา รัตนกุล ๗.๓ นายบวรภพ ณ ลำพูน		

ประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

งานปรับปรุงก่อสร้าง รัวคอนกรีตบดอัดมาตรฐาน ความสูง 2.00 ม.

กฟส.อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (วงโครงการ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : **รื้อถอน ปรับปรุงก่อสร้าง รื้อถอนเครื่องสูบน้ำ ความสูง 2.00 เมตร**
 สถานที่ก่อสร้าง : **กฟผ.บ้านฉาง**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : **แผนกโยธาและสถาปัตยกรรม (กค.ม.1)**
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ : **29 กันยายน 2563**
 แบบเลขที่ : **ตามรายการแนบ**

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ต่่างานต้นทุน		
1.)	งานผูกค้ำตั้งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	368,200.00	เป็นเงิน
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
1.)	งานครุภัณฑ์ลอยตัว		เป็นเงิน
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข		
1.)	การจัดสร้างสำนักงานสนามและห้องประชุม สำหรับผู้จ้างหรือ ผู้ควบคุมงาน ในงานก่อสร้างอาคาร		เป็นเงิน
2.)	อื่นๆ (ถ้ามีให้ระบุ)		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	368,200.00	บาท
	(สามแสนหกพันแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	25,774.00	บาท
	(สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดโครงการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	393,974.00	บาท
	(สามแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)		

อนุมัติและบริหารโครงการ (แผนกโยธาและสถาปัตยกรรม)
 อนุมัติโดย : 
 อนุมัติโดย : 
 หัวหน้าแผนก : _____
 ผู้สรุปประมาณการ : **ท.ศิริกานต์**
 ผู้ตรวจสอบ : _____
 หัวหน้าแผนก : _____

สรุปผลราคาก่อสร้าง

แผนกงานโยธาและสถาปัตย์ ก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

รายการ งานปรับปรุงก่อสร้าง รื้อถอนกรีตบดอัดมาตฐาน ความสูง 2.00 ม.

สถานที่ กฟส.อบ้านธิ จ.ลำพูน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แผนกงานโยธาและสถาปัตย์ ก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)

ประมาณราคาตามแบบ ปริ.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการวันที่ ต.ค.-63

ลำดับที่	ตามแบบเลขที่	จำนวน	หน่วย	คำวัดและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมในรูป Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)	ราคาเมื่อปิดเคส (SAY)	หมายเหตุ
	งานรื้อถอน							
	รื้อถอนรื้อลวดหนามชำรุด กำจัดวัชพืช	1	งาน	2,315.00	1.2202	2,824.76	2,800.00	
	งานปรับปรุง							
	รื้อถอนกรีตบดอัดมาตฐาน สูง 2 เมตร	1	งาน	299,418.40	1.2202	365,350.33	365,400.00	
	เงินสงวนเหนี่ยวนำ		0 %					
	เงินประกันผลงานหัก		0 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้		6 %					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7 %					
สรุป				301,733.40			368,200.00	

กอกก่อสร้างและบริหารโครงการ (แผนกงานโยธาและสถาปัตย์)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

TEL 053-241-018 ต่อ 10170



ผู้ประมาณการ : T. SINTON

ผู้ตรวจสอบ : 

หัวหน้าแผนก : 

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานรื้อถอนรั้วลวดหนามชำรุด
 สถานที่ กฟส.บ้านธิ จ.ลำพูน
 หน่วยงานออกแบบและรายการ แผนกงานโยธาและสถาปัตยกรรม กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
 ประมาณการวันที่ 12 ตุลาคม 2563

รายการที่ :
 แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน รื้อถอนรั้วลวดหนามชำรุด กำจัดวัชพืช	92.6	ม.			25.00	2,315.00	2,315.00	0.00
				ค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				2,315.00	
รื้อถอนรั้วลวดหนามชำรุด รวมเป็นเงิน=								2,315.00	
ผู้ประมาณการ : ป. ธิษฐาน ผู้ตรวจสอบ :  หัวหน้าแผนก : 									

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (แผนกงานโยธาและสถาปัตย์)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

TEL 053-241-018 ต่อ 10171


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คิดเฉลี่ยจากความยาว 29.50 เมตร (10 ช่วงเสา)								
1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	ลบ.ม.	22.00	-	-	99.00	2,178.00	2,178.00	
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.00	330.00	330.00	99.00	429.00	429.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	0.10	1,950.00	195.00	306.00	306.60	225.60	
4	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกรวยนอก รับแรงอัดประลัย 210 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	6.00	2,261.00	13,566.00	306.00	1,836.00	15,402.00	
6	ไม่แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	ตร.ม.	75.00	-	-	133.00	9,975.00	9,975.00	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต (คิดลด 50% ใช้ 50%)	ลบ.พ	37.50	457.94	17,172.75	-	-	17,172.75	
	- ไม่ได้รายได้ไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	ลบ.พ	11.25	614.30	6,910.88	-	-	6,910.88	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	กก.	18.75	39.72	744.75	-	-	744.75	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด Ø 6 มม.	กก.	64.00	17.46	1,117.44	4.10	262.40	1,379.84	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด Ø 9 มม.	กก.	91.00	16.33	1,486.03	4.10	373.10	1,859.13	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD-30 ขนาด Ø 12 มม.	กก.	380.00	16.00	6,080.00	3.30	1,254.00	7,334.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	16.00	24.42	390.72	-	-	390.72	
8	ผนังก่อคอนกรีตปลอกซี่กรอง 2 ด้าน ขนาด 70 x 190 x 390 มม.	ตร.ม.	44.00	122.53	5,391.32	105.00	4,620.00	10,011.32	
9	ฉาบปูนเรียบเสา, คาน, ทับหลัง	ตร.ม.	56.00	76.73	4,296.88	115.00	6,440.00	10,736.88	
10	งานพาสตีลลาดิก	ตร.ม.	144.00	39.87	5,741.28	34.00	4,896.00	10,637.28	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน							95,387.15	
	ราคาเฉลี่ยต่อเมตร = (95,387.15 / 29.50) = 3,233.46 บาท							3,233.46	บาท / เมตร /
	ก่อสร้างที่ กฟส.อ.บ้านธิ จ.ลำพูน								
	ก่อสร้าง รั้วคอนกรีตปลอกความสูง 2.00 เมตร ความยาว 92.60 เมตร รวมเป็นเงิน = (92.60 x 3,233.46) = 299,418.40 บาท								
	ค่าเครื่องจักรรับตอกเสาเข็ม จำนวน - เหม่า (ใช้ร่วมกับอาคาร)							299,418.40	

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (แผนกโยธาและสถาปัตย์)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

TEL 053-241-018 ต่อ 10170

ผู้ประมาณการ : ก. รัตน

ผู้ตรวจสอบ : 

หัวหน้าแผนก :