

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงาน บริเวณ พรขลา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๓,๓๐๘.๖๖ (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดบาทหกสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
 ๓.ลักษณะงาน เป็นการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย แผนกแรงส่งภายนอก แผนกหม้อแปลงภายนอก แผนกแรงต่ำภายนอก แผนกไฟฟ้าสาธารณะ
 ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๕๓,๓๐๘.๖๖ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
 ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบเลขที่ RD๒๗-๐๑๑/๖๕๐๐๔๓ จำนวน ๑ แผ่น
 ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๖.๑ นายอาทิตย์ ตะพานทอง ผู้ชำนาญการระดับ ๙
 ๖.๒ นายชัยยงค์ แซ่ลิ้ม พนักงานช่างระดับ ๖ แผนกก่อสร้าง
 ๖.๓ นายวิฑูรย์ จึงสุนทรกุล พนักงานช่างระดับ ๖ แผนกปฏิบัติการ

ที่	รายการ	วงเงินตามประมาณการ				ราคากลาง อนุกรม + (ค่าแรง *๑.๒๒๑๙)		
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคารวมค่าแรง (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย *๑.๒๒๐๒	ราคารวม * ๑.๒๒๐๒	ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	แผนกแรงส่งภายนอก	WBS.	C-b๔-H-PLDCS.H๐๔๓.๐๓.๑	๘๐๐๓๗๕๕๔๗๗	กิจกรรม	๐๐๓๐		
๑.๑	พาดสายเคเบิลอากาศอคูมูมิเนียมขนาด ๓x๕๐ ค.ม.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	เมตร	๕,๘๘๘.๐๐	๒.๙๓	๓.๕๗	๕,๘๙๐.๕๐	๖,๓๐๒.๘๔
๑.๒	ติดตั้งพรีฟอร์มเข้าปลายสาย	๑๑๐.๐๐	อัน	๑,๖๒๐.๐๐	๑๓.๕๐	๑๖.๔๗๒	๑,๙๗๖.๖๔	๒,๑๑๕.๐๐
๑.๓	ติดตั้งเหล็กคอนกรีตยาวทางโค้ง	๙.๐๐	อัน	๒,๐๗๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๕	๒,๕๒๕.๗๖	๒,๗๐๒.๕๖
๑.๔	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบอุปกรณ์ยึดโยง	๒๐๐	แผ่น	๓,๒๑๐.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	๑,๙๕๘.๕๒	๓,๙๑๖.๘๔	๔,๑๙๓.๐๒
๑.๕	ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำ	๒.๐๐	อัน	๔๖๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๕	๕๖๑.๓๑	๖๐๐.๕๗
๑.๖	ติดตั้งเหล็กวางรับสายล่อฟ้าทางตรง	๑๐.๐๐	อัน	๒,๓๐๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๕	๒,๘๖๖.๕๐	๓,๐๐๒.๘๕
๑.๗	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๒๕ ค.ม.ม.	๔๕๗.๕๐	เมตร	๙๒๘.๕๖	๒.๐๗	๒.๕๒	๑,๑๒๗.๗๐	๑,๒๖๖.๖๔
๑.๘	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๔๕ ค.ม.ม.	๖๖.๐๐	เมตร	๒๘๓.๑๔	๔.๒๙	๕.๒๓	๓๔๕.๘๘	๓๖๗.๓๔
๑.๙	ติดตั้งก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม ๑๖	๒.๐๐	ชุด	๑๓๐.๐๐	๖๕.๐๐	๗๙.๓๓	๑๕๘.๖๒	๑๖๙.๗๒
๑.๑๐	ติดตั้งหัวกรวด	๒.๐๐	ชุด	๙๔๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๕๗๓.๔๙	๑,๑๑๖.๘๘	๑,๒๒๗.๒๗
๑.๑๑	ติดตั้งเหล็กประกบกับคอน	๕.๐๐	อัน	๒๒๐.๐๐	๕๕.๐๐	๖๗.๑๓	๒๖๘.๕๔	๒๘๗.๒๓
๑.๑๒	ติดตั้งเหล็กประกบกับคอนแบบหัวแชน	๓.๐๐	อัน	๓๑๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๒๘.๑๒	๓๘๘.๓๖	๔๑๑.๒๗
๑.๑๓	ติดตั้งลูกทึนโพสท์ ๒๒ เควี	๔๕.๐๐	ลูก	๖,๐๗๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๕.๗๒	๗,๕๑๒.๕๐	๗,๙๓๓.๒๗
๑.๑๔	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๔๘.๐๐	ลูก	๑,๖๒๐.๐๐	๓๓.๗๕	๔๑.๑๘	๑,๙๗๖.๖๔	๒,๑๑๕.๐๐
๑.๑๕	ชุดหลุม-ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร	๒๐๐	ต้น	๒,๖๒๐.๐๐	๑,๓๑๐.๐๐	๑,๕๙๘.๕๖	๓,๑๙๖.๕๒	๓,๔๖๐.๗๐
๑.๑๖	ชุดหลุม-ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร	๑๑.๐๐	ต้น	๑๖,๗๒๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๑,๘๕๙.๗๐	๒๐,๕๘๑.๗๐	๒๑,๘๒๒.๘๒
๑.๑๗	ชุดหลุม-ปักเสา คอ. ขนาด ๑๕ เมตร	๑.๐๐	ต้น	๑,๗๑๐.๐๐	๑,๗๑๐.๐๐	๒,๐๘๖.๕๔	๒,๐๘๖.๕๔	๒,๒๒๒.๖๐
๑.๑๘	ติดตั้งคอน คอ. ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๔.๐๐	ท่อน	๙๒๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๕	๑,๑๒๒.๕๖	๑,๒๐๓.๑๔
๑.๑๙	ติดตั้งคอน คอ. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๔.๐๐	ท่อน	๙๒๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๕	๑,๑๒๒.๕๖	๑,๒๐๓.๑๔
๑.๒๐	เทคอนกรีตโคนเสา	๑.๐๐	CU.M	๒,๐๗๕.๐๐	๒,๐๗๕.๐๐	๒,๕๓๓.๙๑	๒,๕๓๓.๙๑	๒,๗๐๙.๑๔
๑.๒๑	ติดตั้งสายล่อฟ้าแรงสูง ๒๑ KV ๕ KA.	๖.๐๐	ชุด	๘๓๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๕.๗๒	๙๘๘.๓๒	๑,๐๕๗.๕๐
๑.๒๒	ค่าแรงติดตั้งไม้	๐.๓๐	กม.	๒,๘๗๕.๐๐	๙,๕๘๐.๐๐	๑๑,๖๘๙.๕๑	๓,๕๐๖.๘๕	๓,๗๕๖.๓๓
	รวม (๑)			๕๓,๖๖๘.๗๐	๒๐,๐๙๓.๐๔	๒๔,๕๗๗.๕๓	๖๕,๕๕๕.๕๐	๗๐,๑๓๖.๙๖
	แผนกหม้อแปลงภายนอก	WBS.	C-b๔-H-PLDCS.H๐๔๓.๐๒.๑	๘๐๐๓๗๕๕๔๗๘	กิจกรรม	๐๐๒๐		
๒.๑	ติดตั้งหัวกรวด	๗.๐๐	ชุด	๓,๒๗๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๕๗๓.๔๙	๔,๐๑๕.๙๓	๔,๒๙๕.๕๔
๒.๒	ติดตั้งเหล็กประกบกับคอน	๕.๐๐	อัน	๒๒๐.๐๐	๕๕.๐๐	๖๗.๑๓	๒๖๘.๕๔	๒๘๗.๒๓
๒.๓	ติดตั้งลูกถ้วยแบบโพสท์ ๗.๕ เควี TR-๒๐๒	๓.๐๐	ลูก	๔๐๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๕.๗๒	๔๙๕.๑๖	๕๒๘.๗๕
๒.๔	ติดตั้งคอน คอ. ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๒,๕๐๐ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๕๖๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๖๕	๕๖๑.๓๑	๖๐๐.๕๗
๒.๕	ติดตั้งสายล่อฟ้าแรงสูง ๒๑ KV ๕ KA.	๓.๐๐	ชุด	๔๐๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๕.๗๒	๔๙๕.๑๖	๕๒๘.๗๕
๒.๖	ติดตั้งสายล่อฟ้าแรงต่ำ ๒๕๐-๕๐๐ V. ๒.๕-๕.๐ KA.	๖.๐๐	ชุด	๗๕๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๕๖.๕๒	๙๑๕.๑๒	๙๗๙.๑๘
๒.๗	ANIMAL BARRER	๖.๐๐	ชุด	๓๙๐.๐๐	๖๕.๐๐	๗๙.๓๓	๔๗๕.๘๖	๕๐๙.๑๗
๒.๘	CUTOUT BRACKET	๓.๐๐	ชุด	๒๑๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘๕.๘๑	๒๕๖.๒๓	๒๗๕.๑๗
๒.๙	ติดตั้งทรอปเอ้าท์	๓.๐๐	ชุด	๗๕๕.๐๐	๒๕๕.๐๐	๒๙๘.๙๔	๙๖๖.๗๒	๑,๐๒๖.๖๐
๒.๑๐	ติดตั้ง LT สวิตซ์	๖.๐๐	ชุด	๘๓๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๕.๗๒	๙๘๘.๓๒	๑,๐๕๗.๕๐
๒.๑๑	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ	๑.๐๐	เครื่อง	๕,๑๐๕.๐๐	๕,๑๐๕.๐๐	๖,๒๒๙.๑๒	๖,๒๒๙.๑๒	๖,๖๖๕.๑๖
๒.๑๒	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทรอปเอ้าท์	๓.๐๐	ชุด	๗๕๕.๐๐	๒๕๕.๐๐	๒๙๘.๙๔	๙๖๖.๗๒	๑,๐๒๖.๖๐
๒.๑๓	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสายล่อฟ้า	๓.๐๐	ชุด	๔๐๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๕.๗๒	๕๖๕.๗๕	๕๙๖.๙๕
	รวม (๒)			๑๓,๙๒๐.๐๐	๗,๑๕๐.๐๐	๘,๗๒๘.๓๖	๑๖,๙๘๔.๙๒	๑๘,๑๓๖.๘๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงาน บริษัท พหลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๓,๓๐๘.๖๖ (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดบาทหกสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
 ๓.ลักษณะงาน เป็นการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย แผนกแรงส่งภายนอก แผนกหม้อแปลงภายนอก แผนกแรงต่ำภายนอก แผนกไฟฟ้าสาธารณะ
 ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๕๓,๓๐๘.๖๖ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
 ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบเลขที่ RD๒๗-๐๑๑/๖๕๐๐๕๓ จำนวน ๑ แผ่น
 ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๖.๑ นายอาทิตย์ ตะพานทอง ผู้ชำนาญการระดับ ๙
 ๖.๒ นายชัยยงค์ แซ่ลิ้ม พนักงานช่างระดับ ๖ แผนกก่อสร้าง
 ๖.๓ นายวิฑูรย์ จิ่งสุนทรกุล พนักงานช่างระดับ ๖ แผนกปฏิบัติการ

ที่	รายการ	วงเงินตามประมาณการ				ราคากลาง อุปกรณ์ + (ค่าแรง *๑.๒๒๑๙)		
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคารวมค่าแรง (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย *๑.๒๒๑๒	ราคารวม * ๑.๒๒๑๒	ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓	แผนกแรงต่ำภายนอก	WBS.	C-b๔-H-PLDCS.H๐๔๓.๐๒.๑	๘๐๐๓๗๕๕๔๗๙	กิจกรรม	๐๐๓๐		
๓.๑	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวหุ้มพีวีซีขนาด ๙.๕ ต.มม.	๗๖๐.๐๐	เมตร	๒,๓๔๕.๐๐	๓.๐๘	๓.๗๕	๒,๘๕๐.๐๐	๓,๐๔๙.๕๐
๓.๒	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย ๙.๕ - ๑๒๐ ต.มม.	๖๕.๐๐	อัน	๘,๖๔๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๔.๗๒	๑๐,๕๕๒.๐๘	๑๑,๒๘๐.๐๓
๓.๓	ติดตั้งห้กราวด์	๘.๐๐	ชุด	๓,๗๖๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๕๗๓.๔๙	๔,๕๘๗.๙๒	๔,๙๐๙.๐๗
๓.๔	ติดตั้งแน็ค ๔ x ๒๐๐ มม.	๒๑.๐๐	ก้าน	๒,๘๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๔.๗๒	๓,๔๕๙.๑๒	๓,๗๐๓.๒๖
๓.๕	ชุดหม้อ-ปีกเสา คอ. ขนาด ๔ เมตร	๘.๐๐	ต้น	๑๐,๔๘๐.๐๐	๑,๓๑๐.๐๐	๑,๕๙๙.๔๖	๑๒,๐๗๙.๖๘	๑๓,๖๘๐.๘๒
๓.๖	เทคอนกรีตโคนเสา	๓.๖๐	CU.M	๗,๔๗๐.๐๐	๒,๐๗๕.๐๐	๒,๕๓๓.๙๓	๙,๑๐๓.๘๗	๙,๗๕๒.๙๓
๓.๗	ติดตั้งสายล่อฟ้าแรงต่ำ ๒๕๐-๕๐๐ V. ๒.๕-๕.๐ KA.	๑๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๕๒.๕๒	๑,๘๘๒.๕๔	๑,๙๙๘.๓๖
รวม (๓)				๓๗,๐๓๐.๐๐	๔,๒๕๓.๐๘	๕,๑๘๙.๕๗	๔๕,๑๗๑.๙๑	๔๘,๓๓๓.๙๔
๔	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ	WBS.	C-b๔-H-PLDCS.H๐๔๓.๐๒.๒	๘๐๐๓๗๕๕๔๘๐	กิจกรรม	๐๐๓๐		
๔.๑	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวหุ้มพีวีซีขนาด ๕๐ ต.มม.	๒๒๐.๐๐	เมตร	๕,๔๘๘.๐๐	๒.๒๖	๒.๗๕	๖๐๕.๐๐	๖๔๗.๓๕
๔.๒	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย ๕๐ - ๗๐ ต.มม.	๑๒.๐๐	อัน	๑,๖๒๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๔.๗๒	๑,๘๘๖.๖๔	๒,๑๑๕.๐๐
๔.๓	ติดตั้งที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข	๑๘.๐๐	ลูก	๒,๕๓๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๔.๗๒	๒,๘๖๔.๙๖	๓,๑๑๒.๕๓
๔.๔	ติดตั้งสายล่อฟ้าแรงต่ำ ๒๕๐-๕๐๐ V. ๒.๕-๕.๐ KA.	๕.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๕๒.๕๒	๖๑๐.๐๘	๖๕๒.๗๙
๔.๕	ติดตั้ง LT สวิตช์	๑.๐๐	ชุด	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๔.๗๒	๑๖๔.๗๒	๑๗๖.๒๕
รวม (๔)				๕,๑๘๘.๐๐	๕๓๒.๒๖	๖๔๙.๙๓	๖,๓๒๑.๔๐	๖,๗๖๓.๙๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(๑) + (๒) + (๓) + (๔)				๑๐๙,๘๑๘.๗๐	๓๒,๐๒๘.๓๔	๓๙,๐๘๐.๗๙	๑๓๓,๙๓๓.๓๓	๑๔๓,๓๐๘.๖๖
หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดบาทหกสิบหกสตางค์								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (.....)
 นายอาทิตย์ ตะพานทอง ประธานกรรมการ
 (.....)
 นายชัยยงค์ แซ่ลิ้ม กรรมการ
 (.....)
 นายวิฑูรย์ จิ่งสุนทรกุล กรรมการ