

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑.ชื่อโครงการ **จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงาน** บริษัท ธาน แอสเสท แอนด์ พริอเพอร์ตี้ จำกัด  
**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
 ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๒,๓๓๕.๕๕ (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทห้าสิบลีตศดางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  
 ๓.ลักษณะงาน เป็นการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย แผนกรื้อถอนแรงสูง,แผนกแรงสูง,แผนกแรงสูงภายนอก,แผนกแรงสูงภายใน  
 ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๒๒,๓๓๕.๕๕ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  
 ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบเลขที่ RD๒๗-๐๑๑/๖๕๐๑๖๙ จำนวน ๑ แผ่น  
 ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ๖.๑ นายอาทิตย์ ตะพานทอง ผู้ชำนาญการระดับ ๔  
 ๖.๒ นายชัยยศ แซ่ลิ้ม พนักงานช่างระดับ ๖ แผนกก่อสร้าง  
 ๖.๓ นายวิฑูรย์ จิณทรกุล พนักงานช่างระดับ ๖ แผนกปฏิบัติการ

ที่	รายการ	วงเงินตามประมาณการ				ราคากลาง อุปกรณ์ + (ค่าแรง *๑.๒๒๐๒)		
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคารวมค่าแรง (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคารวม
						*๑.๒๒๐๒	*๑.๒๒๐๒	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑	แผนกรื้อถอนแรงสูง	WBS.	C-๒๔-H-PLDCS.๐๑๖๘.๐๑.๑	๘๐๐๓๘๑๐๒๔๖	กิจกรรม	๐๐๒๐		
๑.๑	รื้อถอนแบริค ๕x๒๐๐ มม.	๕.๐๐	ก้าน	๗๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐
๑.๒	รื้อถอนเสา คอ.ร. ขนาด ๙ เมตร	๕.๐๐	ต้น	๓,๒๗๕.๐๐	๖๕๕.๐๐	๖๕๕.๐๐	๖๕๕.๐๐	๖๕๕.๐๐
รวม (๑)				๔,๐๒๕.๐๐	๘๐๕.๐๐	๘๐๕.๐๐	๘๐๕.๐๐	๘๐๕.๐๐
๒	แผนกแรงสูง	WBS.	C-๒๔-H-PLDCS.๐๑๖๘.๐๑.๑	๘๐๐๓๘๑๐๒๔๔	กิจกรรม	๐๐๓๐		
๒.๑	พาดสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียมขนาด ๑x๕๐ ต.ม.ม.	๔๔๐.๐๐	เมตร	๑,๒๗๒.๖๐	๒.๘๙	๓.๕๒	๓,๕๕๘.๘๐	๑,๖๕๗.๒๒
๒.๒	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	๑๕.๐๐	ชุด	๒,๐๒๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๕.๗๒	๑,๖๕๗.๒๒	๑,๖๕๗.๒๒
๒.๓	ติดตั้งเหล็กคานเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง	๔.๐๐	อัน	๙๒๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๔	๑,๑๒๐.๖๔	๑,๑๒๐.๖๔
๒.๔	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบอุปกรณ์ยึดโยง	๑.๐๐	แผ่น	๑,๖๐๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	๑,๙๕๘.๕๒	๑,๙๕๘.๕๒	๑,๙๕๘.๕๒
๒.๕	ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำ	๓.๐๐	อัน	๖๙๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๔	๒๘๐.๖๔	๒๘๐.๖๔
๒.๖	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายต่อฟ้าทางตรง	๓.๐๐	ชุด	๖๙๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๔	๒๘๐.๖๔	๒๘๐.๖๔
๒.๗	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๒๕ ต.ม.ม.	๑๖๑.๕๐	เมตร	๓๓๕.๑๓	๒.๐๗	๒.๕๒	๔๐๖.๙๘	๑๖๑.๕๐
๒.๘	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๑๕ ต.ม.ม.	๓๓.๐๐	เมตร	๑๔๑.๕๗	๔.๒๙	๕.๒๓	๑๗๒.๕๙	๑๓๕.๖๗
๒.๙	ติดตั้งก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม ๑๖	๑.๐๐	ชุด	๖๕.๐๐	๖๕.๐๐	๗๙.๓๑	๗๙.๓๑	๗๙.๓๑
๒.๑๐	ติดตั้งเหล็กประกบคอน	๑๒.๐๐	อัน	๖๖๐.๐๐	๕๕.๐๐	๖๗.๑๓	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐
๒.๑๑	ติดตั้งเหล็กประกบคอนแบบหัวแชน	๑.๐๐	อัน	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๒๘.๑๒	๑๒๘.๑๒	๑๒๘.๑๒
๒.๑๒	ติดตั้งลูกถ้วยพินโพลี ๒๒ เควี	๒๖.๐๐	ลูก	๓,๕๑๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๕.๗๒	๑,๖๕๗.๒๒	๑,๖๕๗.๒๒
๒.๑๓	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๖๐.๐๐	ลูก	๒,๐๒๕.๐๐	๓๓.๗๕	๔๑.๑๘	๒,๕๗๖.๘๐	๒,๕๗๖.๘๐
๒.๑๔	ติดตั้งแบริค ๕x๒๐๐ มม.	๕.๐๐	ก้าน	๑,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๖๖.๐๖	๑,๘๖๖.๐๖	๑,๘๖๖.๐๖
๒.๑๕	ชุดหลุม-ปักเสา คอ.ร. ขนาด ๙ เมตร	๑.๐๐	ต้น	๑,๓๑๐.๐๐	๑,๓๑๐.๐๐	๑,๕๙๘.๕๖	๑,๕๙๘.๕๖	๑,๕๙๘.๕๖
๒.๑๖	ชุดหลุม-ปักเสา คอ.ร. ขนาด ๑๒ เมตร	๕.๐๐	ต้น	๗,๖๐๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๑,๘๕๘.๗๐	๗,๖๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐
๒.๑๗	ชุดหลุม-ปักเสา คอ.ร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	๑.๐๐	ต้น	๑,๗๑๐.๐๐	๑,๗๑๐.๐๐	๒,๐๘๖.๕๔	๒,๐๘๖.๕๔	๒,๐๘๖.๕๔
๒.๑๘	ติดตั้งคอน คอ.ร. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒๐๐๐ มม.	๘.๐๐	ท่อน	๑,๘๘๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๔	๒,๑๖๐.๖๔	๒,๑๖๐.๖๔
๒.๑๙	ค่าแรงตัดต้นไม้	๐.๑๔	ชุด	๑,๓๔๑.๐๐	๙,๕๗๘.๕๗	๑๑,๖๘๗.๗๗	๑,๖๓๖.๒๘	๑,๖๓๖.๒๘
รวม (๒)				๒๙,๓๔๕.๒๘	๓๗,๕๘๑.๕๗	๒๑,๓๓๐.๙๔	๓๕,๘๐๐.๕๖	๓๕,๘๐๐.๕๖
๓	แผนกแรงสูงภายนอก	WBS.	C-๒๔-H-PLDCS.๐๑๖๘.๐๑.๑	๘๐๐๓๘๑๐๒๔๔	กิจกรรม	๐๐๒๐		
๓.๑	พาดสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียมขนาด ๑x๕๐ ต.ม.ม.	๑,๖๗๐.๐๐	เมตร	๔,๙๐๘.๖๐	๒.๘๓	๓.๕๒	๕,๙๖๑.๙๐	๖,๓๗๙.๒๓
๓.๒	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	๓.๐๐	ชุด	๔๐๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๕.๗๒	๑,๖๕๗.๒๒	๑,๖๕๗.๒๒
๓.๓	ติดตั้งเหล็กคานเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง	๑๓.๐๐	ชุด	๒,๙๙๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๔	๓,๖๕๖.๓๒	๓,๖๕๖.๓๒
๓.๔	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบอุปกรณ์ยึดโยง	๑.๐๐	แผ่น	๑,๖๐๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	๑,๙๕๘.๕๒	๑,๙๕๘.๕๒	๑,๙๕๘.๕๒
๓.๕	ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำ	๑.๐๐	ชุด	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๔	๒๘๐.๖๔	๒๘๐.๖๔
๓.๖	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายต่อฟ้าทางตรง	๑๓.๐๐	อัน	๒,๙๙๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๔	๓,๖๕๖.๓๒	๓,๖๕๖.๓๒
๓.๗	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๒๕ ต.ม.ม.	๕๘๘.๕๐	เมตร	๑,๒๒๑.๑๓	๒.๐๗	๒.๕๒	๑,๔๘๘.๐๒	๑,๔๘๘.๐๒
๓.๘	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๑๕ ต.ม.ม.	๓๓.๐๐	เมตร	๑๔๑.๕๗	๔.๒๙	๕.๒๓	๑๗๒.๕๙	๑๓๕.๖๗
๓.๙	ติดตั้งก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม ๑๖	๑.๐๐	ชุด	๖๕.๐๐	๖๕.๐๐	๗๙.๓๑	๗๙.๓๑	๗๙.๓๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงาน บริษัท ธาน แอสเสท แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
 ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๒,๑๑๕.๕๔ ( หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทห้าสิบลีตี่สตางค์ ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  
 ๓.ลักษณะงาน เป็นการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย แผนกหรือถนนแรงสูง,แผนกแรงสูง,แผนกแรงสูงภายนอก,แผนกแรงสูงภายใน  
 ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๒๒,๑๑๕.๕๔ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  
 ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบเลขที่ RD๒๗-๐๑๑/๖๕๐๑๖๗ จำนวน ๑ แผ่น  
 ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ๖.๑ นายอาทิตย์ ตะพานทอง ผู้ชำนาญการระดับ ๙  
 ๖.๒ นายชัยยงค์ แซ่ลิ้ม พนักงานช่างระดับ ๖ แผนกก่อสร้าง  
 ๖.๓ นายวิฑูรย์ จึงสุนทรกุล พนักงานช่างระดับ ๖ แผนกปฏิบัติการ

ที่	รายการ	วงเงินตามประมาณการ				ราคากลาง อุปกรณ์ + (ค่าแรง *๑.๒๒๐๒)		
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคารวมค่าแรง (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย *๑.๒๒๐๒	ราคารวม *๑.๒๒๐๒	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓.๑๐	ติดตั้งทำกราวด์	๓.๐๐	อัน	๑,๔๑๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๕๗๓.๔๙	๑,๗๒๐.๔๗	๑,๘๔๐.๙๐
๓.๑๑	ติดตั้งเหล็กประกับคอนแบบหัวแชน	๑.๐๐	ชุด	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๒๘.๑๒	๑๒๘.๑๒	๑๓๗.๐๙
๓.๑๒	ติดตั้งลูกถ้วยพินโพลท์ ๒๒ เควี	๓๙.๐๐	ลูก	๕,๒๖๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๔.๗๒	๖,๔๒๙.๐๘	๖,๘๗๓.๗๗
๓.๑๓	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๑๒.๐๐	ลูก	๔๐๕.๐๐	๓๓.๗๕	๔๑.๑๘	๔๙๔.๑๖	๕๒๘.๗๕
๓.๑๔	ชุดหลุม-ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร	๑.๐๐	ต้น	๑,๓๓๐.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	๑,๕๙๘.๔๖	๑,๕๙๘.๔๖	๑,๗๑๐.๓๕
๓.๑๕	ชุดหลุม-ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร	๑๔.๐๐	ต้น	๒๒,๒๘๐.๐๐	๑,๕๙๐.๐๐	๑,๘๕๔.๗๐	๒๕,๙๖๕.๘๐	๒๗,๗๘๓.๔๑
๓.๑๖	ติดตั้งคอน คอ. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๔๖๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๔	๕๖๒.๒๘	๖๐๐.๕๗
๓.๑๗	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง ๒๒ KV.๕ KA.	๓.๐๐	ชุด	๔๐๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๔.๗๒	๔๙๔.๑๖	๕๒๘.๗๕
๓.๑๘	ค่าแรงตัดต้นไม้	๐.๕๔	ชุด	๕,๑๗๓.๐๐	๙,๕๗๙.๖๒	๑๑,๖๘๙.๐๕	๖,๓๑๒.๐๘	๖,๗๕๓.๕๓
<b>รวม (๓)</b>				๕๐,๓๖๙.๓๐	๑๖,๐๒๒.๖๖	๑๙,๕๕๐.๗๗	๖๑,๔๒๕.๒๙	๖๕,๗๒๕.๐๖
๔	แผนกแรงสูงภายใน	WBS.	C-๖๔-H-PLDCS.๐๑๖๙.๐๒.๒	๘๐๓๘๑๐๒๕๗	กิจกรรม	๐๐๓๐		
๔.๑	พาดสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียมขนาด ๑๕๕๐ ค.มม.	๖๒.๐๐	เมตร	๑๘๘.๘๐	๒.๙๓	๓.๕๗	๒๒๒.๓๔	๒๓๖.๘๓
๔.๒	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปายสาย	๙.๐๐	ชุด	๑,๒๑๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๔.๗๒	๑,๔๘๒.๔๘	๑,๕๘๖.๒๕
๔.๓	ติดตั้งเหล็กปรุงรางน้ำ	๑.๐๐	อัน	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๔	๒๘๐.๖๔	๓๐๐.๒๘
๔.๔	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๒๕ ค.มม.	๒๖.๕๐	เมตร	๕๔.๙๘	๒.๐๗	๒.๕๒	๖๖.๗๘	๗๑.๔๕
๔.๕	ติดตั้งทำกราวด์	๓.๐๐	อัน	๑,๔๑๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๕๗๓.๔๙	๑,๗๒๐.๔๗	๑,๘๔๐.๙๐
๔.๖	ติดตั้งเหล็กประกับคอน	๖.๐๐	อัน	๓๓๐.๐๐	๕๕.๐๐	๖๗.๑๑	๔๐๒.๖๖	๔๓๐.๘๕
๔.๗	ติดตั้งลูกถ้วยพินโพลท์ ๒๒ เควี	๕.๐๐	ลูก	๖๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๔.๗๒	๘๒๓.๖๐	๘๘๑.๒๕
๔.๘	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๓๖.๐๐	ลูก	๑,๒๑๕.๐๐	๓๓.๗๕	๔๑.๑๘	๑,๔๘๒.๔๘	๑,๕๘๖.๒๕
๔.๙	ชุดหลุม-ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร	๑.๐๐	ต้น	๑,๕๒๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๑,๘๕๔.๗๐	๑,๘๕๔.๗๐	๑,๙๘๔.๕๓
๔.๑๐	ติดตั้งคอน คอ. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๔.๐๐	ท่อน	๙๒๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๐.๖๔	๑,๒๒๒.๕๖	๑,๒๖๑.๑๔
๔.๑๑	เหคอนกรีตโคนเสา	๑.๐๐	CU.M	๒,๐๗๕.๐๐	๒,๐๗๕.๐๐	๒,๕๓๑.๙๑	๒,๕๓๑.๙๑	๒,๗๐๕.๑๔
<b>รวม (๔)</b>				๙,๘๒๖.๗๘	๔,๘๘๘.๗๕	๕,๙๖๕.๒๐	๑๑,๙๘๙.๖๒	๑๒,๘๒๖.๘๙
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(๑)+(๒)+(๓)+(๔)</b>				๙๓,๕๖๖.๑๖	๓๙,๑๙๗.๔๘	๔๗,๘๖๖.๑๗	๑๑๔,๑๒๖.๖๗	๑๒๒,๑๑๕.๕๔

หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทห้าสิบลีตี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอาทิตย์ ตะพานทอง ประธานกรรมการ



นายชัยยงค์ แซ่ลิ้ม กรรมการ



นายวิฑูรย์ จึงสุนทรกุล กรรมการ