

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง(ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโครงการเกศินีวิลล์ ม.๙ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๒,๗๒๙.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ราคากลางคำนวณเป็นเงิน ๑๒๒,๗๒๙.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. ลักษณะ โดยสังเขป ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโครงการเกศินีวิลล์ ม.๙ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

กำกับราคากลางกำหนด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายชัยมิตร รัตนจันทร์ ตำแหน่ง ผชน.๙ (ท) กพอ.คสร.

๖.๒ นายสมชาย พยงงาม ตำแหน่ง ทผ.บค.กพอ.สร.

๖.๓ นายเศกสิทธิ์ กรีโศก ตำแหน่ง ชผ.ปบ.กพอ.คสร.

แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

ที่	รายการ	จำนวน ต่อ/หน่วย	ประมาณการ ค่าแรง (บาท)	ประมาณการ ค่าแรงรวม ๗% (บาท)	ราคากลาง ค่าแรง (บาท)	ราคากลาง ค่าแรงรวม ๗% (บาท)
๑	รื้อถอนเหล็กคองทางโค้ง ๒๒-๓๓ เควี	๑ ชุด	๑๑๕.๐๐	๑๒๓.๐๕	๑๔๐.๓๒	๑๕๐.๑๕
๒	รื้อถอนเหล็กฉาก	๑ ชุด	๑๑๕.๐๐	๑๒๓.๐๕	๑๔๐.๓๒	๑๕๐.๑๕
๓	รื้อถอนลวดเหล็กตีเกลียว	๒ เมตร	๒.๐๗	๒.๒๑	๒.๕๓	๒.๗๐
๔	รื้อถอนลูกถ้วย	๓ ลูก	๒๐๒.๕๐	๒๑๖.๖๘	๒๔๗.๐๙	๒๖๔.๓๙
๕	ถอนเสา ๑๒ เมตร	๑ ต้น	๗๖๐.๐๐	๘๑๓.๒๐	๙๒๗.๓๕	๙๙๒.๒๗
ราคากลางพิเศษ			๑,๑๙๔.๕๗	๑,๒๗๘.๑๙	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐

แผนกแรงสูงภายนอก

ที่	รายการ	จำนวน ต่อ/หน่วย	ประมาณการ ค่าแรง (บาท)	ประมาณการ ค่าแรงรวม ๗% (บาท)	ราคากลาง ค่าแรง (บาท)	ราคากลาง ค่าแรงรวม ๗% (บาท)
๑	พาดสายแรงสูง ขนาด ๕๐ ต.ม.ม.	๑๒๐ เมตร	๓๖๓.๖๐	๓๘๙.๐๕	๔๔๓.๖๖	๔๗๔.๗๒
๒	ติดตั้งปริฟอร์ม	๑๒ ชุด	๑,๖๒๐.๐๐	๑,๗๓๓.๔๐	๑,๙๗๖.๗๒	๒,๑๑๕.๐๙
๓	ติดตั้งเหล็กคองทางโค้ง	๒ ชุด	๔๖๐.๐๐	๔๙๒.๒๐	๕๖๑.๒๙	๖๐๐.๕๘
๔	ติดตั้งเหล็กรางน้ำ	๔ ชุด	๙๒๐.๐๐	๙๘๔.๔๐	๑,๑๒๒.๕๘	๑,๒๐๑.๑๖
๕	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว	๔๐ เมตร	๑๒๐.๓๕	๑๒๘.๗๗	๑๔๖.๘๕	๑๕๗.๑๓
๖	ติดตั้งเหล็กประกบ	๑๖ อัน	๘๘๐.๐๐	๙๔๑.๖๐	๑,๐๗๓.๗๘	๑,๑๔๘.๙๔
๗	ติดตั้งลูกถ้วย ๒๒ เควี	๑๔ ลูก	๑,๘๘๐.๐๐	๒,๐๒๒.๓๐	๒,๓๐๖.๑๘	๒,๔๖๗.๖๑
๘	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน ๒๒ เควี	๔๘ ลูก	๒,๑๖๐.๐๐	๒,๓๑๑.๒๐	๒,๖๓๕.๖๓	๒,๘๒๐.๑๓
๙	ปักเสา ๑๒ เมตร	๔ ต้น	๖,๐๘๐.๐๐	๖,๕๐๕.๖๐	๗,๔๑๘.๘๒	๗,๙๓๘.๑๓
๑๐	ติดตั้งคอง คอร. ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐	๔ ท่อน	๙๒๐.๐๐	๙๘๔.๔๐	๑,๑๒๒.๕๘	๑,๒๐๑.๑๖
๑๑	ติดตั้งคอง คอร. ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐	๔ ท่อน	๙๒๐.๐๐	๙๘๔.๔๐	๑,๑๒๒.๕๘	๑,๒๐๑.๑๖
๑๒	ติดตั้งไม้แบบ	๑๖ ชั้น	๑,๖๘๐.๐๐	๑,๗๙๗.๖๐	๒,๐๔๙.๙๔	๒,๑๙๓.๔๓
๑๓	เทโคนเสา	๔ ต้น	๑,๓๒๘.๐๐	๑,๔๒๐.๙๖	๑,๖๒๐.๔๓	๑,๗๓๓.๘๖
๑๔	ติดตั้งเหล็กฉาก	๑ ชุด	๒๓๐.๐๐	๒๔๖.๑๐	๒๘๐.๖๕	๓๐๐.๒๙
ราคากลางพิเศษ			๑๙,๕๗๑.๙๕	๒๐,๙๔๑.๙๙	๒๓,๙๐๐.๐๐	๒๕,๕๗๓.๐๐

แผนกหม้อแปลงภายนอก

ที่	รายการ	จำนวน ต่อ/หน่วย	ประมาณการ ค่าแรง (บาท)	ประมาณการ ค่าแรงรวม ๗% (บาท)	ราคากลาง ค่าแรง (บาท)	ราคากลาง ค่าแรงรวม ๗% (บาท)
๑	ติดตั้งแท่งกราวด์	๔ แท่ง	๑,๘๘๐.๐๐	๒,๐๑๑.๖๐	๒,๒๙๓.๙๘	๒,๔๕๔.๕๕
๒	ติดตั้งชุดเชื่อมกราวด์	๑๒ ชุด	๑,๐๒๐.๐๐	๑,๐๙๑.๔๐	๑,๒๔๔.๖๐	๑,๓๓๑.๗๓
๓	ติดตั้งเหล็กประกบ ขนาด ๓๐x๖x๗๖๐ มม.	๖ อัน	๓๓๐.๐๐	๓๕๓.๓๐	๔๐๒.๖๗	๔๓๐.๘๕
๔	ติดตั้งคอง ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม.	๘ ท่อน	๖๙๐.๐๐	๗๓๘.๓๐	๘๔๑.๙๔	๘๙๐.๘๗
๕	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๓ ชุด	๔๐๕.๐๐	๔๓๓.๓๕	๔๙๔.๑๘	๕๒๘.๗๗
๖	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๖ ชุด	๗๕๐.๐๐	๘๐๒.๕๐	๙๑๕.๑๕	๙๗๙.๒๑
๗	ติดตั้งดริอปเอ้าท์	๓ ชุด	๗๓๕.๐๐	๗๘๖.๔๕	๘๙๖.๘๕	๙๕๙.๖๓
๘	ติดตั้งสวิตซ์แรงต่ำ	๖ ชุด	๘๑๐.๐๐	๘๖๖.๗๐	๙๘๘.๓๖	๑,๐๕๗.๕๕
๙	ติดตั้งหม้อแปลง	๑ เครื่อง	๕,๑๐๕.๐๐	๕,๔๖๒.๓๕	๖,๒๒๙.๑๒	๖,๖๖๕.๑๖
ราคากลางพิเศษ			๑๑,๗๒๕.๐๐	๑๒,๕๔๕.๗๕	๑๔,๓๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๑.๐๐

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

ที่	รายการ	จำนวน ต่อ/หน่วย	ประมาณการ ค่าแรง (บาท)	ประมาณการ ค่าแรงรวม ๗% (บาท)	ราคากลาง ค่าแรง (บาท)	ราคากลาง ค่าแรงรวม ๗% (บาท)
๑	รื้อถอนแบริค ๔x๒๐๐	๒ ชุด	๑๓๕.๐๐	๑๔๔.๔๕	๑๖๔.๗๓	๑๗๖.๒๖
๒	รื้อถอนเสา ๙ เมตร	๑ ต้น	๑,๓๑๐.๐๐	๑,๔๐๑.๗๐	๑,๕๙๘.๔๖	๑,๗๑๐.๓๕
ราคากลางพิเศษ			๑,๔๔๕.๐๐	๑,๕๕๖.๑๕	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๙๒๖.๐๐

แผนกแรงต่ำ

ที่	รายการ	จำนวน ต่อ/หน่วย	ประมาณการ ค่าแรง (บาท)	ประมาณการ ค่าแรงรวม ๗% (บาท)	ราคากลาง ค่าแรง (บาท)	ราคากลาง ค่าแรงรวม ๗% (บาท)
๑	พาดสายอลูมิเนียม ๙๕ ต.มม.	๑,๑๒๐ เมตร	๓,๗๕๒.๐๐	๔,๐๑๔.๖๔	๔,๕๗๘.๑๙	๔,๘๙๘.๖๖
๒	ติดตั้งคอนกรีตเตอร์ ๒๕-๓๕ ต.มม.	๖ อัน	๘๑๐.๐๐	๘๖๖.๗๐	๙๘๘.๓๖	๑,๐๕๗.๕๕
๓	ติดตั้งคอนกรีตเตอร์ ๕๐-๗๐ ต.มม.	๘ อัน	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๑๕๕.๖๐	๑,๓๑๗.๘๒	๑,๔๑๐.๐๖
๔	ติดตั้งคอนกรีตเตอร์ ๙๕-๑๒๐ ต.มม.	๘๘ อัน	๑๑,๘๘๐.๐๐	๑๒,๗๑๑.๖๐	๑๔,๔๙๕.๙๘	๑๕,๕๑๐.๖๙
๕	ติดตั้งแท่งกราวด์	๔ แท่ง	๑,๘๘๐.๐๐	๒,๐๑๑.๖๐	๒,๒๙๓.๙๘	๒,๔๕๕.๕๕
๖	ติดตั้งชุดเชื่อมกราวด์	๑๒ ชุด	๑,๐๒๐.๐๐	๑,๐๙๑.๔๐	๑,๒๔๔.๖๐	๑,๓๓๑.๗๓
๗	ติดตั้งเหล็กประกับ ขนาด ๓๐x๖x๗๖๐ มม.	๑๖ อัน	๘๘๐.๐๐	๙๔๑.๖๐	๑,๐๗๓.๗๘	๑,๑๔๘.๙๔
๘	ติดตั้งแบริค ๔x๒๐๐	๓๕ ชุด	๔,๗๒๕.๐๐	๕,๐๕๕.๗๕	๕,๗๖๕.๔๕	๖,๑๖๙.๐๓
๙	ติดตั้งตัวจับบลูกรอก	๗ ชุด	๙๔๕.๐๐	๑,๐๑๑.๑๕	๑,๑๕๓.๐๙	๑,๒๓๓.๘๑
๑๐	ปักเสา ๙ เมตร	๑๘ ต้น	๒๓,๕๘๐.๐๐	๒๕,๒๓๐.๖๐	๒๘,๗๗๒.๓๒	๓๐,๗๘๖.๓๘
๑๑	เทโคนเสา	๗ ต้น	๘,๗๑๕.๐๐	๙,๓๒๕.๐๕	๑๐,๖๓๔.๐๔	๑๑,๓๗๘.๔๓
๑๒	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๖ ชุด	๗๕๐.๐๐	๘๐๒.๕๐	๙๑๕.๑๕	๙๗๙.๒๑
ราคากลางพิเศษ			๖๐,๐๑๗.๐๐	๖๔,๒๑๘.๑๙	๗๓,๒๐๐.๐๐	๗๘,๓๒๔.๐๐