

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมางานก่อสร้างรั้วและประตูลวดตาข่ายบานเลื่อนให้ กพอ.กบินทร์บุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กบินทร์บุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๖๘,๕๙๘.๓๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างรั้วและประตูลวดตาข่ายบานเลื่อน กพอ.กบินทร์บุรี
 - ๔.๑ รั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมฐานราก
 - ๔.๒ รั้วลวดตาข่ายมาตรฐาน
 - ๔.๓ รั้วคอนกรีตบล็อก เสาค้ำเดี่ยว
 - ๔.๔ ประตูลวดตาข่ายบานเลื่อน กว้าง ๖.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๖๘,๕๙๘.๓๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น (ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอาคม สมพงษ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิติภูมิ พรหมภักดี	กรรมการ
๗.๓ นายเอกลักษณ์ สอนคำจันทร์	กรรมการ

ประมาณการค่าใช้จ่าย

งานก่อสร้างรั้วและประตูลวดตาข่ายบานเลื่อน กฟอ.กบินทร์บุรี


กฟอ.กบินทร์บุรี

ตามแบบเลขที่ RJ34-A4/64019, IA3-A3/49215, IA5-A3/49205 และ IB2-020/37305

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ทั้งโครงการ)

ปร.6

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		งานก่อสร้างรั้วและประตูลวดตาข่ายบ้านเลื้อน กฟอ.กบินทร์บุรี	
สถานที่ก่อสร้าง		กฟอ.กบินทร์บุรี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กฟอ.กบินทร์บุรี	
คำนวณราคาเมื่อวันที่			
ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท) ราคารวม " รวมในรูป Factor F "	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วและประตูลวดตาข่ายบ้านเลื้อน กฟอ.กบินทร์บุรี	998,690.00	
	รวมค่าก่อสร้าง	998,690.00	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	69,908.30	บาท
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,068,598.30	บาท
แผนกก่อสร้าง		ประธานกรรมการ	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กบินทร์บุรี		กรรมการ	
โทร 0-3748-0813		กรรมการ	



ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		งานก่อสร้างรั้วและประตูลวดตาข่ายบานเลื่อน กฟอ.กบินทร์บุรี							แผ่นที่	1/1
สถานที่ก่อสร้าง		กฟอ.กบินทร์บุรี							แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กฟอ.กบินทร์บุรี								
คำนวณราคาเมื่อวันที่										
ที่	รายการ	ตามแบบเลขที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานราคา ต่อหน่วย (บาท)	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย รวมในรูปFACTOR (1.2188)	ปรับราคา (SAY) เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
	1. งานก่อสร้างรั้วและประตูลวดตาข่ายบานเลื่อน กฟอ.กบินทร์บุรี									
	1.1 รั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมฐานราก	RJ34-A4/64019	1	งาน	649,094.75	649,094.75	791,116.68	791,120.00		
	1.2 รั้วลวดตาข่ายมาตรฐาน	IA3-A3/49215	1	งาน	123,824.80	123,824.80	150,917.67	150,920.00		
	1.3 รั้วคอนกรีตบล็อก เสาค้ำเดี่ยว	IA5-A3/49205	1	งาน	21,502.28	21,502.28	26,206.98	26,210.00		
	1.4 ประตูลวดตาข่ายบานเลื่อน กว้าง 6.00 เมตร	IB2-020/37305	1	งาน	24,977.51	24,977.51	30,442.59	30,440.00		
	หมายเหตุ									
	-- อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงานต่อหน่วยที่ กฟภ. เคยจัดซื้อจัดจ้าง									
แผนกก่อสร้าง							ประธานกรรมการ			
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กบินทร์บุรี							กรรมการ			
โทร 0-3748-0813							กรรมการ			

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง รั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมฐานราก
 สถานที่ก่อสร้าง กฟอ.กบินทร์บุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กฟอ.กบินทร์บุรี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบ ปร.4 - ตอนที่ 1/1

แบบเลขที่ R.34 A4/64019

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คิดเฉลี่ยจากความยาว 30.00 เมตร (10 ช่วงเสา)								
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	13.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,287.00	1,287.00	
	ทรายหยาบ	1.08	ลบ.ม.	654.21	706.55	99.00	106.92	813.47	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ผสมเสร็จ)	1.08	ลบ.ม.	2,048.50	2,212.38	398.00	429.84	2,642.22	
	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก รับแรงอัดประลัย 210 กก/ตร.ซม.)	8.80	ลบ.ม.	2,261.00	19,896.80	306.00	2,692.80	22,589.60	
	งานตอกเสาเข็ม สี่เหลี่ยม 0.18 x 0.18 x 3.00 เมตร	55	ต้น	435.00	23,925.00	132.00	7,260.00	31,185.00	
	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	55	ต้น	-	-	180.00	9,900.00	9,900.00	
	ค่าแรงขนย้ายปั้นจั่น	1	LS.	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	72.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,576.00	9,576.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดลด 50% ใช้ 50%)	36.00	ตร.ม.	580.00	20,880.00	-	-	20,880.00	
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	10.80	ลบ.พ.	701.84	7,579.87	-	-	7,579.87	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	18.00	กก.	65.42	1,177.56	-	-	1,177.56	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด Ø 6 มม.	114.73	กก.	27.79	3,188.35	4.10	470.39	3,658.74	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด Ø 9 มม.	29.94	กก.	31.84	953.29	4.10	122.75	1,076.04	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD-30 ขนาด Ø 12 มม.	758.12	กก.	28.68	21,742.88	3.30	2,501.80	24,244.68	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD-30 ขนาด Ø 16 มม.	229.13	กก.	28.89	6,619.57	3.30	756.13	7,375.69	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.37	กก.	49.84	1,015.47	-	-	1,015.47	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกซักร่อง 2 ด้าน ขนาด 70 x 190 x 390 มม.	108.00	ตร.ม.	113.74	12,283.92	105.00	11,340.00	23,623.92	
	ฉาบปูนเรียบเสา ,คาน ,ทับหลัง	75.58	ตร.ม.	73.89	5,584.61	115.00	8,691.70	14,276.31	
	งานทาสีพลาสติก	252.00	ตร.ม.	59.28	14,938.56	34.00	8,568.00	23,506.56	
								221,408.13	
	ราคาเฉลี่ยต่อเมตร = (221,408.13 / 30.00) = 7,380.27 บาท							7,380.27	บาท / เมตร
ก่อสร้างที่	กฟอ.กบินทร์บุรี								
-	รั้วคอนกรีตบล็อก เสาเข็มเดี่ยว ความยาว 87.95 เมตร								
	รวมเป็นเงิน = (87.95 x 7,380.27) = 649,094.75 บาท							649,094.75	
								649,094.75	บาท

แผนกก่อสร้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กบินทร์บุรี

โทร 0-3748 0813

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

[Handwritten signatures and stamps]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง รั้วลวดตาข่ายมาตรฐาน
 สถานที่ก่อสร้าง กฟอ.กบินทร์บุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กฟอ.กบินทร์บุรี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ : IA3-A3/49215

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คิดเฉลี่ยจากความยาว 27.50 เมตร (10 ช่วงเสา)								
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	10.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00	
	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	654.21	327.11	99.00	49.50	376.61	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ผสมเสร็จ)	0.20	ลบ.ม.	2,048.50	409.70	398.00	79.60	489.30	
	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย มีอายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	3.00	ลบ.ม.	2,261.00	6,783.00	306.00	918.00	7,701.00	
	งานตอกเสาเข็ม สี่เหลี่ยม 0.18 x 0.18 x 3.00 เมตร	44	ต้น	435.00	19,140.00	132.00	5,808.00	24,948.00	
	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	44	ต้น	-	-	180.00	7,920.00	7,920.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	59.00	ตร.ม.	-	-	133.00	7,847.00	7,847.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดลด 50% ใช้ 50%)	0.00	ตร.ม.	580.00	-	-	-	-	ใช้ไม้แบบจากงานรั้วคอนกรีต
	- ไม้ครายัดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	0.00	ลบ.ฟ.	701.84	-	-	-	-	บล็อกพร้อมฐานราก
	- ตะปูยึดไม้แบบ	14.75	กก.	65.42	964.95	-	-	964.95	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด Ø 6 มม.	62.00	กก.	27.79	1,722.98	4.10	254.20	1,977.18	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด Ø 9 มม.	29.00	กก.	31.84	923.36	4.10	118.90	1,042.26	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD-30 ขนาด Ø 12 มม.	307.00	กก.	28.68	8,804.76	3.30	1,013.10	9,817.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	49.84	598.08	-	-	598.08	
	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่นฉาบปูนสลัดปาดเกรียง	16.50	ตร.ม.	512.30	8,452.95	313.00	5,164.50	13,617.45	
	ฉาบปูนเรียบเสา ,คาน ,ทับหลัง	26.00	ตร.ม.	73.89	1,921.14	115.00	2,990.00	4,911.14	
	ลวดตาข่าย No.-10 (ตาขนาด 1-1/2" x 1-1/2")	33.00	ตร.ม.	98.00	3,234.00	-	-	3,234.00	
	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø 1-1/2" (ท่อเหล็กดำ)	15.00	ทอน	550.00	8,250.00	-	-	8,250.00	
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแผงลวดตาข่าย	1	LS.	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	งานทาสีพลาสติก	59.00	ตร.ม.	59.28	3,497.52	34.00	2,006.00	5,503.52	
	งานทาสีเหล็กกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมันน้ำมัน	44.00	ตร.ม.	102.69	4,518.36	38.00	1,672.00	6,190.36	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน							110,378.71	
	ราคาเฉลี่ยต่อเมตร = (110,378.71 / 27.50) = 4,013.77 บาท							4,013.77	บาท / เมตร
	ก่อสร้างที่ กฟอ.กบินทร์บุรี								
	รั้วลวดตาข่ายมาตรฐาน ความยาวทั้งสิ้น 30.85 เมตร รวมเป็นเงิน = (30.85 x 4,013.77) = 123,824.80 บาท							123,824.80	

แผนก่อสร้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กบินทร์บุรี

โทร 0-3748-0813

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง รั้วคอนกรีตบล็อก (ชนิดเสาเข็มต้นเดียว)
 สถานที่ก่อสร้าง กฟอ.กบินทร์บุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กฟอ.กบินทร์บุรี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบ ปร.4 - แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่ IAS-AR/49305

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คิดเฉลี่ยจากความยาว 30.00 เมตร (10 ช่วงเสา)								
	งานขุดดินฐานรากและถมคืบ	17.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,683.00	1,683.00	
	ทรายหยาบ	0.25	ลบ.ม.	654.21	163.55	99.00	24.75	188.30	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : : (ผสมเสร็จ)	0.10	ลบ.ม.	2,048.50	204.85	398.00	39.80	244.65	
	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก รับแรงอัดประลัย 210 กก/ตร.ซม.)	3.70	ลบ.ม.	2,261.00	8,365.70	306.00	1,132.20	9,497.90	
	งานตอกเสาเข็ม สีเหลี่ยม 0.18 x 0.18 x 3.00 เมตร	11	ต้น	435.00	4,785.00	132.00	1,452.00	6,237.00	
	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	11	ต้น	-	-	180.00	1,980.00	1,980.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	68.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,044.00	9,044.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดลด 50% ใช้ 50%)	0.00	ตร.ม.	580.00	-	-	-	-	ใช้ไม้แบบจากงานรั้วคอนกรีต
	- ไม้เคร้ายัดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	0.00	ลบ.ฟ.	701.84	-	-	-	-	บล็อกพร้อมฐานราก
	- ตะปูยึดไม้แบบ	17.00	กก.	65.42	1,112.14	-	-	1,112.14	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด Ø 6 มม.	74.00	กก.	27.79	2,056.46	4.10	303.40	2,359.86	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด Ø 9 มม.	32.00	กก.	31.84	1,018.88	4.10	131.20	1,150.08	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD-30 ขนาด Ø 12 มม.	321.00	กก.	28.68	9,206.28	3.30	1,059.30	10,265.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	49.84	647.92	-	-	647.92	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกซักร่อง 2 ด้าน ขนาด 70 x 190 x 390 มม.	54.00	ตร.ม.	113.74	6,141.96	105.00	5,670.00	11,811.96	
	ฉาบปูนเรียบเสา ,คาน ,ทับหลัง	34.00	ตร.ม.	73.89	2,512.26	115.00	3,910.00	6,422.26	
	งานทาสีพลาสติก	142.00	ตร.ม.	59.28	8,417.76	34.00	4,828.00	13,245.76	
								75,890.41	
	ราคาเฉลี่ยต่อเมตร = (75,890.41 / 30.00) = 2,529.68 บาท							2,529.68	บาท / เมตร
ก่อสร้างที่	กฟอ.กบินทร์บุรี								
-	รั้วคอนกรีตบล็อก เสาเข็มเดี่ยว ความยาว 8.50 เมตร รวมเป็นเงิน = (8.50 x 2,529.68) = 21,502.28 บาท							21,502.28	
								21,502.28	บาท

แผนกก่อสร้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กบินทร์บุรี

โทร 0-3748 0813

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ประตูลวดตาข่ายบานเลื่อน กว้าง 6.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง กฟอ.กบินทร์บุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กฟอ.กบินทร์บุรี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ : ๕-๐๖๐-๑๖๕๐๕
 ก่อสร้างเสารฐานรากตามแบบเลขที่ : 1A3 A3/M-2/13

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบานประตู								
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด \varnothing 1-1/2" (ท่อเหล็กดำ)	7	ท่อน	550.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
	- ลวดตาข่าย No.-10 (ตาขนาด 1-1/2"x1-1/2")	12.00	ตร.ม.	98.00	1,176.00	-	-	1,176.00	
	- ล้อเหล็กขนาด 3" พร้อมเหล็กแผ่นหนา 4 มม.(ตามแบบ)	8	ชุด	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ลวดเชื่อม (กลองเล็ก)	1	กิโลกรัม	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- สายยูเหล็กอย่างหนา	1	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งบานประตู	12.00	ตร.ม.	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
2	งานรางเลื่อนตัวล่าง								
	- ชุดดิน	2.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก รับแรงอัดประลัย 210 กก/ตร.ซม.)	0.90	ลบ.ม.	2,701.00	2,034.90	306.00	275.40	2,310.30	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาด \varnothing 9 มม.	44.00	กก.	31.84	1,400.96	4.10	180.40	1,581.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	49.84	49.84	-	-	49.84	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	4	ท่อน	448.60	1,794.40	-	-	1,794.40	
	- เหล็กเพลลา ขนาด \varnothing 12 มม. (เชื่อมติดกับเหล็กฉาก)	4	เส้น	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเหล็กฉาก และเหล็กเพลลา	12.00	เมตร	-	-	50.00	600.00	600.00	
3	งานรางเลื่อนตัวบน								
	- เหล็กแผ่น ความหนา 4 มม. เชื่อมติดกับเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing 9 มม. และเชื่อมติดเสา	2	ชุด	100.00	200.00	-	-	200.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	2	ท่อน	448.60	897.20	-	-	897.20	
	- ล้อบังคับพร้อมลูกปืน ขนาด 3" พร้อมเดือยบังคับ	2	ชุด	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	1	LS.	-	-	100.00	100.00	100.00	
4	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์หลอดไฟสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย	2	ชุด	1,100.00	2,200.00	300.00	600.00	2,800.00	
5	ฉาบปูนเรียบเสา	4.00	ตร.ม.	73.91	295.56	115.00	460.00	755.56	
6	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติก	4.00	ตร.ม.	58.80	237.12	41.00	136.00	373.12	
	- งานทาสีน้ำมัน	17.00	ตร.ม.	103.89	1,745.73	38.00	646.00	2,391.73	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน							24,977.51	บาท / ชุด
ก่อสร้างประตูลวดตาข่ายมาตรฐาน กว้าง 6.00 เมตร ที่ กฟอ.กบินทร์บุรี จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน = (24,977.51 x 1) = 24,977.51 บาท								24,977.51	บาท

แผนกก่อสร้าง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กบินทร์บุรี

โทร 0-3748-0813

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตารางคำนวณ Factor F

งานก่อสร้างรั้วและประตูลวดตาข่ายบ้านเลขที่ กพอ.กบินทร์บุรี

กพอ.กบินทร์บุรี

ใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563


ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้า	<u>0%</u>	ดอกเบี้ยเงินกู้	<u>5%</u> ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	<u>0%</u>	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	<u>7%</u>

ค่า Factor F ของค่างาน A = $D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$

1. ทหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน		=	<u>819,399.34</u> บาท (A)
2. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า	819,399.34 บาท	=	<u>500,000.00</u> บาท (B)
3. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า	819,399.34 บาท	=	<u>1,000,000.00</u> บาท (C)
4. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	500,000.00 บาท	=	<u>1.2202</u> (D)
5. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	1,000,000.00 บาท	=	<u>1.2180</u> (E)
6. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	819,399.34 บาท	=	<u>1.2187946</u>
7. ดังนั้นค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	819,399.34 บาท	=	<u><u>1.2188</u></u>

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....