

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงหม้อแปลง บ้านปากน้ำ ม.6 ต.ปากน้ำ อ.สวล.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณภูมิ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๓,๓๓๗.๘๒.....บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ปรับปรุงหม้อแปลง.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐.ต.ค.๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๑๐๓,๓๓๗.๘๒.....บาท

- ๔.๑ ขุดหลุมเสาขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ หลุม ราคากลาง ๔๖๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๙๘๐.๐๐ บาท
- ๔.๒ ปักเสาคอน.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น ราคากลาง ๑,๓๙๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๗๐.๐๐ บาท
- ๔.๓ ติดตั้งคอน คอน. จำนวน ๒ ท่อน ราคากลาง ๒๘๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๖๐.๐๐ บาท
- ๔.๔ ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ จำนวน ๔๐ ชุด ราคากลาง ๑๖๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๔๐๐.๐๐ บาท
- ๔.๕ ติดตั้งลูกถ้วยแขวน จำนวน ๖ ชุด ราคากลาง ๑๖๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๖๐.๐๐ บาท
- ๔.๖ ขุดหลุมฝังสมอบก จำนวน ๑ หลุม ราคากลาง ๑,๕๙๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๙๐.๐๐ บาท
- ๔.๗ ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๑ หลุม ราคากลาง ๓๖๕.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖๕.๐๐ บาท
- ๔.๘ ติดตั้งพาดสายแรงสูงขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑.๑๕ กม. ราคากลาง ๓,๖๕๕.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๒๔๙.๒๕ บาท
- ๔.๙ ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง จำนวน ๒ ชุด ราคากลาง ๑๖๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๒๐.๐๐ บาท
- ๔.๑๐ ติดตั้งแท่งกราวด์ จำนวน ๑ แท่ง ราคากลาง ๕๗๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๗๐.๐๐ บาท
- ๔.๑๑ รื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๒๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง ๑,๕๖๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๖๐.๐๐ บาท
- ๔.๑๒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๒ เครื่อง ราคากลาง ๓,๑๒๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๒๔๐.๐๐ บาท
- ๔.๑๓ ติดตั้งคอน คอน. จำนวน ๒ ท่อน ราคากลาง ๒๘๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๖๐.๐๐ บาท
- ๔.๑๔ ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง จำนวน ๔ ชุด ราคากลาง ๑๖๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๔๐.๐๐ บาท
- ๔.๑๕ ติดตั้งทรอปเอาร์ทพีวส์ จำนวน ๔ ชุด ราคากลาง ๒๙๕.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๑๘๐.๐๐ บาท
- ๔.๑๖ ติดตั้ง LT Switch จำนวน ๓ ชุด ราคากลาง ๑๖๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘๐.๐๐ บาท
- ๔.๑๗ ติดตั้งแท่งกราวด์ จำนวน ๑ แท่ง ราคากลาง ๕๗๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๗๐.๐๐ บาท
- ๔.๑๘ รื้อถอนเสา คอน ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น ราคากลาง ๕๒๕.๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๘๗๕.๐๐ บาท
- ๔.๑๙ รื้อถอนสายแรงต่ำขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐.๕ กม. ราคากลาง ๑,๕๑๗.๕๐ บาท เป็นเงิน ๗๕๘.๗๕ บาท
- ๔.๒๐ ขุดหลุมเสาขนาด ๘ เมตร จำนวน ๖ หลุม ราคากลาง ๓๕๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๑๐๐.๐๐ บาท
- ๔.๒๑ ปักเสาคอน.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๖ ต้น ราคากลาง ๑,๐๕๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๓๐๐.๐๐ บาท
- ๔.๒๒ ขุดหลุมเสาขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ หลุม ราคากลาง ๓๙๕.๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๙๐.๐๐ บาท
- ๔.๒๓ ปักเสาคอน.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น ราคากลาง ๑,๒๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐.๐๐ บาท
- ๔.๒๔ ขุดหลุมฝังสมอบก จำนวน ๓ หลุม ราคากลาง ๑,๕๙๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๗๗๐.๐๐ บาท
- ๔.๒๕ ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๓ หลุม ราคากลาง ๓๖๕.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๙๕.๐๐ บาท
- ๔.๒๖ ติดตั้งแร็ค บนเสา จำนวน ๒๘ ชุด ราคากลาง ๑๖๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๔๘๐.๐๐ บาท
- ๔.๒๗ ติดตั้งพาดสายแ่งต่ำขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑.๘๔ กม. ราคากลาง ๓,๐๓๕.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๕๘๔.๐๐ บาท
- ๔.๒๘ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๘ ชุด ราคากลาง ๑๕๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐.๐๐ บาท
- ๔.๒๙ ติดตั้งแท่งกราวด์ จำนวน ๕ แท่ง ราคากลาง ๕๗๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๘๕๐.๐๐ บาท
- ๔.๓๐ ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย จำนวน ๓๘ อัน ราคากลาง ๑๖๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๘๐.๐๐ บาท

เป็นเงิน ๙๖,๕๗๗.๔๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖,๗๖๐.๔๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๐๓,๓๓๗.๘๒ บาท (หนึ่งแสนสามพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑..... ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ น.๒ กกค.(กร.)-๘๐/๒๕๖๕ ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕

..... ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กจร.(ก)-๘๒๒/๒๕๕๖ ลว. ๒๒ พ.ค.๒๕๕๖ , ผชก.(น.๒) เลขที่ น.๒ กกค.(กร.)-  
..... ๘๐/๒๕๖๕ ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

อ้างอิง ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ น.๒ กกค.(กร.)-๘๐/๒๕๖๕ ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ต่อท้ายบันทึกเลขที่  
กจร.(ก)-๘๒๒/๒๕๕๖ ลว. ๒๒ พ.ค.๒๕๕๖ , ผชก.(น.๒) เลขที่ น.๒ กกค.(กร.)-๘๐/๒๕๖๕ ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕

๖.๑ นายประจักษ์ พันธุ์เยี่ยม ทพ.กร.กกค.(น.๒)

๖.๒ นายปริทรรศน์ มีชัยมา ทพ.จค.กกค.(น.๒)

๖.๓ นายชุตติเดช จิเนราวัต ทพ.จร.กกค.(น.๒)