แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ขยายเขตระบบจำหน่ายโครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่ WBS : C-65-J-HUHCS.0133.02.2

สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ แผนผังเลขที่ TB07-015/650160

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ต.1กฟอ.หห.(พ) 098/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่า Factor	รวมค่าวัสดุและแรงงาน(VAT)	ค่างานก่อสร้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
-	แผนกแรงสูงภายใน (8004068778)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการปัดทศนิยมเป็น
1	ขุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	13	หลุม/ต้น			2,860.00	37,180.00	1.3056	48,542.21	45,366.55	3,175.66	2 ตำแหน่ง โดยทศนิยม
2	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด 120*120*2000 มม.	10	อัน			230.00	2,300.00	1.3056	3,002.88	2,806.43	196.45	ตั้งแต่ 0.5 ปัดขึ้น
3	ติดตั้งเหล็กประกับ คอน คอร.	20	อัน			55.00	1,100.00	1.3056	1,436.16	1,342.21	93.95	
4	ติดตั้งเหล็กคอนทางโค้ง	10	อัน			230.00	2,300.00	1.3056	3,002.88	2,806.43	196.45	
5	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสทไทพ์	44	ลูก			135.00	5,940.00	1.3056	7,755.26	7,247.91	507.35	
6	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	72	ลูก			33.75	2,430.00	1.3056	3,172.61	2,965.05	207.55	
7	พาดสาย SAC ขนาด 50 ต.มม.	783	เมตร			2.93	2,294.19	1.3056	2,995.29	2,799.34	195.95	
8	ติดตั้งปรีฟอร์ม ขนาด 50 ต.มม.	18	ชุด			135.00	2,430.00	1.3056	3,172.61	2,965.05	207.55	
9	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	3	ชุด			135.00	405.00	1.3056	528.77	494.18	34.59	
10	ติดตั้งกราวด์	1	ชุด			470.00	470.00	1.3056	613.63	573.49	40.14	
11	ค่าแรงระเบิดหลุมเสา คอร.	13	หลุม			5,975.00	77,675.00	1.3056	101,412.48	94,778.02	6,634.46	
12	ค่าแรงตัดต้นไม้	0.22	กม.			19,160.00	4,215.20	1.3056	5,503.37	5,143.33	360.03	
						ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			181,138.15	169,287.99	11,850.16	

นายมานะ หงษ์ทอง
นบท.9 กฟอ.หัวหิน
ประธานกรรมการ

นายวุฒินันท์ เชตุน้อย
ชผ.วต.กฟอ.หัวหิน
กรรมการ

นายพิสิฏฐ์ พลับศรี
วศก.7 ผกส.กฟอ.หัวหิน
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ขยายเขตระบบจำหน่ายโครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่ WBS : C-65-J-HUHCS.0133.02.2

สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ แผนผังเลขที่ TB07-015/650160

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ต.1กฟอ.หห.(พ) 098/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่า Factor	รวมค่าวัสดุและแรงงาน(VAT)	ค่างานก่อสร้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
-	แผนกหม้อแปลงภายใน (800406879)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการปัดทศนิยมเป็น
1	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด100*100*2500	4	อัน			230.00	920.00	1.3056	1,201.15	1,122.57	78.58	2 ตำแหน่ง โดยทศนิยม
2	ติดตั้งเหล็กประกับ	8	อัน			55.00	440.00	1.3056	574.46	536.88	37.58	ตั้งแต่ 0.5 ปัดขึ้น
3	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	6	ชุด			135.00	810.00	1.3056	1,057.54	988.35	69.18	
4	ติดตั้งดอรฟเอาท์	6	ชุด			245.00	1,470.00	1.3056	1,919.23	1,793.67	125.56	
5	ติดตั้งแอล ที สวิทช์	6	ชุด			135.00	810.00	1.3056	1,057.54	988.35	69.18	
6	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 KVA	1	เครื่อง			5,105.00	5,105.00	1.3056	6,665.09	6,229.05	436.03	
7	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 KVA	1	เครื่อง			5,105.00	5,105.00	1.3056	6,665.09	6,229.05	436.03	
8	ติดตั้งกราวด์	2	ชุด			470.00	940.00	1.3056	1,227.26	1,146.98	80.29	
9	เทคอนกรีต	2	คิว			2,075.00	4,150.00	1.3056	5,418.24	5,063.78	354.46	
10	ติดตั้งครอปเวอร์ที่หัวฟุตซึ่งหม้อแปลง	6	ชุด			105.00	630.00	1.3056	822.53	768.72	53.81	
11	ติดตั้งครอปเวอร์ที่หัวดรอฟเอาท์	6	ชุด			245.00	1,470.00	1.3056	1,919.23	1,793.67	125.56	
12	ติดตั้งครอปเวอร์ที่หัวล่อฟ้าแรงสูง	6	ชุด			135.00	810.00	1.3056	1,057.54	988.35	69.18	
						ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			29,584.90	27,649.44	1,935.46	

นายมานะ หงษ์ทอง
นบท.9 กฟอ.หัวหิน
ประธานกรรมการ

นายวุฒินันท์ เชตุน้อย
ชผ.วต.กฟอ.หัวหิน
กรรมการ

นายพิสิฏฐ์ พลับศรี
วศก.7 ผกส.กฟอ.หัวหิน
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ขยายเขตระบบจำหน่ายโครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่ WBS : C-65-J-HUHCS.0133.02.2

สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ แผนผังเลขที่ TB07-015/650160

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ต.1กฟอ.หห.(พ) 098/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่า Factor	รวมค่าวัสดุและแรงงาน(VAT)	ค่างานก่อสร้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
-	แผนกแรงต่ำภายใน (8004068780)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการปัดทศนิยมเป็น
1	ขุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	15	หลุม/ต้น			2,075.00	31,125.00	1.3056	40,636.80	37,978.32	2,658.48	2 ตำแหน่ง โดยทศนิยม
2	ติดตั้งแร็ค 4*200 มม.	42	อัน			135.00	5,670.00	1.3056	7,402.75	6,918.46	484.29	ตั้งแต่ 0.5 ปัดขึ้น
3	พาดสายอลูมิเนียม หุ้ม ขนาด 95 ต.มม.	3400	เมตร			3.10	10,540.00	1.3056	13,761.02	12,860.77	900.25	-
4	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์ ขนาด 95-120 ต.มม.	76	ชุด			135.00	10,260.00	1.3056	13,395.46	12,519.12	876.34	
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	15	ชุด			125.00	1,875.00	1.3056	2,448.00	2,287.85	160.15	
6	ติดตั้งกราวด์	5	ชุด			470.00	2,350.00	1.3056	3,068.16	2,867.44	200.72	
7	ค่าแรงระเบิดหลุมเสา คอร.	15	หลุม			5,975.00	89,625.00	1.3056	117,014.40	109,359.25	7,655.15	
8	ค่าแรงตัดต้นไม้	0.93	กม.			19,160.00	17,818.80	1.3056	23,264.23	21,742.27	1,521.96	
									220,990.82	206,533.47	14,457.34	
									181,138.15	169,287.99	11,850.16	
									29,584.90	27,649.44	1,935.46	
						ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			431,713.86	403,470.90	28,242.96	

นายมานะ หงษ์ทอง
นบท.9 กฟอ.หัวหิน
ประธานกรรมการ

นายวุฒินันท์ เชตุน้อย
ชผ.วต.กฟอ.หัวหิน
กรรมการ

นายพิสิฏฐ์ พลับศรี
วศก.7 ผกส.กฟอ.หัวหิน
กรรมการ