

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย
 สถานที่ก่อสร้าง ช่าง บ้านหนองเข็ง ต.โพนเขวา - บ้านจอ ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)
 แบบเลขที่ QD02-011/640687 จำนวน 4 แผ่น
 หน่วยงาน กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน	Factor : F	ค่าจ้างเหมาฯ (บาท)	ค่าจ้างเหมาฯเมื่อ ปิดเศษ (SAY)	หมายเหตุ
				ราคา				
1	แผนกปรับแรงสูง	1	หน่วย	831,156.00	1.2197	1,013,760.97	1,013,000.00	
2	แผนกรีดถอนแรงสูง	1	หน่วย	59,567.00	1.2197	72,653.87	72,000.00	
3	แผนกปรับปรุงหม้อแปลง	1	หน่วย	17,600.00	1.2197	21,466.72	21,000.00	
4	แผนกปรับปรุงรีดถอนหม้อแปลง	1	หน่วย	11,975.00	1.2197	14,605.91	14,000.00	
5	แผนกปรับแรงต่ำ	1	หน่วย	51,161.00	1.2197	62,401.07	62,000.00	
6	แผนกรีดถอนแรงต่ำ	1	หน่วย	33,648.00	1.2197	41,040.47	41,000.00	
			รวม	1,005,107.00		รวม	1,223,000.00	
	เงื่อนไขในการใช้ตาราง Factor F							
	เงินล่วงหน้าจ่าย	- %						
	เงินประกันผลงานหัก	- %						
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%					85,610.00	
						รวมค่าจ้างเหมาฯ	1,308,610.00	

(หนึ่งล้านสามแสนแปดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายพิชิต ศรีสะอาด)
 ผชน.8 กบล.ฝวบ.ฉ.2
 ประธานคณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ) 
 (นายวรภัทร ประเสริฐรงค์)
 ชม.จค.กคค.ฝวบ.ฉ.2
 คณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ) 
 (นายศักดิ์พงศ์ ชัยชาญ)
 พชง.7 ผปร.กาว.ฝวบ.ฉ.2
 คณะกรรมการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


แบบเลขที่ QD02-011/640687

ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย
 สถานที่ก่อสร้าง ช่าง บ้านหนองซึ้ง ต.โพนทราย - บึงนาราง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี
 คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	ราคาวัสดุ				ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (วัสดุใหม่ + วัสดุเก่า)	
		หน่วย		รวม		วัสดุใหม่		วัสดุเก่า			
		ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ปริมาณ	รวม	ปริมาณ	ราคาแรง/หน่วย	ปริมาณ	รวม		
1. แผนปรับปรุงแรงสูง											
1	ติดตั้ง คอน.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 ม.	พอน	-	-	-	-	-	1.00	230.00	230.00	230.00
2	ติดตั้ง เคนเบือกาก อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม	กม.	-	-	11.13	6,496.50	72,306.00	-	-	72,306.00	72,306.00
3	ติดตั้ง ปรีพร้อมเข้าปลายสายเคเบิ้ลสำหรับเบือกาก 22 เควี 185 ต.มม และ 33 เควี 120 ต.มม	ชุด	-	-	171.00	135.00	23,085.00	-	-	23,085.00	23,085.00
4	ติดตั้ง เหล็กคอนเค้นเบือกากทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007	ชุด	-	-	114.00	230.00	26,220.00	-	-	26,220.00	26,220.00
5	ติดตั้ง สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 ม.	พอน	-	-	35.00	1,605.00	56,175.00	-	-	56,175.00	56,175.00
6	ติดตั้ง เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม	ชุด	-	-	37.00	230.00	8,510.00	-	-	8,510.00	8,510.00
7	ติดตั้ง เหล็กฉาก รับสายต่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม ยาว 2,250 มม	ชุด	-	-	112.00	230.00	25,760.00	-	-	25,760.00	25,760.00
8	ติดตั้ง ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม มอก.404	กม.	-	-	41.337	207.50	8,577.42	-	-	8,577.42	8,577.42
9	ติดตั้ง ลวดเหล็กตีเกลียว 9.5 ต.มม มอก.404	กม.	-	-	0.6300	4,290.00	2,702.70	-	-	2,702.70	2,702.70
10	ติดตั้ง ก้านสมอบก แบบทังกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม (แบบ arc welded oval eye)	ชุด	-	-	35.00	65.00	2,275.00	-	-	2,275.00	2,275.00

หน่วย : บาท



(นายพิชิต ศรีสะอาด)
 ประธานกรรมการ



(นายพิชิต ศรีสะอาด)
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย

สถานที่ก่อสร้าง ช่าง บ้านหนองรัง อ.โพธิ์ซาง - บ้านเขา - บ้านอ.เมือง อ.ศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี


คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่ QD02-011/640687


เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ		วัสดุใหม่			วัสดุเก่า		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (วัสดุใหม่ + วัสดุเก่า)
			ปริมาณ	ราคา/หน่วย	รวม	ปริมาณ	ราคาแรง/หน่วย	รวม		
									ปริมาณ	
1. แผนปรับปรุงแรงสูง (ต่อ)										
11	ติดตั้ง กวาคีร็อค ขนาด 60x60x5 มม ยาว 2 ม.	ชุด	-	-	-	9.00	470.00	-	-	4,230.00
12	ติดตั้ง ผงเชื่อมสำหรับเชื่อมเหล็กที่เคียว 50 ซม.กับเหล็กดิน 60x60x5 มม	ชุด	-	-	-	27.0000	85.00	-	-	2,295.00
13	ติดตั้ง เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม ยาว 760 มม	ชุด	-	-	-	94.00	55.00	-	-	5,170.00
14	ติดตั้ง สเตรนแคลมป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ซม.ม	ชุด	-	-	-	6.00	135.00	-	-	810.00
15	ติดตั้ง ลูกถ้วยโพลีเอทิลีน 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพลาสมาอาร์ค	ชุด	-	-	-	361.00	135.00	-	-	48,735.00
16	ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354	ลูก	-	-	-	495.00	45.00	-	-	22,275.00
17	ติดตั้ง เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร	ต้น	-	-	-	143.00	1,710.00	-	-	244,530.00
18	ติดตั้ง คอน คร.สป.ขนาด 0.12x0.12x2.00 ม.	ฟ่อน	-	-	-	66.00	230.00	-	-	15,180.00
19	ติดตั้ง concrete 1/3/5	ลบ.ม	-	-	-	124.00	2,075.00	-	-	257,300.00
20	ค่าแรง ติดต้นไม้	กม.	-	-	-	1.00	4,790.00	-	-	4,790.00
รวมราคาปรับปรุงแผนแรงสูง ----- (1)										830,926
										230
										831,156.00

หน่วย : บาท


(นายพิชิต ประเสริฐ)
กรรมการ


(นายพิชิต ประเสริฐ)
ประธานกรรมการ


(นายศักดิ์พงษ์ ชัยขำ)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานช่างเทคนิคแบบปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย
สถานที่ก่อสร้าง ช่าง บ้านหนองซึ้ง ต.หนองซึ้ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)

แบบเลขที่ QD02-011/640687


หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริหาร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2565


คำนวณราคากลางโดย

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ			ค่าแรงงาน						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (วัสดุใหม่ + วัสดุเก่า)
			ราคาวัสดุ		วัสดุใหม่		วัสดุเก่า		รวม	รวม	รวม	
			ปริมาณ	ราคา/หน่วย	รวม	ปริมาณ	ราคาแรง/หน่วย	ปริมาณ				
2.แผนกเรือยนต์แรงสูง												
1	เรือยนต์ สายอคูมิเียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม. มัด.86	กม.	-	-	-	-	8.28	1,515.00	12,544.20	12,544.20	12,544.20	
2	เรือยนต์ คอนเนคเตอร์เข้าสายอคูมิเียม 50/70 ต.มม.	ชุด	-	-	-	-	3.00	67.50	202.50	202.50		
3	เรือยนต์ เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	ชุด	-	-	-	-	94.00	27.50	2,585.00	2,585.00		
4	เรือยนต์ ลูกถ้วยเส้นไฟลัดที่โพท์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพาวเวอร์อาร์ค	ชุด	-	-	-	-	105.00	67.50	7,087.50	7,087.50		
5	เรือยนต์ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.394	ลูก	-	-	-	-	117.00	22.50	2,632.50	2,632.50		
6	เรือยนต์ เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร	ต้น	-	-	-	-	38.00	760.00	28,880.00	28,880.00		
7	เรือยนต์ คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร	พอน	-	-	-	-	27.00	115.00	3,105.00	3,105.00		
8	เรือยนต์ คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร	พอน	-	-	-	-	22.00	115.00	2,530.00	2,530.00		
รวมราคาแผนกเรือยนต์แรงสูง ----- (2)			-	-	-	-	-	-	59,567	59,567	59,567	

หน่วย : บาท


(นายพีชิต ศรีสงอาด)
ประธานกรรมการ


(นายพีชิต พงศ์ ชัยชาญ)
กรรมการ


(นายวิภัทร ประพัทธ์รงค์)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย
 สถานที่ก่อสร้าง ช่าง บ้านหนองแจ้ง ต.โพธิ์ซาง - บ้านจอ ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองก่อสร้างและบริการช่างวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี
 คำวอมราคากลางโดย

แบบเลขที่ QD02-011/640687

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ				ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (วัสดุใหม่ + วัสดุ เก่า)
			ปริมาณ		รวม		วัสดุใหม่		รวม		
			ราคา/หน่วย	รวม	ปริมาณ	ราคาแรง/ หน่วย	ปริมาณ	ราคาแรง/ หน่วย			
3. แผนปรับปรุงหม้อแปลง											
1	ติดตั้ง เหล็กประกอบไม้คอน ขนาด 30x6 มม ยาว 160 มม	ชุด	-	-	-	-	12.00	55.00	660.00	660.00	
2	ติดตั้ง คอน คอน.สเปน ขนาด 0.10x0.10x2.50 ม.	หอน	-	-	2.00	230.00	4.00	230.00	920.00	920.00	
3	ติดตั้ง ล้อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets)	ชุด	-	-	-	-	6.00	135.00	810.00	810.00	
4	ติดตั้ง ครอบเอาท์พิวส์คัทเอาท์ หนึ่งฮิวส์เตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคอ อสมมาตร	ชุด	-	-	-	-	6.00	245.00	1,470.00	1,470.00	
5	ติดตั้ง พิวส์คัทแรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	ชุด	-	-	-	-	12.00	135.00	1,620.00	1,620.00	
6	ติดตั้ง หม้อแปลง 160 เควี 3 เฟส แบบลึงปิดสวิตตาร 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11	เครื่อง	-	-	-	-	2.00	5,105.00	10,210.00	10,210.00	
7	ติดตั้ง กราฟตรีอด ขนาด 60x60x5 มม ยาว 2 ม.	ชุด	-	-	2.00	470.00	-	-	940.00	-	
8	ติดตั้ง ผงเชื่อมสำหรับบริเวณเหล็กตีเสียบ 50 ต.มม.กับเหล็กดิน 60x60x5 มม	ชุด	-	-	6.00	85.00	-	-	510.00	-	
รวมราคาค่าแผนปรับปรุงหม้อแปลง --- (3)			-		-		1,910	15,690	17,600	17,600	

หน่วย : บาท



(นายรัชิต ประสิทธิ์ราษฎร์)
 กรรมการ



(นายรัชิต ประสิทธิ์ราษฎร์)
 ประธานกรรมการ



(นายรัชิต ประสิทธิ์ราษฎร์)
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงเชื่อมโคมระบบจำหน่าย
 สถานที่ก่อสร้าง ช่าง บ้านหนองเข็ง ต.โพหนองขาว - บ้านอ ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี
 คำนำชมราคาตกลงโดย

แบบเลขที่ QD02-011/640687


เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (วัสดุใหม่ + วัสดุเก่า)	
			ราคาวัสดุ		ปริมาณ	รวม	วัสดุเก่า				รวม
			ปริมาณ	ราคา/หน่วย			ราคาแรง/หน่วย	รวม			
4. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง											
1	รื้อถอน เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	ชุด	-	-	-	-	12.00	27.50	330.00	330.00	
2	รื้อถอน ลูกถ้วยกันตรงแบบ (แบบ 56-2)มอก.79	ชุด	-	-	-	-	12.00	52.50	630.00	630.00	
3	รื้อถอน เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร	ต้น	-	-	-	-	2.00	760.00	1,520.00	1,520.00	
4	รื้อถอน คอน คอร.สลับ ขนาด 0.10x0.10x2.50เมตร	ท่อน	-	-	-	-	6.00	115.00	690.00	690.00	
5	รื้อถอน คาน คอร.สลับ ขนาด 0.10x0.10x3.20 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	4.00	185.00	740.00	740.00	
6	รื้อถอน คานนั่งร้าน ขนาด 0.15x0.25x3.55 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	4.00	252.50	1,010.00	1,010.00	
7	รื้อถอน ล้อฟ้า 20-21 เกร์ 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets)	ชุด	-	-	-	-	6.00	67.50	405.00	405.00	
8	รื้อถอน ตอเสาที่วัสดุหักเอวท์ หนึ่งอินชูลดต่อ 22 เกร์ 100 แอมป์ 12 เดอ อสมมาตร	ชุด	-	-	-	-	6.00	122.50	735.00	735.00	
9	รื้อถอน ฟิวส์ลัดขั้วแรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	ชุด	-	-	-	-	12.00	67.50	810.00	810.00	
10	รื้อถอน หม้อแปลง 160 เกร์ 3 เฟส แบบลัดขั้วเคมีการ 22-0.4/0.23 เกร์ ตีรายเอ็น 11	เครื่อง	-	-	-	-	2.00	2,552.50	5,105.00	5,105.00	
รวมราคาแผนกรื้อถอนหม้อแปลง ----- (4)									11,975	11,975	

หน่วย : บาท


 (นายพิชิต ประสิทธิ์ชาต)
 กรรมการ


 (นายพิชิต ประสิทธิ์ชาต)
 ประธานกรรมการ


 (นายศักดิ์พงษ์ ชัยชาญ)
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานช่างเทคนิคปรับปรุงเชื่อมระบบจำหน่าย
 สถานที่ก่อสร้าง ช่าง บ้านหนองเข็ง ต.โพธิ์เขวา - บ้านอ. ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 2)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี
 คำนำมาราคากลางโดย

แบบเลขที่ QD02-011/640687

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ						ค่าแรงงาน						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (วัสดุใหม่ + วัสดุเก่า)
			ปริมาณ		รวม		รวม		รวม		รวม		รวม		
			ราคา/หน่วย	รวม	ปริมาณ	รวม	ปริมาณ	รวม	ปริมาณ	รวม					
5.แผนกปรับปรุงแรงต่ำ															
1	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมเคเบิล 50/7 ต.มม มอก.85	กม.	-	-	-	-	-	-	2.72	2,490.00	6,772.80	6,772.80			
2	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดไม่หมุนวน พีวีซี 75 องศาเคลือบสี 50 ต.มม มอก.293	กม.	-	-	-	-	-	6.68	2,490.00	16,633.20	16,633.20				
3	ติดตั้ง คอนเนคเตอร์เข้าสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม	ชุด	-	-	84.00	84.00	135.00	11,340.00	-	-	11,340.00	11,340.00			
4	ติดตั้ง กราฟที่รอด ขนาด 60x60x5 มม ยาว 2 ม.	ชุด	-	-	4.00	4.00	470.00	1,880.00	-	-	1,880.00	1,880.00			
5	ติดตั้ง วงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม กับเหล็กดิน 60x60x5 มม	ชุด	-	-	12.00	12.00	85.00	1,020.00	-	-	1,020.00	1,020.00			
6	ติดตั้ง แร็ค 2x200 มม(2x8")แบบหลังยื่น	ชุด	-	-	10.00	10.00	135.00	1,350.00	-	-	1,350.00	1,350.00			
7	ติดตั้ง แร็ค 3x200 มม(3x8")แบบหลังยื่น	ชุด	-	-	25.00	25.00	135.00	3,375.00	-	-	3,375.00	3,375.00			
8	ติดตั้ง แร็ค 4x200 มม(4x8")แบบหลังยื่น	ชุด	-	-	54.00	54.00	135.00	7,290.00	-	-	7,290.00	7,290.00			
9	ติดตั้ง ล้อฟ้า 250-500 โวลต์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	ชุด	-	-	12.00	12.00	125.00	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00			
รวมราคาแผนกปรับปรุงแรงต่ำ ----- (5)								27,755	23,406		51,161				

หน่วย : บาท

(นายภัทร ประทังค์) กรรมการ

(นายพิชิต ศรีสะอาด) ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์พงษ์ ชัยชาญ) กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย
 สถานที่ก่อสร้าง ช่าง บ้านหนองแจ้ง ต.โพธิ์เสภา - บ้านอ. ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ช่างที่ 2)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี
 กำหนดวงราคากลางโดย

แบบเลขที่ QD02-011/640687


เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ						ค่าแรงงาน						รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (วัสดุใหม่ + วัสดุ เก่า)
			ปริมาณ		ราคา/หน่วย		รวม	วัสดุใหม่		วัสดุเก่า		รวม			
			ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ปริมาณ	ราคาแรง/ หน่วย		ปริมาณ	ราคาแรง/ หน่วย						
	6.แผนรื้อถอนแรงต่ำ														
1	รื้อถอน สายอลูมิเนียมเบรีย 50/7 ต.มม. มอก. 55	กม.	-	-	-	-	-	-	2.72	1,245.00	3,386.40	3,386.40			3,386.40
2	รื้อถอน สายอลูมิเนียมเตลียชวิตอัตโนมัติจำนวน ฟิวส์ 75 โวลท์ 50 ต.มม.มอก.293	กม.	-	-	-	-	-	-	6.68	1,245.00	8,316.60	8,316.60			8,316.60
3	รื้อถอน เสา คอ.ขนาด 8.00 เมตร	ต้น	-	-	-	-	-	-	38.00	577.50	21,945.00	21,945.00			21,945.00
	รวมราคาค่าแผนรื้อถอนแรงต่ำ ----- (6)											33,648			33,648

หน่วย : บาท


 (นายพีชิต ศรีสะอาด)
 ประธานกรรมการ


 (นายวรภัทร ประไพตรงค์)
 กรรมการ


 (นายศักดิ์พงษ์ ชัยชาญ)
 กรรมการ