

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณึ่งจ่ายไฟ ประจำปี ๒๕๖๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ๓.๑ พื้นที่โซน A ตำบลเบตง ตำบลเบตง,ยะรม,เบตง,ตาเนาะแมเราะ,ธารน้ำทิพย์,อัยเยอร์เวง
 - ๓.๒ พื้นที่โซน B ตำบลอัยเยอร์เวง
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ๔.๑ รายการที่ ๓.๑ ราคาต่อพื้นที่ ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
 - ๔.๒ รายการที่ ๓.๒ ราคาต่อพื้นที่ ๓๒๐,๐๐๐.- บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี ๒๕๖๖ อนุมัติ ผชก.(๓๓)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นาย สุภาพ กสิวงศ์ ผชก.(๓๓)
 - ๖.๒ นางดวงวรา ธรรมประพัทธ์ อก.บล.(๓๓)
 - ๖.๓ นางกัลยา พรหมชัย อก.บุญ.(๓๓)
 - ๖.๔ นายพิชัย กองทอง ชก.บล.(๓๓)
 - ๖.๕ นายชำนาญ ทองเจือเพชร หม.มต.กฟจ.สงขลา
 - ๖.๖ นายบุญยืน เพชรรัตน์ หม.มต.กฟจ.สตูล
 - ๖.๗ นายกฤษฏา เจมะมะ ขผ.บต.กฟส.อ.หนองจิก
 - ๖.๘ นางชุติมา วัฒนศักดิ์ภูบาล หม.บป.กฟอ.หาดใหญ่
 - ๖.๙ นางอุมา ใจห้าว หม.บป.กฟจ.ยะลา
 - ๖.๑๐ นางสาวศศิณี ณ พัทลุง หม.บป.กฟจ.พัทลุง
 - ๖.๑๒ นายจักรินทร์ มะยี่แต หผ.ตป.กบญ.(๓๓)
 - ๖.๑๓ นายปิยเวศน์ สุรัตน์สัญญา หผ.กม.กอก.(๓๓)
 - ๖.๑๔ นายวรวิทย์ แก้วมาก หผ.มม.กบล.(๓๓)

ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี ๒๕๖๖
(ตามที่คณะทำงานฯ ได้ประชุมพิจารณาพบทวนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

ลักษณะงาน/ประเภท	มิเตอร์ ๑ เฟส		มิเตอร์ ๓ เฟส	
	activity type	ราคา (บาท)	activity type	ราคา (บาท)
๑. ติดตั้งมิเตอร์ใหม่โดยมีการเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์				
๑.๑ ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เสาเครื่องที่ ๑ (ต่อชุด)	M1๑๑๐๑	๑๗๕	M1๓๑๐๑	๒๗๕
๑.๒ ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒ หรือ ๔ บนไม้แป้นเดิม (ต่อชุด)	M1๑๑๐๒	๑๕๐	-	-
๑.๓ ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เสาเครื่องที่ ๓ (ต่อชุด)	M1๑๑๐๓	๑๘๕	-	-
๑.๔ ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เมนชายคา (ต่อชุด)	M1๑๑๐๕	๑๒๕	M1๓๑๐๓	๑๙๕
๑.๕ ติดตั้งมิเตอร์ใหม่เครื่องที่ ๒ ที่เมนชายคาประเภทตึก	M1๑๑๐๖	๑๐๐	-	-
๑.๖ ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นในตู้ Under Ground หรืออาคารชุด (ต่อชุด)	M1๑๑๐๙	๘๐	M1๓๑๐๕	๑๒๐
๒. การย้ายมิเตอร์				
๒.๑ ย้ายมิเตอร์ จากเสาเดิม-ไปติดตั้งที่เสาใหม่	M1๑๑๑๐	๒๖๐	M1๓๑๐๖	๔๑๐
๒.๒ ย้ายมิเตอร์ จากชายคา-ไปติดตั้งที่ชายคา	M1๑๑๑๑	๑๘๕	M1๓๑๐๗	๒๙๐
๒.๓ ย้ายมิเตอร์ จากอาคารชุด-ไปติดตั้งที่อาคารชุด หรือในตู้ Under Ground	M1๑๑๑๒	๑๒๐	M1๓๑๐๘	๑๘๐
๒.๔ ย้ายมิเตอร์ จากเสา-ไปติดตั้งที่ชายคาประเภทตึก	M1๑๑๑๓	๒๑๐	M1๓๑๐๙	๓๓๐
๒.๕ ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ทุกกรณี เครื่องที่ ๒-๔	M1๑๑๑๕	๒๒๕	-	-
๓. ติดตั้งมิเตอร์โดยไม่มีการเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์และไม่มีการติดตั้งไม้แป้น				
๓.๑ สับเปลี่ยนมิเตอร์โดยไม่มีการเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์และไม่มีการติดตั้งไม้แป้น	M1๑๑๑๖	๗๐	M1๓๑๑๑	๑๕๐
๓.๒ ตอกกลับมิเตอร์กรณีตัดฝาก	M1๑๑๑๖	๗๐	M1๓๑๑๑	๑๑๐
๔. ติดตั้งมิเตอร์กรณีเพิ่มขนาดมิเตอร์				
๔.๑ ติดตั้งเพิ่มขนาดมิเตอร์พร้อมสายที่เสา	M1๑๑๑๙	๑๗๐	M1๓๑๑๔	๒๖๕
๔.๒ ติดตั้งเพิ่มขนาดมิเตอร์พร้อมสายที่เมนชายคา	M1๑๑๒๐	๑๒๐	M1๓๑๑๕	๑๙๐
๔.๓ ติดตั้งเพิ่มขนาดมิเตอร์พร้อมสายในตู้ Under Ground หรืออาคารชุด	M1๑๑๒๑	๗๐	M1๓๑๑๖	๑๕๐
๕. รื้อถอนมิเตอร์				
๕.๑ ถอนคืน มิเตอร์ที่เสา,เมนชายคา,อาคารชุด,ตู้ Under Ground (เลิกใช้ไฟ/ตัดฝาก)	M1๑๑๒๔	๖๐	M1๓๑๑๙	๑๓๐
๖. งานงัดจ่ายกระแสไฟฟ้า				
๖.๑ ปลดสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์	MD๑๑๐๑	๔๐	MD๓๑๐๑	๕๐
๖.๒ ต่อสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์	MD๑๑๐๒	๔๐	MD๓๑๐๒	๕๐
๖.๓ ถอนคืน มิเตอร์ค้ำชำระค่าไฟฟ้า โชนบน	MD๑๑๐๔	๑๐๐	MD๓๑๐๔	๑๒๐
๖.๔ ถอนคืน มิเตอร์ค้ำชำระค่าไฟฟ้า โชนล่าง(ในเขตเทศบาล)	MD๑๑๐๔	๑๐๕	MD๓๑๐๔	๑๒๕
๖.๕ ถอนคืน มิเตอร์ค้ำชำระค่าไฟฟ้า โชนล่าง(นอกเขตเทศบาล)	MD๑๑๐๔	๑๒๐	MD๓๑๐๔	๑๒๕
๖.๖ ติดตั้ง มิเตอร์ค้ำชำระค่าไฟฟ้า	MD๑๑๐๕	๗๐	MD๓๑๐๕	๑๑๐
๗. บำรุงรักษา ซ่อมย่อย มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ				
๗.๑ ปรับปรุง (รื้อถอนและติดตั้ง) สายเข้ามิเตอร์ ที่เสา	MM๑๑๐๓	๗๐	MM๓๑๐๓	๑๐๐
๗.๑ ปรับปรุง (รื้อถอนและติดตั้ง) สายเข้ามิเตอร์ ที่เมนชายคา	MM๑๑๐๖	๓๐	MM๓๑๐๖	๕๐
๗.๓ ปรับปรุง (รื้อถอนและติดตั้ง) ไม้แป้นขนาด ๒๐x๒๐x๒ ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	MM๑๑๒๔	๓๐	-	-
๗.๔ ปรับปรุง (รื้อถอนและติดตั้ง) ไม้แป้นขนาด ๖๐x๒๐x๒ ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	MM๑๑๒๗	๓๐	-	-
๗.๔ ปรับปรุง (รื้อถอนและติดตั้ง) ไม้แป้นขนาด ๑๒๐x๒๐x๒ ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	MM๑๑๓๐	๓๐	-	-
๗.๖ รวมลักษณะงานปรับปรุงมิเตอร์ครบชุด (รื้อถอนและติดตั้ง) ที่เสา	MM๑๑๓๘	๒๘๐	MM๓๑๓๕	๓๕๐
๗.๗ รวมลักษณะงานปรับปรุงมิเตอร์ครบชุด (รื้อถอนและติดตั้ง) ที่เมนชายคา	MM๑๑๔๐	๑๒๕	MM๓๑๓๖	๑๙๕
๗.๘ เชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมนระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์ต่อจุด	MM๑๑๔๑	๒๐	MM๓๑๓๗	๖๐
๗.๙ ติดตั้งตู้มิเตอร์ ๓ เฟส ที่เสา	-	-	MM๓๑๓๙	๑๘๐
๗.๑๐ รื้อถอนตู้มิเตอร์ ๓ เฟส ที่เสา	-	-	MM๓๑๔๐	๙๐
๘. งานติดตั้งกราวด์				
	activity type		ราคา	
๘.๑ ติดตั้งกราวด์ ปักแท่ง Ground Rod โดยใช้ U-Clamp	MM๓๑๔๓		๒๕๐	
๘.๒ ติดตั้งกราวด์ ปักแท่ง Ground Rod โดยใช้ผงเชื่อม	MM๓๑๔๓		๔๐๐	
๙. งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ที่ดำเนินการโดยใช้งบลงทุนหรืองบโครงการ				๐.๖๕ x ค่าแรงตามประมาณการ

หมายเหตุ

๑. โชนบนประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด พัทลุง, สตูล และ สงขลา (ยกเว้น อ.จะนะ, นาทวี, สะบ้าย้อย, เทพา)

๒. โชนล่างประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ, นาทวี, สะบ้าย้อย, เทพา)