



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง ผจก.กฟจ.สส.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างขยายเขต, รั้วถนน, ปรับปรุงซ่อมแซม, ย้ายแนว ระบบจำหน่ายฯ
เรียน ผจก.กฟจ.สส. ผ่าน รกจ.(ท)กฟจ.สส.

ตามคำสั่งที่ สส.(ก.) ๑๔๐/๒๕๖๕ สังกัด วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๕ กฟจ.สส. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมา ก่อสร้างขยายเขตฯ, รั้วถนน, ปรับปรุงซ่อมแซม, ย้ายแนว ระบบจำหน่ายฯ และตามบันทึกเลขที่ ต.๑ กฟจ.สส.(กส.)-๒๘๗๒/๒๕๖๕ ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมา ของ กฟจ. สส. พิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย ขอยุติ-บางบ่อ-ดอนหอยหลอด ช่วงที่ ๕ ตามหนังสืออนุมัติแผนผังงานที่ ต.๑ กฟจ.สส.(บค.)-๑๘๐๓/๒๕๖๕ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕ WBS P-TDD๐๑.๓-J-SSKD๐.๐๐๓๒ อนุมัติเปิดงานเลขที่ สส.กส. ๒๕๒๖/๒๕๖๕ ลว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและพิจารณากำหนดราคากลางงานดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๙๑๘,๔๗๑.๐๐ บาท ตามรายละเอียด เอกสารแนบ(ปร.๕(ก), และ ปร.๔) ดังนั้น เพื่อให้ งานจ้างเหมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ฯ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเห็นควรอนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว เป็นเงิน ๙๑๘,๔๗๑.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไปด้วย

ที่ ต.๑ กฟจ.สส.(กส.) ๒๙๐๗ / ๒๕๖๕

อนุมัติและดำเนินการต่อไป

(นายปิยะ บุณศิริ)
รกจ.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.สส.

.....
(นายปัญญา ศรีมณีกาญจน์)
นบท.๑๐ กฟจ.สส. (ประธานกรรมการ)

.....
(นายธนกร นามพรม)
พชง.๗ ผกส.กฟจ.สส. (กรรมการ)

.....
(นายประเดิม ชื่นสงวน)
พชง.๗ ผบป.กฟจ.สส. (กรรมการ)

.....
(นายอิทธิเชษฐ์ ลุยทอง)
พชง.๖ ผบค.กฟจ.สส. (กรรมการ)

SCAN แล้ว

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ปรับปรุง ย้ายแนวระบบจำหน่าย,ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงระบบจำหน่าย ซอยคู่มือ-บางบ่อ-คอนทอยตลอด ช่วงที่ ๕

WBS P-TDD๐๑.๓-J-SSKDo.๐๐๓๒

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณ @๑๓.๓๙๘๗๖๙,๑๐๐.๐๓๓๘๖๕๖

แผนผังเลขที่ TB๐๓-๐๑๕/๖๕๙๙๙๘


หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม


คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก ๖๐๐๑๒๖๖๘๓๕								
	WBS P-TDD๐๑.๓-J-SSKDo.๐๐๓๒								
๑	ปักเสาคอนกรีตขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	๔๓	ต้น			๓,๖๖๕.๐๐	๑๕๗,๕๙๕.๐๐	๑๕๗,๕๙๕.๐๐	
๒	ปักเสาตอม่อขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร	๕๑	ต้น			๒,๔๐๕.๐๐	๑๒๒,๖๕๕.๐๐	๑๒๒,๖๕๕.๐๐	
๓	ติดตั้งคอน คอร ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๓๖	ท่อน			๒๓๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	
๔	ติดตั้งคอน คอร ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม.	๘	ท่อน			๒๓๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	
๕	ติดตั้งคอน คอร ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม.	๑๖	ท่อน			๒๓๐.๐๐	๓,๖๘๐.๐๐	๓,๖๘๐.๐๐	
๖	ติดตั้งเหล็กประกบกับ๓๐x๖x๗๖๐ มม.	๕๑	ชุด			๑๐๕.๐๐	๕,๓๕๕.๐๐	๕,๓๕๕.๐๐	
๗	ติดตั้งเหล็กประกบกับคอนท้าวแขน	๑	ชุด			๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	
๘	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ ๑๐๐x๕๐x๕ มม.	๕๙	ชุด			๒๓๐.๐๐	๑๓,๕๗๐.๐๐	๑๓,๕๗๐.๐๐	
๙	ติดตั้งลูกถ้วย Pin Post ๒๒ KV	๒๑๕	ชุด			๑๓๕.๐๐	๒๙,๐๒๕.๐๐	๒๙,๐๒๕.๐๐	
๑๐	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน ๕๒-๑	๖๖	ชุด			๑๓๕.๐๐	๘,๙๑๐.๐๐	๘,๙๑๐.๐๐	
๑๑	ติดตั้งกายยึดโยงแรงสูง	๘	เส้น			๓๗๐.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐	
๑๒	ชุดหุ้มฝิ่งแผ่นสมอบก ติดตั้งกายเหล็กรับสายล่อฟ้า	๘	ชุด			๑,๖๐๕.๐๐	๑๒,๘๔๐.๐๐	๑๒,๘๔๐.๐๐	
๑๓	พาดลวดเหล็กขนาด ๒๕ ต.มม.	๑,๙๐๐	กม.			๒,๗๐๐.๐๐	๕,๑๓๐.๐๐	๕,๑๓๐.๐๐	
๑๔	พาดสายแรงสูงเปลือย ขนาด ๑x๑๘๕ ตร.มม.	๕,๒๕๐	กม.			๘,๖๑๐.๐๐	๔๕,๒๐๒.๕๐	๔๕,๒๐๒.๕๐	
๑๕	ติดตั้งสเตรนแคลัมป์	๕๑	ชุด			๑๓๕.๐๐	๖,๘๘๕.๐๐	๖,๘๘๕.๐๐	
๑๖	ติดตั้งประกอบชุด กราวด์แรงสูง	๕	ชุด			๔๗๐.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	
							รวมเป็นเงิน	๔๒๖,๓๘๒.๕๐	


 นายปัญญา ศิมณีกาญจน์
 นบพ.๑๐ กฟจ.สส.ประธานกรรมการ


 นายธนกร นามพรม
 พชง.๗ ผบส.กฟจ.สส. กรรมการ


 นายประเดิม ชื่นสงวน
 พชง.๗ ผบป. กฟจ.สส. กรรมการ


 นายอิทธิเชษฐ์ คุ้มทอง
 พชง.๖ ผบค.กฟจ.สส. กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ปรับปรุง ย้ายแนวระบบจำหน่าย,ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงระบบจำหน่าย ซอยคู่มือ-บางป่อ-คอนทอยตลอด ช่วงที่ ๕

WBS P-TDD๐๑.๓-J-SSKDo.๐๐๓๒

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณ @๑๓.๓๙๘๗๖๙,๑๐๐.๐๓๓๘๖๕๖

แผนผังเลขที่ TB๐๓-๐๑๕/๖๕๙๙๘๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก ๖๐๐๑๒๖๖๘๔๐								
	WBS P-TDD๐๑.๓-J-SSKDo.๐๐๓๒								
๗๐	ติดตั้งแร่ค ๒x๒๐๐ มม.	๕	ชุด			๑๓๕.๐๐	๖๗๕.๐๐	๖๗๕.๐๐	
๗๑	ติดตั้งแร่ค ๔x๒๐๐ มม.	๒๔	ชุด			๑๓๕.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	
๗๒	ติดตั้งแร่คเดี่ยว	๖๐	ชุด			๑๓๕.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	
๗๓	ติดตั้งสายแรงต่ำ	๓	เส้น			๓๗๐.๐๐	๑,๑๑๐.๐๐	๑,๑๑๐.๐๐	
๗๔	ชุดหลุมฝังแผ่นสมอบก ติดตั้งสายแรงต่ำ	๑	ชุด			๑,๖๐๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	
๗๕	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.	๐.๒๕๐	กม.			๓,๐๓๐.๐๐	๗๕๗.๕๐	๓,๘๐๗.๕๐	
๗๖	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ตร.มม.	๒.๔๕๐	กม.			๔,๗๗๐.๐๐	๑๑,๖๘๖.๕๐	๑๖,๔๕๖.๕๐	
๗๗	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ๒๕-๓๕ ตร.มม.	๙	ชุด			๑๓๕.๐๐	๑,๒๑๕.๐๐	๑,๒๑๕.๐๐	
๗๘	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ๕๐-๗๐ ตร.มม.	๓๑	ชุด			๑๓๕.๐๐	๔,๑๘๕.๐๐	๔,๑๘๕.๐๐	
๗๙	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ๙๕-๑๒๐ ตร.มม.	๓๒	ชุด			๑๓๕.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	
๘๐	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ๒๕๐-๕๐๐ V ๒.๕-๕.๐ KA	๑๗	ชุด			๑๒๕.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐	
๘๑	ติดตั้งประกอบชุด กราวด์แรงต่ำ	๙	ชุด			๔๗๐.๐๐	๔,๒๓๐.๐๐	๔,๒๓๐.๐๐	
๘๒	ติดตั้งมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๑๕(๔๕) A	๙	เครื่อง			๓๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	
๘๓	ติดตั้งมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๒	เครื่อง			๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๘๔	ติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะ ๒x๓๖ วัตต์	๘	ชุด			๔๒๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	
							รวมเป็นเงิน	๔๙,๙๐๙.๐๐	



นายปัญญา ศรีมณีกาญจน์
 นบท.๑๐ กฟจ.สส.ประธานกรรมการ



นายธนกร นามพร
 พงช.๗ ผกส.กฟจ.สส. กรรมการ



นายประเดิม ชื่นสงวน
 พงช.๗ ผบป. กฟจ.สส. กรรมการ



นายอิทธิเชษฐ์ คุ้มทอง
 พงช.๖ ผบค.กฟจ.สส. กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ปรับปรุง ย้ายแนวระบบจำหน่าย,ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบจำหน่าย ซอยคู่มือ-บางบ่อ-ดอนหอยหลอด ช่วงที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณ @๓๓.๓๙๘๗๖๙,๑๐๐.๐๓๓๘๖๕๖ WBS P-TDD๐๑.๓-J-SSKDo.๐๐๓๒

แบบเลขที่ :TB๐๓-๐๑๕/๖๕๙๙๙๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๖ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง/ราคา กลางรวม	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๑	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๔๒๖,๓๘๒.๕๐	๑.๓๐๕๖	๕๕๖,๖๘๔.๙๙	๕๒๐,๒๖๖.๓๕	๓๖,๔๑๘.๖๔
๒	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	๑๗๑,๐๙๖.๐๐	๑.๓๐๕๖	๒๒๓,๓๘๒.๙๔	๒๐๘,๗๖๙.๑๐	๑๔,๖๑๓.๘๔
๓	แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	๑๑,๗๖๕.๐๐	๑.๓๐๕๖	๑๕,๓๖๐.๓๘	๑๔,๓๕๕.๕๐	๑,๐๐๔.๘๘
๔	แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๕๖	๓๒,๖๔๐.๐๐	๓๐,๕๐๔.๖๗	๒,๑๓๕.๓๓
๕	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๑๙,๓๓๓.๒๕	๑.๓๐๕๖	๒๕,๒๔๑.๔๙	๒๓,๕๙๐.๑๘	๑,๖๕๑.๓๑
๖	แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๙,๙๐๙.๐๐	๑.๓๐๕๖	๖๕,๑๖๑.๑๙	๖๐,๘๙๘.๓๑	๔,๒๖๒.๘๘
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %					
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					
	รวม	๗๐๓,๔๘๕.๗๕	๑.๓๐๕๖	๙๑๘,๔๗๑.๐๐	๘๕๘,๓๘๔.๑๑	๖๐,๐๘๖.๘๙




นายปัญญา ศรีนิกาญจน์

นบท.๑๐ กฟจ.สส.ประธานกรรมการ



นายธนกร นามพร

พงษ.๗ ผกส.กฟจ.สส.กรรมการ



นายประเดิม ชื่นสงวน

พงษ.๗ ผบป.กฟจ.สส.กรรมการ



นายอิทธิเชษฐ์ ลุยทอง

พงษ.๖ ผบค.กฟจ.สส. กรรมการ

