

รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณคลังพัสดุ

ประมาณเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

ที่ กฟอ.ชช.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พื้น Crystal Floor (สีระนุกายหลัง)	856.44	ตร.ม.	700.00	599,508.00	รวมค่าแรงงาน		599,508.00	
ข้อกำหนด Crystal Floor									
1	ต้องขัดหน้าคอนกรีตเดิมด้วยเครื่องขัดที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,500 รอบ และ								
	ในการทำงานต้องไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย								
2	ต้องสามารถทนต่อการเสียดสีหรือขูดขีดข่วนต้องมีความแข็งแกร่ง Hardness Test								
	ได้มากกว่า ระดับ 7 (ตามมาตราโมส Mosh Scale)								
3	เมื่อทำการลงน้ำยาเคลือบเงาแล้วจะต้องมีความเงาจะต้องมีค่า Gross ไม่น้อยกว่า 25 GU								
4	ค่าความใสของพื้น (DOI) ต้องไม่น้อยกว่า 40								
5	ในการซ่อมสีของพื้นต้องทำการซ่อมสีพื้นแบบ Ameripolish Dye ทั้งหมด 2 รอบ								
	พร้อมลงน้ำยาปกป้องผิวหน้าของสีอีกครึ่ง								
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								599,508.00	

ค่า Factor $F = 1.2202$ x 599,508.00 = 731,519.66 Say 731,500.00 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 731,500.00 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

แผนงานโยธาและสถาปัตยกรรม

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา

นายสมพร

เอ้ประ โคน

จก.ก. (ท) กฟอ.ชช.

ประธานกรรมการ

นายเทิดศักดิ์

ปานสุขसानต์

หม.มด.กฟอ.ชช.

กรรมการ

นางเพ็ญศิริ

พิมพ์แก้ว

นบท.8 กฟอ.ชช.

กรรมการ