

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ จัดจ้างค่าแรงงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ทช.ร.บ้านเนินสันติ-สี่แยกต้นมะขาม ๒ จำนวน ๑ งาน	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าแซะ	
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๘๖๖,๒๒๖.๗๑ บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๖๐,๖๓๕.๘๗ บาท
	รวมเป็นเงิน	๙๒๖,๘๖๒.๕๘ บาท
๔.	ลักษณะงาน	
	<u>โดยสังเขป</u>	
	แผนกก่อสร้างสูง	-ชุดหลุมปักเสาคอน. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๕๖ ต้น -ชุดหลุมปักเสาดอม่อ ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ ม. จำนวน ๕๖ ต้น -พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑๔๔๙ เมตร -พาดสายอลูมิเนียมเปลือยแกนเหล็ก ขนาด ๑๘๕ ต.มม. ๑๕๐ ม. -พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๑๘๕ ต.มม. จำนวน ๔๐๘๖ เมตร -พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม PIC ขนาด ๑๘๕ ต.มม. จำนวน ๑๑๑ เมตร -พาดสายอลูมิเนียมเปลือยแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๖๐ ม.
	แผนกรื้อถอนแรงสูง	-รื้อถอนเสา คอน. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕๔ ต้น -รื้อถอนเสาดอม่อ ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น -รื้อถอนสาย OHGW ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑๔๔๙ เมตร -รื้อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๖๐ เมตร -รื้อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๑๘๕ ต.มม. จำนวน ๒๔๐ ม. -รื้อถอนสายอลูมิเนียม PIC ขนาด ๑๘๕ ต.มม. จำนวน ๔๑๐๗ เมตร
	แผนกหม้อแปลง	-ติดตั้งคอน คอน. จำนวน ๔ ท่อน -ติดตั้งหม้อแปลง ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส จำนวน ๒ เครื่อง
	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	-รื้อถอนคอนคอน. จำนวน ๔ ท่อน -รื้อถอนหม้อแปลง ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส จำนวน ๒ เครื่อง
	แผนกก่อสร้างแรงต่ำ	-พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓๗ เมตร -พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๕๙๙ เมตร -พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๒๖๙๒ เมตร
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	-รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๓๙๔ เมตร -รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้ม ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒๒๘๖ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๘๖๖,๒๒๖.๗๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖๐,๖๓๕.๘๗ บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๙๒๖,๘๖๒.๕๘ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ.ปร.๕

๕.๒ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ.ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ต.๑ทช.(กส.)๑๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

๗.๑ นายวรพล พิทักษ์วงษ์โยธิน ตำแหน่ง รจก.(ท.)

๗.๒ นายศุภฤกษ์ วรรณนิยม ตำแหน่ง หน.บค.ทช.

๗.๓ นายกาญจน์ พวงมะลิ ตำแหน่ง ชผ.ปบ.ทช.

