

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างค่าแรงงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ เปลี่ยนสาย ๕๐ ACSR เป็น สาย ๕๐ SAC บ้านตางิ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าแซะ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๕๑๑,๖๖๖.๗๓ บาท
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๕,๘๑๖.๖๗ บาท
 รวมเป็นเงิน ๕๔๗,๔๘๓.๔๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

<u>โดยสังเขป</u>	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก	-ชุดหลุมปักเสาคอน. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๘ ต้น -ติดตั้งคอน ๑๐๐x๑๐๐x๒๕๐๐ มม. จำนวน ๓ ท่อน -ติดตั้งคอน ๑๒๐x๑๒๐x๒๐๐๐ มม. จำนวน ๖๘ ท่อน -พาดสายลวดเหล็ก ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๔๑๗๐ ม. -พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๒๔๐ ม. -พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๘๕๔๐ ม.
	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	-รื้อถอนคอน ๑๐๐x๑๐๐x๒๕๐๐ มม. จำนวน ๘๓ ท่อน -รื้อถอนคอน ๑๒๐x๑๒๐x๒๐๐๐ มม. จำนวน ๖๖ ท่อน -รื้อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ACSR จำนวน ๘๗๘๐ ม.
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-รื้อถอนเสา ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒๓ ต้น -รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๗๗๔๐ ม. -รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๘๔๐ ม.
	แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	-พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๗๔๐ ม. -พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๘๔๐ ม.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๕๑๑,๖๖๖.๗๓ บาท
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๕,๘๑๖.๖๗ บาท
 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕๔๗,๔๘๓.๔๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ป.ร.๕
- ๕.๒ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ป.ร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ต.๑ทช.(กส.)๐๘๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
 - ๗.๑ นายพิชญพงษ์ เอกพจน์ ตำแหน่ง รจก.(ท.)
 - ๗.๒ นายศุภฤกษ์ วรณนิยม ตำแหน่ง หน.บค.ทช.
 - ๗.๓ นายภาณุจันท์ พวงมะลิ ตำแหน่ง หน.ปบ.ทช.