

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กฟอ.คม. - ยน.เพื่อวางท่อระบายน้ำชอยหอพักคุณน้อง
 อนุมัติ ก.๑ กฟอ.คม.(ปบ) ๐๙๙/๒๕๖๕ ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕
 หมายเลขงาน WBS : I-๒๓-G-SPO๒๕.MS.๑๐๒๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๑,๖๗๙.๓๘ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ย้ายแนวระบบจำหน่าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๖.๑ แบบ ปร.๕
 ๖.๒ แบบ ปร.๕
 ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 นายสุรชัย เต่าสุวรรณ ประธานกรรมการ
 นายวีระพงษ์ โทธิโสภณ กรรมการ
 นายธีระพงษ์ จันทร์อิม กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ยม.วางท่อระบายน้ำท่อพักคูนมิ่ง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ศม. - ยม.เพื่อวางท่อระบายน้ำท่อพักคูนมิ่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาตุ้ม อำเภอ ศรีมหิทธิ จังหวัด ประจวบคีรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหิทธิ
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ I-b๓-G-SPO๒๕.MS.๑๐๒๐

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ค่าวัสดุเข้างาน							
๑.๑	CONCRETE ๑/๗/๕ (แผนกแรงสูง)		๔ CUM.	๒,๑๐๐.๐	๘,๔๐๐.๐๐	-	๘,๔๐๐.๐๐	
๑.๒	CONCRETE ๑/๓/๕ (แผนกหม้อแปลง)		๑.๕ CUM.	๒,๑๐๐.๐	๓,๑๕๐.๐๐	-	๓,๑๕๐.๐๐	
๑.๓	CONCRETE ๑/๗/๕ (แผนกแรงต่ำ)		๑.๒ CUM.	๒,๑๐๐.๐	๒,๕๒๐.๐๐	-	๒,๕๒๐.๐๐	
๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง							
๒.๑	รื้อถอนเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐ ต.ม.ม.		๑๑๕ เมตร	-	-	๒.๐๑	๒,๒๘๕.๗๐	
๒.๒	รื้อถอนPREFORMED DYE,SAC ๒๒KV ๕๐sq.mm.		๑๘ อัน	-	-	๒๗.๕๐	๑,๒๑๕.๐๐	
๒.๓	รื้อถอนเคเบิล สเตเซอร์		๑๒ ชุด	-	-	๖๗.๕๐	๘๑๐.๐๐	
๒.๔	รื้อถอนเหล็กคอนกรีตเคเบิลอากาศทางตรง		๖ อัน	-	-	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	
๒.๕	รื้อถอนเหล็กคอนกรีตเคเบิลอากาศทางโค้ง		๗ อัน	-	-	๑๑๕.๐๐	๘๐๕.๐๐	
๒.๖	รื้อถอนลวดเหล็กที่เกี่ยว ๒๕ ต.ม.ม.		๓๘๔๒ เมตร	-	-	๑.๓๕	๕๑๘.๖๗	
๒.๗	รื้อถอนเหล็กประกบไม้คอน ยาว ๗๖๐ มม.		๘ อัน	-	-	๒๗.๕๐	๒๒๐.๐๐	
๒.๘	รื้อถอนเหล็กประกบไม้คอน ยาว ๒๑๒๐ มม.		๒ อัน	-	-	๕๒.๕๐	๑๐๕.๐๐	
๒.๙	รื้อถอนลูกถ้วยโกลนโกลนที่ ๒๒ เควี		๓๕ ลูก	-	-	๖๗.๕๐	๒,๓๖๒.๕๐	
๒.๑๐	รื้อถอนลูกถ้วยแขวนแบบ ก		๕๔ ลูก	-	-	๒๒.๕๐	๑,๒๑๕.๐๐	
๒.๑๑	รื้อถอนเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร		๑๖ ต้น	-	-	๑,๔๓๐.๐๐	๒๒,๘๘๐.๐๐	
๒.๑๒	รื้อถอน(คอน.) ๑๐๐X๑๐๐X๒๕๐๐ มม.		๒ ท่อน	-	-	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	
๒.๑๓	รื้อถอน(คอน.) ๑๒๐X๑๒๐X๒๐๐๐ มม.		๖ ท่อน	-	-	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ยน.วางท่อระบายน้ำท่อพักคนนั่ง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ศม. - ยน.เพื่อวางท่อระบายน้ำท่อพักคนนั่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาตุ้ม อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ จังหวัด ประจวบคีรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์
 คำความราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ I-b๓๓-G-SPO๖๕.MS.๑๐๒๐

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม	คำวัสดุและแรงงาน	
๓	แม่เหล็กติดตั้งแรงสูง(นำกลับมาใช้ใหม่)						๓๔,๐๒๖.๘๗	
๓.๑	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐๐ มม.(นำกลับมาใช้ใหม่)	๑๑๔๐	เมตร	-	-	๔,๕๗๑.๔๐	๔,๕๗๑.๔๐	
๓.๒	เหล็กคอมเคเบิลอากาศทางโค้ง(นำกลับมาใช้ใหม่)	๗	อัน	-	-	๑,๖๑๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	
๓.๓	ลวดเหล็กที่เกลียว ๒๕ ต.มม.(นำกลับมาใช้ใหม่)	๓๘๐	เมตร	-	-	๑,๐๒๖.๐๐	๑,๐๒๖.๐๐	
๓.๔	เหล็กประกบกับไม้คอน ยาว ๗๖๐ มม.(นำกลับมาใช้ใหม่)	๘	อัน	-	-	๔๔๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	
๓.๕	เหล็กประกบกับไม้คอน ยาว ๒๒๐ มม.(นำกลับมาใช้ใหม่)	๒	อัน	-	-	๒๑๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	
๓.๖	ลูกถ้วยไลน์ไฟสตีไฟท์ ๒๒ เควี(นำกลับมาใช้ใหม่)	๓๔	ลูก	-	-	๔,๕๕๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	
๓.๗	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(นำกลับมาใช้ใหม่)	๕๔	ลูก	-	-	๒,๔๓๐.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	
๓.๘	เสาคอมกริต ๑๒ เมตร(นำกลับมาใช้ใหม่)	๑๖	ต้น	-	-	๔๕,๗๖๐.๐๐	๔๕,๗๖๐.๐๐	
๓.๙	(คอร์.) ๑๐๐x๑๐๐x๒๕๐๐ มม.(นำกลับมาใช้ใหม่)	๒	ฟอน	-	-	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	
๓.๑๐	(คอร์.) ๑๒๐x๑๒๐x๒๐๐๐ มม.(นำกลับมาใช้ใหม่)	๖	ฟอน	-	-	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	
							๖๒,๕๗๑.๔๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ย่น.วางท่อระบายน้ำท่อพักคุณน่อง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ศม. - ย่น.เพื่อวางท่อระบายน้ำขอหยอพักคุณน่อง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าชุม อำเภอ ศรีมทาลัย จังหวัด ประจวบคีรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวงภูมิภาคอำเภอศรีมทาลัย
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ I-๖๓-G-SPO๖๕.MS.๑๐๒๐

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๖	แผนกติดตั้งหม้อแปลง(นำกลับมาใช้ใหม่)							
๖.๑	เหล็กประกบไม้คอน (นำกลับมาใช้ใหม่)		๘.๕	ตัน	-	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	
๖.๒	(คอน.) ๑๐๐x๑๐๐x๒๕๐๐ มม.(นำกลับมาใช้ใหม่)		๔	ก้อน	-	๒๓๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	
๖.๓	S.A. ๒๑ KV.๕ KA.FOR TR.(นำกลับมาใช้ใหม่)		๖	ชุด	-	๑๓๕.๐๐	๘๑๐.๐๐	
๖.๔	ดรอพเอาท์ที่วัสดุเคาท์ (นำกลับมาใช้ใหม่)		๖	ชุด	-	๒๔๕.๐๐	๑๔๗๐.๐๐	
๖.๕	หม้อแปลงเฟส ขนาด ๑๐๐ KVA.(นำกลับมาใช้ใหม่)		๑	เครื่อง	-	๖,๘๑๐.๐๐	๖,๘๑๐.๐๐	
๖.๖	หม้อแปลง๓เฟส ขนาด ๑๐๐ KVA.(นำกลับมาใช้ใหม่)		๑	เครื่อง	-	๖,๘๑๐.๐๐	๖,๘๑๐.๐๐	
๗	แผนกติดตั้งหม้อแปลง						๑๗,๒๖๐.๐๐	
๗.๑	ติดตั้งกราวด์รีด		๑๒	แผง	-	๔๗๐.๐๐	๕,๖๔๐.๐๐	
๗.๒	ติดตั้งตู้จ่ายแบบโพลัส ๗.๕ เควี		๓	ตู้	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๗.๓	ติดตั้งสอฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์		๑๖	ชุด	-	๑๒๕.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๗.๔	ติดตั้งANIMAL BARRIER		๓	ชุด	-	๖๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	
๗.๕	ติดตั้งCUTOUT BRACKET		๓	ชุด	-	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	
๗.๖	ติดตั้งฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ		๑๒	ชุด	-	๑๓๕.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	
๗.๗	เทคอนกรีตรอบคอนกรีต		๒	ตัน	-	๒,๑๓๘.๗๕	๔,๒๗๗.๕๐	
							๑๔,๕๕๗.๕๐	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ยน.วางท่อระบายน้ำหอพักคุณน้อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คม. - ยน.เพื่อวางท่อระบายน้ำหอพักคุณน้อง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ I-๖๓-G-SPO๖๕.MS.๑๐๒๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๗ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน	๑๔,๐๗๐.๐๐	-	๑๔,๐๗๐.๐๐	
๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง	๓๔,๐๒๖.๘๗	๑.๒๒๑๙	๔๑,๕๗๗.๔๓	
๓	แผนกติดตั้งแรงสูง(นำกลับมาใช้ใหม่)	๖๒,๔๗๗.๕๐	๑.๒๒๑๙	๗๖,๓๔๑.๑๔	
๔	แผนกติดตั้งแรงสูง	๑๙,๖๘๑.๐๖	๑.๒๒๑๙	๒๔,๐๔๘.๒๙	
๕	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	๑๐,๔๕๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑๒,๗๕๖.๖๔	
๖	แผนกติดตั้งหม้อแปลง(นำกลับมาใช้ใหม่)	๑๗,๒๖๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๒๑,๐๘๙.๙๙	
๗	แผนกติดตั้งหม้อแปลง	๑๔,๕๕๗.๕๐	๑.๒๒๑๙	๑๗,๗๗๕.๕๙	
๘	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	๒๕,๘๔๒.๕๙	๑.๒๒๑๙	๓๑,๕๗๗.๐๖	
๙	แผนกติดตั้งแรงต่ำ(นำกลับมาใช้ใหม่)	๕๓,๐๔๕.๒๐	๑.๒๒๑๙	๕๒,๕๙๖.๙๓	
๑๐	แผนกติดตั้งแรงต่ำ	๑๔,๘๕๒.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑๘,๑๔๗.๖๖	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๓๐๙,๙๘๐.๗๒	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.



เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.


(นายสุรัชย์ เต่าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีระพจน์ โพธิโสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีระพงษ์ จันทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ยน.วางท่อระบายน้ำหอพักคุณน้อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คต. - ยน.เพื่อวางท่อระบายน้ำหอพักคุณน้อง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตูม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

แบบ ปร.๕ และ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวนทั้งหมด ๘ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน	๑๔,๐๗๐.๐๐	
๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง	๔๑,๕๗๗.๔๓	
๓	แผนกติดตั้งแรงสูง(นำกลับมาใช้ใหม่)	๗๖,๓๔๑.๑๔	
๔	แผนกติดตั้งแรงสูง	๒๔,๐๔๘.๒๙	
๕	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	๑๒,๗๕๖.๖๔	
๖	แผนกติดตั้งหม้อแปลง(นำกลับมาใช้ใหม่)	๒๑,๐๘๙.๙๙	
๗	แผนกติดตั้งแรงหม้อแปลง	๑๗,๗๗๕.๕๙	
๘	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	๓๑,๕๗๗.๐๖	
๙	แผนกติดตั้งแรงต่ำ(นำกลับมาใช้ใหม่)	๕๒,๕๙๖.๙๓	
๑๐	แผนกติดตั้งแรงต่ำ	๑๘,๑๔๗.๖๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๓๐๙,๙๘๐.๗๒	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๑,๖๙๘.๖๕	
	ราคากลาง	๓๓๑,๖๗๙.๓๘	
	ราคากลาง (-สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์-)		

(นายสุรชัย เต่าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพจน์ โพธิโสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพงษ์ จันทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง