

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	กพอ.คม. - โครงการชีวาดี		
	อนุมัติ ก.๑ กพอ.คม.(บค.) ๘๒/๒๕๖๕ ลว.๗ ธ.ค. ๒๕๖๕		
	หมายเลขงาน WBS : C-๖๕-G-SPOCS.๐๓๗๕.๐๒.๑,๐๑.๑		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๖๐,๒๗๙.๖๙ บาท		
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ย้ายแนวระบบจำหน่าย		
๕. ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๖		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
	๖.๑ แบบ ปร.๔		
	๖.๒ แบบ ปร.๕		
	๖.๓ แบบ ปร.๖		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	นายสุรัชย์	เต้าสุวรรณ	ประธานกรรมการ
	นายวีระพงษ์	โพธิโสภณ	กรรมการ
	นายธีระพงษ์	จันทร์อิม	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ค.ม. - โครงการชีวชาติ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๖ ตำบล ท่าตุม อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ จังหวัด ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๔/๖๕๐๓๕๖

เมื่อวันที่ - ๕ มิ.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุข้างงาน										
๑.๑	CONCRETE 1/3/5 (แบบกแรงสูง)	๒	C.U.M.	๒,๑๐๐.๐	๔,๒๐๐.๐๐					๔,๒๐๐.๐๐	
๑.๒	CONCRETE 1/3/5 (แบบกหม้อแปลง)	๐.๗๕	C.U.M.	๒,๑๐๐.๐	๑,๕๗๕.๐๐					๑,๕๗๕.๐๐	
๑.๓	CONCRETE 1/3/5 (แบบกแรงต่ำ)	๘.๔	C.U.M.	๒,๑๐๐.๐	๑๗,๖๔๐.๐๐					๑๗,๖๔๐.๐๐	
๒	แผนกติดตั้งแรงสูง									๒๓,๔๑๕.๐๐	
๒.๑	พาดสายเคเบิ้ลอากาศ 1x50 ค.ม.ม.	๓๒๐	เมตร					๓.๐๓	๙๖๙.๖๐	๙๖๙.๖๐	
๒.๒	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	๖	อัน				๑๓๕.๐๐		๘๑๐.๐๐	๘๑๐.๐๐	
๒.๓	ติดตั้งเหล็กคอนเค้นเบิ้ลอากาศทางโค้ง	๓	อัน				๒๓๐.๐๐		๖๙๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	
๒.๔	ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำ	๓	อัน				๒๓๐.๐๐		๖๙๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	
๒.๕	ติดตั้งเหล็กกรับสายล่อฟ้าทางตรง	๔	อัน				๒๓๐.๐๐		๙๒๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	
๒.๖	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.ม.ม.	๑๑๐	เมตร					๒.๕๗	๒๘๒.๒๐	๒๘๒.๒๐	
๒.๗	ติดตั้งกราวด์รีด	๒	แห่ง				๔๗๐.๐๐		๙๔๐.๐๐	๙๔๐.๐๐	
๒.๘	ติดตั้งเหล็กประกบกับไม้คอน	๒	อัน				๕๕.๐๐		๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	
๒.๙	ติดตั้งเหล็กประกบกับไม้คอน แบบท้าวแขน	๒	อัน				๑๐๕.๐๐		๒๑๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	
๒.๑๐	ติดตั้งลูกถ้วยโหนดไฟสตีไฟท์	๑๘	ลูก				๑๓๕.๐๐		๒,๔๓๐.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	
๒.๑๑	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๑๘	ลูก				๔๕.๐๐		๘๑๐.๐๐	๘๑๐.๐๐	
๒.๑๒	ปักเสาคอนกรีต 12 เมตร	๕	ต้น				๑,๕๒๐.๐๐		๗,๖๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	
๒.๑๓	ติดตั้งคอน 100x100x2500 มม.	๓	ท่อน				๒๓๐.๐๐		๖๙๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กพอ.คย. - โครงการชีวิตดี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๖ ตำบล ท่าชุม อำเภอ ศรีมทาลัย จังหวัด ประจวบคีรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมทาลัย
 คำนำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๕๐๓๕๖

เมื่อวันที่ - ๕ ม.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ	จำนวนเงิน		รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
๒.๑๔	ติดตั้งคอน 120x120x2000 มม.	๒	ท่อน		๒๓๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	
๒.๑๕	เทคอนกรีตรอบโคนเสา	๒	ตัน		๒,๐๗๕.๐๐	๔,๑๕๐.๐๐	๔,๑๕๐.๐๐	
๒.๑๖	ติดตั้งล่อฟ้า 21 เควี	๓	ชุด		๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๓	แผนกติดตั้งหม้อแปลง						๒๒,๑๖๖.๘๐	
๓.๑	ติดตั้งถาวรตรีออด	๖	แห่ง		๔๗๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	
๓.๒	ติดตั้งเหล็กประกบกับไม้คอน	๔	อัน		๕๕.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	
๓.๓	ติดตั้งลูกถ้วยไลนโทสท์ 7.5 เควี	๓	ลูก		๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๓.๔	ติดตั้งคอน 100x100x2500 มม.	๒	ท่อน		๒๓๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	
๓.๕	เทคอนกรีตรอบโคนเสา	๑	ตัน		๑,๕๕๖.๒๕	๑,๕๕๖.๒๕	๑,๕๕๖.๒๕	
๓.๖	ติดตั้งล่อฟ้า 21 เควี	๓	ชุด		๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๓.๗	ติดตั้งล่อฟ้า 250-500 โวลท์	๖	ชุด		๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
๓.๘	ติดตั้งตรอกพเอาท์พิวส์	๓	ชุด		๒๔๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	
๓.๙	ANIMAL BARRIER	๓	ชุด		๖๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	
๓.๑๐	CUTOUT BRACKET	๓	ชุด		๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	
๓.๑๑	ติดตั้งพิวส์สวิตซ์แรงต่ำ	๖	ชุด		๑๓๕.๐๐	๘๑๐.๐๐	๘๑๐.๐๐	
๓.๑๒	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ	๑	เครื่อง		๕,๑๐๕.๐๐	๕,๑๐๕.๐๐	๕,๑๐๕.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กพอ.คม. - โครงการชีวิตดี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๖ ตำบล ท่าชุม อำเภอ ศรีมทาลัย จังหวัด ประจวบคีรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมทาลัย
 คำขอรวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๕๐๓๕๖

เมื่อวันที่ - ๕ มิ.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม		หมายเหตุ
										วัสดุและแรงงาน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๖	แผงกร้อถอนแรงต่ำ 01.1											
๖.๑	รื้อถอนคอนกรีต 25-35 ซม.ม.	๑	ก้าน		๖๗.๕๐	๖๗.๕๐			๖๗.๕๐		๖๗.๕๐	
๖.๒	รื้อถอนคอนกรีต 95-120 ซม.ม.	๔	ก้าน		๖๗.๕๐	๒๗๐.๐๐			๒๗๐.๐๐		๒๗๐.๐๐	
๖.๓	รื้อถอนเสาคอนกรีต 9 เมตร	๕	ต้น		๖๕๕.๐๐	๓,๒๗๕.๐๐			๓,๒๗๕.๐๐		๓,๒๗๕.๐๐	
											๓,๖๑๒.๕๐	
๗	แผนกติดตั้งแรงต่ำ 01.1											
๗.๑	ติดตั้งแรงต่ำ 4x200 มม. (นำกลับมาใช้ใหม่)	๔	อัน		๑๓๕.๐๐	๕๔๐.๐๐			๕๔๐.๐๐		๕๔๐.๐๐	
๗.๒	ติดตั้งที่จับตุกรอกแรงต่ำ (นำกลับมาใช้ใหม่)	๑	อัน		๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐			๑๓๕.๐๐		๑๓๕.๐๐	
๗.๓	พาดสายอลูมิเนียมทีเกลียว 95 ซม.ม.	๔๐	เมตร		๓.๓๕	๑๓๔.๐๐			๑๓๔.๐๐		๑๓๔.๐๐	
๗.๔	ติดตั้งปริฟอร์มแรงต่ำ	๑	อัน		๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐			๑๓๕.๐๐		๑๓๕.๐๐	
๗.๕	ติดตั้งคอนกรีต 50-70 ซม.ม.	๑๒	อัน		๑๓๕.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐			๑,๖๒๐.๐๐		๑,๖๒๐.๐๐	
๗.๖	ติดตั้งแรงต่ำ 4x200 มม.	๒	ก้าน		๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐			๒๗๐.๐๐		๒๗๐.๐๐	
											๒,๘๓๔.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง รายการที่ ๑-๗										๔๕๕,๔๗๐,๒๕	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คม. - โครงการชีวาดี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๖ ตำบล ท่าตุม อำเภอสรรคบุรี จังหวัด ปรจจันบุรี

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๕๐๓๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๔ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - ๕ ม.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน	๒๓,๔๑๕.๐๐	-	๒๓,๔๑๕.๐๐	
๒	แผนกติดตั้งแรงสูง	๒๒,๑๖๖.๘๐	๑.๒๒๑๙	๒๗,๐๘๕.๖๑	
๓	แผนกติดตั้งหม้อแปลง	๑๓,๖๗๑.๒๕	๑.๒๒๑๙	๑๖,๗๐๔.๙๐	
๔	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ 02.1	๑,๙๓๗.๕๐	๑.๒๒๑๙	๒,๓๖๗.๔๓	
๕	แผนกติดตั้งแรงต่ำ 02.1	๖๑,๕๑๖.๒๐	๑.๒๒๑๙	๗๕,๑๖๖.๖๔	
๖	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ 01.1	๓,๖๑๒.๕๐	๑.๒๒๑๙	๔,๔๑๔.๑๑	
๗	แผนกติดตั้งแรงต่ำ 01.1	๒,๘๓๔.๐๐	๑.๒๒๑๙	๓,๔๖๒.๘๖	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%					
เงินประกันผลงานหัก ๐%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%					
รวมค่าก่อสร้าง				๑๕๒,๖๑๖.๕๗	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

(นายสุรชัย เต่าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพงษ์ โปธิโสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพงษ์ จันทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ศม. - โครงการชีวาดี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๖ ตำบล ท่าตูม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๕๐๓๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวนทั้งหมด ๕ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน	๒๓,๔๑๕.๐๐	
๒	แผนกติดตั้งแรงสูง	๒๗,๐๘๕.๖๑	
๓	แผนกติดตั้งหม้อแปลง	๑๖,๗๐๔.๙๐	
๔	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ 02.1	๒,๓๖๗.๔๓	
๕	แผนกติดตั้งแรงต่ำ 02.1	๗๕,๑๖๖.๖๔	
๖	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ 01.1	๔,๔๑๔.๑๑	
๗	แผนกติดตั้งแรงต่ำ 01.1	๓,๔๖๒.๘๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๕๒,๖๑๖.๕๗	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๐,๖๘๓.๑๖	
	ราคากลาง	๑๖๓,๒๙๙.๗๓	
	ราคากลาง (-หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-)		

(นายสุรชัย เต่าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพงษ์ โพธิ์โสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพงษ์ จันทร์อ้อม)

กรรมการกำหนดราคากลาง