

กลุ่มงาน/งาน : งานช่างหมากก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท เบญจศิริ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด

ตามหนังสืออนุมัติที่ ก.๓ กทบ.(บค.)-๒๒๙/๒๕๖๕ ลว. ๒๙ ก.ย.๒๕๖๕

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน แบบเลขที่ : RF07-015/650346

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ : 30 มกราคม 2566

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน : 2 หน้า

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย	Factor F	ค่าแรงงานจ้างเหมา	
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
แผนกแรงสูง 50%							
1	พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ต.มม.	0.470	กม.	2,850.00	1.2219	3,482.00	1,636.54
2	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสายขนาดต่างๆ	12	ชุด	135.00	1.2219	164.00	1,968.00
3	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	6	ชุด	230.00	1.2219	280.00	1,680.00
4	ติดตั้งเหล็กรับสาย OHGW	8	ชุด	230.00	1.2219	280.00	2,240.00
5	พาดสายลวดเหล็กขนาด 25 ต.มม.	0.160	กม.	1,950.00	1.2219	2,382.00	381.12
6	ติดตั้งกราวด์รีด	2	ชุด	470.00	1.2219	574.00	1,148.00
7	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนแบบท้าวแขน	3	ชุด	105.00	1.2219	127.00	381.00
8	ติดตั้งลูกถ้วยตั้งแรงสูง	24	ลูก	135.00	1.2219	164.00	3,936.00
9	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	48	อัน	33.75	1.2219	40.00	1,920.00
10	ชุดหลุม-ปักเสาคอน.ขนาด 12 เมตร	8	ต้น	1,520.00	1.2219	1,856.00	14,848.00
11	ชุดหลุม-ปักเสาตอม่อ คอน.ขนาดต่างๆ	8	ต้น	1,435.00	1.2219	1,752.00	14,016.00
12	ประกอบคอน คอน.ขนาดต่างๆ	6	ท่อน	230.00	1.2219	280.00	1,680.00
รวมเงินแผนกแรงสูง							45,834.66
แผนกหม้อแปลง							
1	ติดตั้งกราวด์รีด	2	ชุด	470.00	1.2219	574.00	1,148.00
2	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	4	อัน	55.00	1.2219	66.00	264.00
3	ประกอบคอน คอน.ขนาดต่างๆ	2	ท่อน	230.00	1.2219	280.00	560.00
4	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	3	ชุด	135.00	1.2219	164.00	492.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	6	ชุด	125.00	1.2219	152.00	912.00
6	ติดตั้ง Drop Out Fuse	3	ชุด	245.00	1.2219	299.00	897.00
7	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ	1	เครื่อง	135.00	1.2219	164.00	984.00
8	ติดตั้ง Drop out fuse cover	3	ชุด	245.00	1.2219	299.00	897.00
รวมเงินแผนกหม้อแปลง							12,391.00

งาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

โครงการ/งานก่อสร้าง : ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท เบญจศิริ แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด

ตามหนังสืออนุมัติที่ ก.๓ กทบ.(บค.)-๒๒๙/๒๕๖๕ ลว. ๒๙ ก.ย.๒๕๖๕

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน แบบเลขที่ : RF07-015/650346

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ : 30 มกราคม 2566

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน : 2 หน้า

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย	Factor F	ค่าแรงงานจ้างเหมา		
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ต.มม.	0.920	กม.	3,100.00	1.2219	3,787	3,484.04	
2	ติดตั้งคอนกรีตเตอร์ขนาดต่างๆ	44	ชุด	135.00	1.2219	165	7,260.00	
3	ติดตั้งกราวด์รีด	4	ชุด	470.00	1.2219	573	2,292.00	
4	ติดตั้งแร็คขนาดต่างๆ	32	ชุด	135.00	1.2219	164	5,248.00	
5	ชุดหลุม-ปักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร	12	ต้น	1,310.00	1.2219	1,600	19,200.00	
6	ชุดหลุม-ปักเสาเคอร์.ขนาด 12 เมตร	5	ต้น	1,520.00	1.2219	1,856	9,280.00	
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	9	ชุด	125.00	1.2219	152	1,368.00	
รวมเงินแผนกแรงต่ำ								48,132.04
แผนกไฟถนน								
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม.	0.235	กม.	1,700	1.2219	2,076	487.86	
2	ติดตั้งคอนกรีตเตอร์ขนาดต่างๆ	11	ชุด	135	1.2219	165	1,815.00	
3	ติดตั้งแร็คขนาดต่างๆ	23	ชุด	135	1.2219	165	3,795.00	
4	ติดตั้งโไฟโตสวิตช์	1	ชุด	300	1.2219	367	367.00	
5	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ	20	ชุด	420	1.2219	513	10,260.00	
รวมเงินแผนกไฟถนน								16,724.86
รวมทั้ง 4 แผนก(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงิน (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดสิบสองบาทห้าสิบลบาทสตางค์)								123,082.56

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 5 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ลงชื่อ

(นายสมชาย มาบัณฑิตย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทพ.ปบ.กฟอ.กระทุ่มแบน

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายล่อ น่วมนาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทพ.บค.กฟอ.กระทุ่มแบน

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายเขมชาติ ฐระกิจจางง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชผ.มต.กฟอ.กระทุ่มแบน

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖