

รายละเอียดราคากลางจ้างเหมาค่าแรง

งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านป่าเม็ด ม.๖ ต.นาหวาง อ.นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคากลาง		
				ราคา/หน่วย	Factor F x ๑๒๒๑๙	รวมเป็นเงิน
แผนกแรงสูง						
๑	๔๕๐	เมตร	พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม.	๓.๘๖	๑.๒๒๑๙	๒,๑๒๒.๔๔
๒	๘	อัน	ติดตั้งปริฟอร์ม ๕๐ ต.มม.	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑,๓๑๙.๖๕
๓	๙	อัน	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๒,๕๒๙.๓๓
๔	๔	ชุด	ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	๒,๔๐๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑๑,๗๕๔.๖๘
๕	๑๓	อัน	ติดตั้งเหล็กรางน้ำ	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๓,๖๕๓.๔๘
๖	๔๗๔	เมตร	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม.	๒.๗๐	๑.๒๒๑๙	๑,๕๖๓.๗๙
๗	๖๔	เมตร	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๙๕ ต.มม.	๕.๗๑	๑.๒๒๑๙	๔๔๖.๕๓
๘	๔	อัน	ติดตั้งก้านสมอบก เอ็ม ๒๐ ยาว ๒๕๐๐ มม.	๘๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๓๙๑.๐๑
๙	๑๖	อัน	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน ๓๐x๖x๗๖๐ มม.	๕๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑,๐๗๕.๒๗
๑๐	๒	อัน	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน ๔๐x๖x๑๐๐๐ มม.	๕๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑๓๔.๔๑
๑๑	๑๖	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๒,๖๓๙.๓๐
๑๒	๒๔	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๔๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑,๓๑๙.๖๕
๑๓	๑๓	ตัน	ชุดหลุมปักเสา ๑๒ เมตร	๒,๘๖๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๔๕๔,๔๓๐.๒๔
๑๔	๑	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๒๐x๑๒๐x๓๐๐๐ มม.	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๒๘๑.๐๔
๑๕	๑๐	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๒๐x๑๒๐x๒๕๐๐ มม.	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๒,๘๑๐.๓๗
๑๖	๑	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้า ๓๐ เควี ๑๐ เคเอ	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑๖๔.๙๖
๑๗	๑	ชุด	ติดตั้งครีออฟเอาร์ท	๒๔๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๒๙๙.๓๗
รวม						๗๗,๙๓๕.๕๒
แผนกหม้อแปลง						
๑	๑	ชุด	ติดตั้งกราวด์หม้อแปลง	๔๗๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๕๗๔.๒๙
๒	๔	อัน	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน ๓๐x๖x๗๖๐ มม.	๕๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๒๖๘.๘๒
๓	๑	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐x๑๐๐x๑๕๐๐ มม.	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๒๘๑.๐๔
๔	๑	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐x๑๐๐x๒๕๐๐ มม.	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๒๘๑.๐๔
๕	๑	ตัน	เทคอนกรีตตันหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์	๒,๙๘๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๓,๖๕๗.๓๗
๖	๑	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้า ๓๐ เควี. ๕ กิโลแอมป์	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑๖๔.๙๖
๗	๑	ชุด	ติดตั้งครีออฟเอาร์ท	๒๔๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๒๙๙.๓๗
๘	๑	ชุด	ติดตั้งแอลทีสวีตซ์	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑๖๔.๙๖
๙	๑	เครื่อง	ติดตั้งหม้อแปลง ๓๐ เควีเอ.	๓,๔๓๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๔,๑๙๑.๑๒
รวม						๙,๘๗๒.๙๕

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ						
๑	๑๒๐	เมตร	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ๓๕ ต.มม.	๑.๒๐	๑.๒๒๑๙	๑๗๕.๙๕
๒	๔๑๙	เมตร	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐ ต.มม.	๑.๕๑	๑.๒๒๑๙	๗๗๓.๐๘
๓	๑๒๐	เมตร	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๓๕ ต.มม.	๑.๒๐	๑.๒๒๑๙	๑๗๕.๙๕
๔	๑,๐๘๓	เมตร	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม.	๑.๕๑	๑.๒๒๑๙	๑,๙๙๘.๒๑
๕	๒๔	อัน	รื้อถอนคอนเนคเตอร์ ๕๐-๗๐ ต.มม.	๖๗.๕๐	๑.๒๒๑๙	๑,๙๗๙.๔๘
๖	๓๕	อัน	รื้อถอนแร็ค ๒x๒๐๐ มม.	๖๗.๕๐	๑.๒๒๑๙	๒,๘๘๖.๗๔
๗	๑๓	ตัน	รื้อถอนเสา ๘ เมตร	๘๕๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑๓,๕๘๑.๔๒
รวม						๒๑,๕๗๐.๘๔
แผนกรื้อถอนแรงต่ำ						
๑	๑,๘๙๐	เมตร	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม.	๒.๗๙	๑.๒๒๑๙	๖,๔๔๓.๒๐
๒	๒๖	อัน	ติดตั้งคอนเนคเตอร์ ๕๐-๗๐ ต.มม.	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๔,๒๘๘.๘๗
๓	๕	ชุด	ติดตั้งกราวด์แรงต่ำ	๔๗๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๒,๘๗๑.๔๗
๔	๓๓	อัน	ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ มม.	๑๓๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๕,๔๔๓.๕๖
๕	๔	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๑๒๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๖๑๐.๙๕
รวม						๑๙,๖๕๘.๐๕