

ชื่องาน งานขยายเขตแรงต่ำ(I/C) บ้านเกาะขาช้าง ๑๒๔ ม.๑๕ ต.ลำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (นางชู แก้วมา)

เอกสารแนบหมายเลข ๑

ตามอนุมัติที่ น.๓ ทก.(บต.)-๐๐๑/๒๕๖๖ ลว.๕ ม.ค. ๒๕๖๖

แบบเลขที่ PF๓๒-๐๑๕/๖๕๐๖๑๐ จำนวน ๑ แผ่น

หมายเลขงาน WBS : C-๖๖-C-TTCCM.๐๐๐๑

แผ่นที่ ๑ ของ ๒ แผ่น

ตารางราคากลาง

ลำดับที่	แผนก/รายการ	จำนวน/หน่วย		ประมาณการ		ราคากลาง	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
๑.แผนกแรงต่ำ							
๑	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐โวลท์ ๕๐ต.มม.	๒๘๐	เมตร	๒.๔๙	๖๙๗.๒๐	๓.๐๔	๘๕๐.๗๒
๒	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลาย ขนาด ๕๐-๗๐ ต.มม.	๑๖	อัน	๑๓๕.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๑๖๔.๗๓	๒,๖๓๕.๖๓
๓	ติดตั้งแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐	๔	อัน	๑,๖๐๕.๐๐	๖,๔๒๐.๐๐	๑,๙๕๘.๔๒	๗,๘๓๓.๖๘
๔	ติดตั้งก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม๑๖ ยาว๒,๐๐๐ม.	๔	ชิ้น	๖๕.๐๐	๒๖๐.๐๐	๗๙.๓๑	๓๑๗.๒๕
๕	ติดตั้งกราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม. ยาว ๒ เมตร	๑	แท่ง	๔๗๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๕๗๓.๔๙	๕๗๓.๔๙
๖	ผงดเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว	๓	ชิ้น	๘๕.๐๐	๒๕๕.๐๐	๑๐๓.๗๒	๓๑๑.๑๕
๗	ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ มม. (๒x๘") แบบหลังยื่น	๑๐	ก้าน	๑๓๕.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑๖๔.๗๓	๑,๖๔๗.๒๗
๘	ปักเสาเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร	๖	ต้น	๑,๓๑๐.๐๐	๗,๘๖๐.๐๐	๑,๕๙๘.๔๖	๙,๕๙๐.๗๗
๙	ติดตั้งล่อฟ้า ขนาด ๒๕๐-๕๐๐โวลท์ ๒.๕-๕.๐กิโลแอมป์	๑	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๕๒.๕๓	๑๕๒.๕๓
รวมเป็นเงิน				-	๑๙,๕๙๗.๐๐	-	๒๓,๙๑๒.๕๐
การคำนวณราคากลาง = (ค่างานต้นทุน x ค่า Factor) + ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม							
ข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ถ้ามี)							
๑.แผนกแรงต่ำ				-	๑๙,๕๙๗.๐๐	-	๒๓,๙๑๒.๕๐

หมายเหตุ ๑. ค่า Factor F = ๑.๒๒๐๒ (ราคาจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท)

๒. การคำนวณราคากลางกรณีงานจ้างเหมาค่าแรง

$$\begin{aligned} \text{ค่างานต้นทุน} &= \text{ค่าอุปกรณ์} + \text{ค่าแรงงาน} \\ &= ๐ + ๕๗,๑๖๒.๔๘ \\ &= ๑๙,๕๙๗ \quad \text{บาท} \\ \text{Factor F} &= ๑.๒๒๐๒ \quad (\text{ไม่เกิน } ๕๐๐,๐๐๐.-\text{บาท}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{การคำนวณราคากลาง} &= (\text{ค่างานต้นทุน} \times \text{ค่า Factor}) + \text{ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)} \\ &= (๕๗,๑๖๒.๔๘ \times ๑.๒๒๐๒) + ๐ \\ &= ๒๓,๙๑๒.๕๐ \quad \text{บาท} \end{aligned}$$

ลำดับที่	แผนกที่จ้างเหมา	ราคาประมาณการ	ราคากลาง (บาท)	ภาษี ๗ %	รวมทั้งสิ้น
๑	๑.แผนกแรงต่ำ	๑๙,๕๙๗.๐๐	๒๓,๙๑๒.๕๐	๑,๖๗๓.๘๘	๒๕,๕๘๖.๓๘
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๙,๕๙๗.๐๐	๒๓,๙๑๒.๕๐	๑,๖๗๓.๘๘	๒๕,๕๘๖.๓๘

ราคาจ้าง	
หน่วยละ	เป็นเงิน
๒	๕๖๐
๑๓๕	๒,๑๖๐
๑,๖๐๐	๖,๔๐๐
๐	๐
๔๗๐	๔๗๐
๐	๐
๑๓๕	๑,๓๕๐
๑,๒๐๕	๗,๒๓๐
๑๒๕	๑๒๕
	๑๘,๒๙๕
	๑๘,๒๙๕.๐๐

๑,๒๘๑

๑๙,๕๗๖ 978.78