

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


ปริมาณงานที่จ้างเหมา และการคำนวณราคากลาง

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.วังน้ำเย็น-ไฟตกบ้านวังสมบูรณ์ ม.1 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

อนุมัติที่ ก.1 วนย.(กป)1753/65 ลงวันที่ 23 ก.ย.2565

หมายเลขงาน P-TDD02.4-G-WNND0.5223

ลำดับที่	ปริมาณงานที่จ้างเหมา			การคำนวณราคากลาง			
	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรง (กรณี3)	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
	แผนกหม้อแปลงภายนอก						
25	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.	1	เครื่อง	6,810	6,810.00	6,810.00	
26	เทคอนกรีตรอบโคนเสา คอร. 12 เมตร	0.75	ลบ.ม.	2,985	2,985.00	2,238.75	
27	ติดตั้งคอน คอร.100x100x2500 มม.	2	ท่อน	230	230.00	460.00	
28	ติดตั้งเหล็กประกบกับคอน 30x6x760 มม.	2	ชุด	110	110.00	220.00	
29	ติดตั้งดรอพเอาท์ 22 เควี.	3	ชุด	245	245.00	735.00	
30	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 20-21 เควี.	3	ชุด	135	135.00	405.00	
31	ติดตั้งแอลที.สวิทช์	6	ชุด	135	135.00	810.00	
32	ทำกราวด์	1	ชุด	470	470.00	470.00	
33	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ TR202	3	ชุด	270	270.00	810.00	
34	ติดตั้ง COVER ดรอพเอาท์ 22 เควี.	3	ชุด	245	245.00	735.00	
	รวมเป็นเงิน					13,693.75	บาท
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก						
35	รื้อถอนเสา คอร. 8 เมตร	4	ต้น	855	855.00	3,420.00	
36	รื้อถอนเสา คอร. 9 เมตร	1	ต้น	1,037	1,037.00	1,037.00	
37	รื้อถอนแบริค 2x200 มม.	4	ชุด	67	67.00	268.00	
38	รื้อถอนแบริค 4x200 มม.	2	ชุด	67	67.00	134.00	
39	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	0.120	วงจร-กม.	1,515	1,515.00	181.80	
	รวมเป็นเงิน					5,040.80	บาท
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
40	ชุดหลุม-ปักเสา คอร. 9 เมตร	1	ต้น	2,075	2,075.00	2,075.00	
41	เทคอนกรีตรอบโคนเสา คอร. 9 เมตร	0.60	ลบ.ม.	2,985	2,985.00	1,791.00	
42	ติดตั้งแบริค 4x200 มม.	12	ชุด	135	135.00	1,620.00	
43	พาดสายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	0.800	วงจร-กม.	2,774	2,774.00	2,219.20	
44	ติดตั้งปริฟอร์ม ขนาด 50 ต.มม.	40	ชุด	135	135.00	5,400.00	
15	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	6	ชุด	125	125.00	750.00	
46	ทำกราวด์	4	ชุด	470	470.00	1,880.00	
	รวมเป็นเงิน					15,735.20	บาท
	รวม 46 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					80,950.05	บาท


 (นายเชิดชัย กาสาวัง)
 พชง.3 กฟส.วังน้ำเย็น