



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ประมาณราคากลางงานขยายเขตระบบจำหน่ายใต้ดิน
 ชซา เคเบิล ไตเดินแรงต่ำ บริษัท ไรท์ โอเซียน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 ประมาณการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

ปร.4/1

ตามแบบเลขที่ 6600001 จำนวน 1 แผ่น
 โดย นายประพันธ์ สิริรักษ์
 หน้าที่1/1 (งานไฟฟ้า)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สาย 1C-95 Sq.mm.CV 0.6/1 kV (XLPE/PE)	210.00	เมตร	306.00	64,260.00	100.00	21,000.00	85,260.00	CV 95
2	GALV. STEEL STRAP สำหรับมัดท่อนร้อยสาย กับเสาไฟ	6.00	ชิ้น	320.00	1,920.00	40.00	240.00	2,160.00	GALV
3	ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN8 (รวมข้อต่อ)	60.00	เมตร	248.00	14,880.00	80.00	4,800.00	19,680.00	HDPE 110 PN8
4	ข้อโค้ง HDPE 110 มม.	4.00	each	1,180.00	4,720.00	40.00	160.00	4,880.00	ข้อโค้ง 110
5	ตู้มิเตอร์แรงต่ำ3เฟส (1-2 เครื่อง) ตามแบบ SA1-015/49017	1.00	ตู้	40,000.00	40,000.00	2,400.00	2,400.00	42,400.00	ตู้มิเตอร์3เฟส 1-2เครื่อง
6	ตู้มิเตอร์แรงต่ำ3เฟส4 220/380โวลท์ (3-4เครื่อง) ตามแบบSA1-015/51015	2.00	ตู้	64,000.00	128,000.00	8,000.00	16,000.00	144,000.00	ตู้มิเตอร์3เฟส 3-4เครื่อง
7	ค่าทดสอบสายแรงต่ำ	1.00	ชุด			4,000.00	4,000.00	4,000.00	ทดสอบสาย
8	ฝาปิดท่อ HDPE 110 มม.	2.00	ชิ้น	232.00	464.00	80.00	160.00	624.00	ฝาปิดท่อ HDPE 110 มม.
9	ห่วงเท้าใช้กับท่อ 4 นิ้ว	4.00	ชุด	520.00	2,080.00	80.00	320.00	2,400.00	ห่วงเท้า 4 นิ้ว
10	ระบบกราวด์แรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบงานไฟฟ้า	1.00	set	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	
	รวม				280,324.00		61,080.00	341,404.00	

A

(นางกรรติน์ สกลขิต)

ผชน.8 กพอ.กลาง
 ประธานกรรมการ

(นายชัยรัตน์ มากผล)

ขผ.มต.กพอ.กลาง
 กรรมการ

(นายประทีป เศวตบุตร)

พชง.7 ผบค.กพอ.กลาง
 กรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ประมาณราคากลางงานขยายเขตระบบจำหน่ายใต้ดิน

ขฯ เคเบิล ไตเดินแรงต่ำ บริษัท ไวท์ โอเชียน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

จำนวน 1 แผ่น

ปร.5

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565

โดย คณะกรรมการราคากลาง ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.กลาง ลว.27 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ขฯ เคเบิล ไตเดินแรงต่ำ บริษัท ไวท์ โอเชียน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด				
1	แผนกแรงต่ำใต้ดิน (ไฟฟ้า)	341,404.00	1.2202	416,581.16	
2	แผนกแรงต่ำใต้ดิน (โยธา)	148,120.00	1.2202	180,736.02	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			597,317.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ				

ทำเสนอแก้าทมีเงินเจ็ดพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์

(นางกรรติน์ สุกลชิต)

ผชน.8 กฟอ.กลาง

ประธานกรรมการ

(นายชัยรัตน์ มากผล)

ชผ.ต.กฟอ.กลาง

กรรมการ

(นายประทีป เศวตบุตร)

พชง.7 ผบค.กฟอ.กลาง

กรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ประมาณราคากลางงานขยายเขตระบบจำหน่ายใต้ดิน

ช.ฯ เคเบิ้ล ไตเดินแรงต่ำ บริษัท ไวท์ โอเชียน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565

โดย คณะกรรมการราคากลาง ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.กลาง ลว.27 มกราคม 2566

ปร.6

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
	ตามบันทึกเลขที่ ถล.(บค.)0014 ลว.9 ม.ค. 2566		
	เรื่อง อนุมัติ ช.ฯ เคเบิ้ล ไตเดินแรงต่ำ บริษัท ไวท์ โอเชียน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		
	สรุปผลดังนี้		
1	งานก่อสร้าง ขยายเขต แผนกแรงต่ำใต้ดิน เป็นเงินประมาณ	597,317.18	
	รวมทุกรายการเป็นเงินทั้งสิ้น	597,317.18	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	41,812.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ	639,129.38	

๑

(นางกรรรัตน์ สกุสิทธิ์)

ผชน.8 กฟอ.กลาง

ประธานกรรมการ

(นายชัยรัตน์ มากผล)

ชผ.มต.กฟอ.กลาง

กรรมการ

(นายประทีป เศวตบุตร)

พชง.7 ผบค.กฟอ.กลาง

กรรมการ