

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผบ.ภพอ.พพ.

ที่ ๓.๒ พพ. (๑/๒.) 12 / 2566 วันที่

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างเชื่อมโยงบ้านปึก-ตลาดนายพันธ์ (ช่วงที่ ๓) ต.บางนอน-นาย อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

เรียน ผจก.ภพอ.พพ. ผ่าน รจก.(ท) พพ. ผ่าน ผบ.ป.พพ. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ ๑๘ ม.ค. 2566

ด้วย ผบ.ภพอ.พพ.มีความประสงค์จะ จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างเชื่อมโยงบ้านปึก-ตลาดนายพันธ์ (ช่วงที่ ๓) ต.บางนอน-นาย อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ตามที่ ผบ.พพ. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย แต่เนื่องด้วยชุดทีมงานช่างประจำ ผบ.พพ. มีจำนวนน้อยประกอบกับงานปรับปรุงระบบจำหน่ายมีปริมาณมาก ผบ.พพ. จึงมีความจำเป็นต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกช่วยดำเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลาตามเป้าหมายและป้องกันเรื่องร้องเรียนคุณภาพไฟฟ้า

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	แผนกรื้อถอนแรงสูง		
1	รื้อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ตร.มม.	2,679	KM
2	รื้อถอนเหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	8	EA
3	รื้อถอนเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า 65x65x6x2,250 มม.	5	EA
4	รื้อถอนสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ตร.มม.	0.893	KM
5	รื้อถอนเหล็กประกบ 40x6 มม. ยาว 1,000 มม. (2อัน/ชุด)	34	EA
6	รื้อถอนลูกถ้วยก้านตรง	74	EA
7	รื้อถอนลูกถ้วยแขวน (3ลูก/ชุด)	48	EA
8	รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 8 ม.	5	EA
9	รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 12 ม.	12	EA

10	รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 14 ม.	6	EA
11	รื้อถอนคอน คอร. ขนาด 120x120x3,000 มม.	21	EA
12	รื้อถอนคอน คอร. ขนาด 120x120x2,500 มม.	24	EA
13	รื้อถอนดรอพเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์	6	EA
	แผนกติดตั้งแรงสูง		
14	ติดตั้งเหล็กประกบ 40x6x1,000 มม. (2อัน/ชุด)	23	EA
15	ติดตั้งลูกถ้วยก้านตรง	133	EA
16	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน (3ลูก/ชุด)	63	EA
17	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120x120x2,500 มม.	28	EA
18	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120x120x3,000 มม.	2	EA
19	ติดตั้งดรอพเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์	6	EA
20	พาดสายอลูมิเนียมเคเบิลอาศ ขนาด 185 ตร.มม.	2.679	KM
21	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	63	EA
22	ติดตั้งคอนเหล็กทางโค้ง	27	EA
23	ทำชุดยึดโยง	9	EA
24	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	36	EA
25	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ตร.มม.	0.979	KM
26	ทำกราวด์	2	EA
27	ชุดหลุมพร้อมปักเสา คอร. ขนาด 9 ม.	1	EA
28	ชุดหลุมพร้อมปักเสา คอร. ขนาด 12.2 ม.	36	EA
29	ชุดหลุมพร้อมปักเสาดอม่อ	11	EA
	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง		
30	รื้อถอนเหล็กประกบ 30x6x760 มม. (2อัน/ชุด)	2	EA
31	รื้อถอนเหล็กประกบ 40x6 มม. ยาว 1,000 มม. (2อัน/ชุด)	1	EA
32	รื้อถอนลูกถ้วยก้านตรง	6	EA
33	รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 12 ม.	1	EA
34	รื้อถอนคอน คอร. ขนาด 120x120x2,500 มม.	2	EA
35	รื้อถอนคอน คอร. ขนาด 120x120x3,000 มม.	1	EA

36	รีดถอนคอน คอร. ขนาด 100x100x3,200 มม.	2	EA
37	รีดถอนคานนั่งร้านหม้อแปลง	2	EA
38	รีดถอนคอนกรีตหุ้มโคนเสา / 1 ลบ.ม.	1	EA
39	รีดถอนล่อฟ้าแรงสูง	3	EA
40	รีดถอนดรอพเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์	3	EA
41	รีดถอนแอลทีสวิทช์	6	EA
42	รีดถอนหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ	1	EA
	แผนกติดตั้งหม้อแปลง		
43	ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ	1	EA
44	ทำกราวด์	1	EA
45	ติดตั้งเหล็กประกบ 30x6x760 มม. (2อัน/ชุด)	3	EA
46	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100x100x2,500 มม.	1	EA
47	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120x120x3,000 มม.	1	EA
48	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	3	EA
49	ติดตั้งดรอพเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์	3	EA
50	ติดตั้งแอลทีสวิทช์	6	EA
	แผนกรีดถอนแรงต่ำ		
51	รีดถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ตร.มม.	0.364	KM
52	รีดถอนสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด 25 ตร.มม.	0.298	KM
53	รีดถอนสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด 50 ตร.มม.	1.116	KM
54	รีดถอนคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย	32	EA
55	รีดถอนแร็ค 2x200 มม.	4	EA
56	รีดถอนแร็ค 3x200 มม.	1	EA
57	รีดถอนแร็ค 4x200 มม.	10	EA
58	รีดถอนแร็คเดี่ยว	11	EA
59	รีดถอนมิเตอร์แรงต่ำ	13	EA
	แผนกติดตั้งแรงต่ำ		
60	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ตร.มม.	0.364	KM
61	พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด 25 ตร.มม.	0.298	KM
62	พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด 50 ตร.มม.	1.116	KM
63	ติดตั้งแร็ค 2x200 มม.	9	EA
64	ติดตั้งแร็ค 3x200 มม.	1	EA

65	ติดตั้งแร็ค 4x200 มม.		11	EA
66	ติดตั้งแร็คเดี่ยว		13	EA
67	ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ		13	EA
68	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย		28	EA
69	ทำชุดยึดโยง		2	EA
70	ทำกราวด์		4	EA
71	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ		10	EA

๓. ราคาากลางและรายละเอียดของราคาากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา๔(๑) จำนวนตามหลักเกณฑ์อนุมัติ ผวก. เลขที่ กจร.(จร.)-๑๒๓/๒๕๕๖ ลว.๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง กพอ.พูนพิน อนุมัติ ผวก.พพ. เลขที่ ต.๒ พพ.(ปป.) ๒/๒๕๖๖ ลว. ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓๖,๘๑๙.๔๕ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจาก WBS.P-TDD๐๒.๓-K-PUPD๐.๕๑๐๓ จำนวน ๓๓๖,๘๑๙.๔๕ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำที่สุด

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

๘.๑ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดย นายนพดล นาควานิช ตำแหน่ง พชง.๕ ผบ.พพ เป็นผู้ติดต่อ

ตกลงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง

๘.๒ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๑. นายศุภชัย จันทร์ครุฑ

ประธานกรรมการฯ

ชผ.ปป.กพอ.พพ.

๒. นายอัฐพงษ์ ชูสิทธิ์ธรรม

กรรมการ

พชง.๕ ผบค.กพอ.พพ.

๓. นายกิตติพงศ์ พัวพัน

กรรมการ

พชง.๕ ผบ.ปป.กพอ.พพ.

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายนพดล นาควานิช

ผู้ควบคุมงาน

พชง.๕ ผบ.กพอ.พพ.

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอ
จ้างดังกล่าวข้างต้น




(นายนพดล นาควานิช)

พชง. ๕ ผบ.กพอ.พพ.

พ.บ.

อนุมัติแทน



(นายอนุวัตร ทองชิต)

ผจก.กพอ.พพ

19.๓๓๖๖