

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการ : แผนกรื้อถอนแรงสูง

แบบ ป.ร.๕

ชื่อโครงการ : งานหมากค่าแรงก่อสร้างเชื่อมโยงบ้านปีก-ตลาดนายพันธ์ (วงที่ ๓) ต.บางอน-ขนาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี WBS.P-TDD๐๒.๓-K-PUPD๐.๕๑๓

สถานที่ตั้ง : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ตามแบบเลขที่: TD๐๙-๐๑๕/๖๕๑๐๙๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กพอ.พุนพิน

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	รื้อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตร.มม.	๒,๖๗๙	KM	-	-	๑,๒๓๐.๐๐	๓,๒๙๕.๑๗	๓,๒๙๕.๑๗	
๒	รื้อถอนเหล็กรูปร่างนี้ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๕ มม. ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๘	EA	-	-	๑๕๐.๕๐	๑,๒๒๔.๐๐	๑,๒๒๔.๐๐	
๓	รื้อถอนเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า ๖๕x๖๕x๖x๒,๒๕๐ มม.	๕	EA	-	-	๑๕๐.๕๐	๗๐๒.๕๐	๗๐๒.๕๐	
๔	รื้อถอนสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด ๒๕ ตร.มม.	๐,๘๙๓	KM	-	-	๑,๒๓๐.๐๐	๑,๐๙๘.๓๙	๑,๐๙๘.๓๙	
๕	รื้อถอนเหล็กประกับ ๕๐x๖ มม. ยาว ๑,๐๐๐ มม. (๒อัน/ชุด)	๓๕	EA	-	-	๖๗.๐๐	๒,๓๗๘.๐๐	๒,๓๗๘.๐๐	
๖	รื้อถอนตุ๊กต้ายักษ์ตรง	๗๕	EA	-	-	๘๒.๕๐	๖,๑๐๕.๐๐	๖,๑๐๕.๐๐	
๗	รื้อถอนตุ๊กต้ายักษ์ขวาง (ตุ๊กตา/ชุด)	๔๘	EA	-	-	๘๒.๕๐	๓,๙๖๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	
๘	รื้อถอนเสา คอ.ร. ขนาด ๘ ม.	๕	EA	-	-	๗๐๕.๕๐	๓,๕๒๗.๕๐	๓,๕๒๗.๕๐	
๙	รื้อถอนเสา คอ.ร. ขนาด ๑๒ ม.	๑๒	EA	-	-	๔๒๘.๕๐	๑๑,๑๕๒.๐๐	๑๑,๑๕๒.๐๐	
๑๐	รื้อถอนเสา คอ.ร. ขนาด ๑๕ ม.	๖	EA	-	-	๑,๐๔๔.๕๐	๖,๒๖๗.๐๐	๖,๒๖๗.๐๐	
๑๑	รื้อถอนคอน คอ.ร. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม.	๒๑	EA	-	-	๑๕๐.๕๐	๒,๙๕๐.๕๐	๒,๙๕๐.๕๐	
๑๒	รื้อถอนคอน คอ.ร. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม.	๒๔	EA	-	-	๑๕๐.๕๐	๓,๖๑๒.๐๐	๓,๖๑๒.๐๐	
๑๓	รื้อถอนคอรื้อถอนเสา ๓๓ เครี ๑๐๐ แอมป์	๖	EA	-	-	๑๕๙.๕๐	๘๙๗.๐๐	๘๙๗.๐๐	
<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>๕๖,๗๑๙.๐๖</b>	<b>๕๖,๗๑๙.๐๖</b>	

รายการประมาณการ :

แผนกติดตั้งแรงสูง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.๕

ชื่อโครงการ : จัดทำหม้อค่าแรงก่อสร้างเชื่อมโรงแป้ก-ตลาดนายพันธ์ (ช่วงที่ ๓) ต.บางจอน-นาย อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี WBS.P-TDD๐๒.๓-K-PUPD๐.๕๑๐๓

สถานที่ตั้ง : อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ตามแบบเลขที่: TD๐๙-๐๑๕/๖๕๑๐๙๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพูนพิน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กพอ.พูนพิน

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑๔	ติดตั้งเหล็กประกับ ๕๐x๖x๑,๐๐๐ มม. (๒อัน/ชุด)	๒๓	EA	-	-	๑๓๔.๐๐	๓,๐๘๒.๐๐	๓,๐๘๒.๐๐	
๑๕	ติดตั้งลูกถ้วยก้านตรง	๑๓๓	EA	-	-	๑๖๕.๐๐	๒๑,๙๔๕.๐๐	๒๑,๙๔๕.๐๐	
๑๖	ติดตั้งลูกถ้วยขาแฉก (๓ลูก/ชุด)	๖๓	EA	-	-	๑๖๕.๐๐	๑๐,๓๙๕.๐๐	๑๐,๓๙๕.๐๐	
๑๗	ติดตั้งคอน คอน. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม.	๒๘	EA	-	-	๒๘๑.๐๐	๗,๘๖๘.๐๐	๗,๘๖๘.๐๐	
๑๘	ติดตั้งคอน คอน. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม.	๒	EA	-	-	๒๘๑.๐๐	๕๖๒.๐๐	๕๖๒.๐๐	
๑๙	ติดตั้งทรอปเออร์ ๓๓ เควี ๑๐๐ แอมป์	๖	EA	-	-	๑๔๙.๕๐	๘๙๗.๐๐	๘๙๗.๐๐	
๒๐	พาดสายอลูมิเนียมเคลือบอีพอกซ์ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม.	๒,๖๗๙	KM	-	-	๗,๙๓๕.๐๐	๒๑,๒๕๗.๘๗	๒๑,๒๕๗.๘๗	
๒๑	ติดตั้งปริพร้อมเข้าปลายสาย	๖๓	EA	-	-	๑๖๕.๐๐	๑๐,๓๙๕.๐๐	๑๐,๓๙๕.๐๐	
๒๒	ติดตั้งคอนเหล็กทางโค้ง	๒๗	EA	-	-	๒๘๑.๐๐	๗,๕๘๗.๐๐	๗,๕๘๗.๐๐	
๒๓	ทำชุดยึดโยง	๙	EA	-	-	๑,๙๖๑.๐๐	๑๗,๖๔๙.๐๐	๑๗,๖๔๙.๐๐	
๒๔	ติดตั้งเหล็กบุรางน้ำ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๔ มม. ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๓๖	EA	-	-	๒๘๑.๐๐	๑๐,๑๑๖.๐๐	๑๐,๑๑๖.๐๐	
๒๕	พาดสายลวดเหล็กเกลียว ขนาด ๒๕ ตร.มม.	๐.๙๗๙	KM	-	-	๒,๕๖๐.๐๐	๒,๕๐๘.๓๔	๒,๕๐๘.๓๔	
๒๖	ทำกราวด์	๒	EA	-	-	๕๗๔.๐๐	๑,๑๔๘.๐๐	๑,๑๔๘.๐๐	
๒๗	ชุดหม้อพร้อมปักเสา คอน. ขนาด ๙ ม.	๑	EA	-	-	๑,๖๐๑.๐๐	๑,๖๐๑.๐๐	๑,๖๐๑.๐๐	
๒๘	ชุดหม้อพร้อมปักเสา คอน. ขนาด ๑๒.๒ ม.	๓๖	EA	-	-	๒,๐๘๙.๐๐	๗๕,๒๐๔.๐๐	๗๕,๒๐๔.๐๐	
๒๙	ชุดหม้อพร้อมปักเสาต่อมือ	๑๑	EA	-	-	๑,๗๕๓.๐๐	๑๙,๒๘๓.๐๐	๑๙,๒๘๓.๐๐	
<b>รวม</b>							<b>๒๑๑,๓๙๘.๒๑</b>	<b>๒๑๑,๓๙๘.๒๑</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

แบบ ป.ร.๕

รายการประมาณการ :

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างเชื่อมโยงบ้านปึก-ตลาดนายพันธ์ (ช่วงที่ ๓) ต.บางอน-ช.นาย อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี WBS-P-TDD๐๒.๓-K-PUPD๐.๕๑๐๓

สถานที่ตั้ง : อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ตามแบบเลขที่: TD๐๙-๐๑๕/๖๕๑๐๙๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพูนพิน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กพอ.พูนพิน

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๓๐	รื้อถอนเหล็กประกับ ๓๐x๖๗x๖๐ มม. (๒อัน/ชุด)	๒	EA	-	-	๖๗.๐๐	๑๓๔.๐๐	๑๓๔.๐๐	
๓๑	รื้อถอนเหล็กประกับ ๔๐x๖ มม. ยาว ๑,๐๐๐ มม. (๒อัน/ชุด)	๑	EA	-	-	๖๗.๐๐	๖๗.๐๐	๖๗.๐๐	
๓๒	รื้อถอนเสาด้วยกำลัง	๖	EA	-	-	๘๙๕.๐๐	๕๓๗๐.๐๐	๕๙๐๗.๐๐	
๓๓	รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม.	๑	EA	-	-	๙๒๘.๕๐	๙๒๘.๕๐	๙๒๘.๕๐	
๓๔	รื้อถอนคอน คอร. ขนาด ๑๒x๑๒x๒.๕๐๐ มม.	๒	EA	-	-	๑๔๐.๕๐	๒๘๑.๐๐	๒๘๑.๐๐	
๓๕	รื้อถอนคอน คอร. ขนาด ๑๒x๑๒x๓.๐๐๐ มม.	๑	EA	-	-	๑๔๐.๕๐	๑๔๐.๕๐	๑๔๐.๕๐	
๓๖	รื้อถอนคอน คอร. ขนาด ๑๐x๑๐x๓.๒๐๐ มม.	๒	EA	-	-	๑๔๐.๕๐	๒๘๑.๐๐	๒๘๑.๐๐	
๓๗	รื้อถอนคานมั่งร้านหม้อแปลง	๒	EA	-	-	๓๐๘.๕๐	๖๑๗.๐๐	๖๑๗.๐๐	
๓๘	รื้อถอนคอนกรีตหุ้มโคนเสา / ๑ ลม.	๑	EA	-	-	๑,๒๖๗.๕๐	๑,๒๖๗.๕๐	๑,๒๖๗.๕๐	
๓๙	รื้อถอนเสาเฟรมสูง	๓	EA	-	-	๘๒.๕๐	๒๔๗.๕๐	๒๔๗.๕๐	
๔๐	รื้อถอนคอรอพาร์ท ๓๓ เควี ๑๐๐ แอมป์	๓	EA	-	-	๑๔๙.๕๐	๔๔๘.๕๐	๔๔๘.๕๐	
๔๑	รื้อถอนแอลทีสวิตช์	๖	EA	-	-	๘๒.๕๐	๔๙๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	
๔๒	รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ	๑	EA	-	-	๓,๑๙๙.๐๐	๓,๑๙๙.๐๐	๓,๑๙๙.๐๐	
<b>รวม</b>									
<b>๘,๕๒๑.๕๐</b>									

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

แผนกติดตั้งหม้อแปลง

แบบ ป.๕

รายการประมาณการ : **จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างเชื่อมโยงบ้านปีก-ตลาดนายพันธ์ (ช่วงที่ ๓) ต.บางจอน-ขนาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี WBS-P-TDD๐๒.๓-K-PPD๐.๕๓๐๓**

ชื่อโครงการ : **อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี**

ตามแบบเลขที่: TD๐๙-๐๑๕/๖๕๓๐๙๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : **การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน**

คำนวณราคากลางโดย : **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กฟอ.พุนพิน**

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๔๓	ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ	๑	EA	-	-	๖,๒๓๘.๐๐	๖,๒๓๘.๐๐	๖,๒๓๘.๐๐	
๔๔	ทำกราวด์	๑	EA	-	-	๕๗๔.๐๐	๕๗๔.๐๐	๕๗๔.๐๐	
๔๕	ติดตั้งเหล็กประกับ ๓๐x๖x๗๖๐ มม. (๒อัน/ชุด)	๓	EA	-	-	๑๓๔.๐๐	๔๐๒.๐๐	๔๐๒.๐๐	
๔๖	ติดตั้งคอน คอน. ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๑	EA	-	-	๒๘๑.๐๐	๒๘๑.๐๐	๒๘๑.๐๐	
๔๗	ติดตั้งคอน คอน. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม.	๑	EA	-	-	๒๘๑.๐๐	๒๘๑.๐๐	๒๘๑.๐๐	
๔๘	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๓	EA	-	-	๑๖๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	
๔๙	ติดตั้งตรอกพอร์ท ๓๓ เควี ๑๐๐ แอมป์	๓	EA	-	-	๒๙๙.๐๐	๘๙๗.๐๐	๘๙๗.๐๐	
๕๐	ติดตั้งแอสฟัลท์	๖	EA	-	-	๑๖๕.๐๐	๙๙๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	
<b>รวม</b>									
							<b>๑๐,๑๕๘.๐๐</b>	<b>๑๐,๑๕๘.๐๐</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

แบบ ป.ร.๕

รายการประมาณการ :

ชื่อโครงการ : จัดงบประมาณก่อสร้างเชื่อมโคงบ้านปีก-ตลาดนายพันธ์ (ช่วงที่ ๓) งบประมาณ-ขยาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี WBS-P-TDD๐๒.๓-K-PUPD๐.๕๑๐๓

สถานที่ตั้ง : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ตามแบบเลขที่: TD๐๙-๐๑๕/๖๕๑๐๙๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน

เมื่อวันที่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กพอ.พุนพิน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๕๑	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม.	๐.๓๖๔	KM	-	-	๑,๓๗๙.๕๐	๕๐๙.๕๒	๕๐๙.๕๒		
๕๒	รื้อถอนสายอลูมิเนียมพุ่ม ขนาด ๒๕ ตร.มม.	๐.๒๙๘	KM	-	-	๑,๐๗๑.๐๐	๓๑๙.๑๖	๓๑๙.๑๖		
๕๓	รื้อถอนสายอลูมิเนียมพุ่ม ขนาด ๕๐ ตร.มม.	๑.๑๑๖	KM	-	-	๑,๓๗๙.๕๐	๑,๕๖๑.๘๔	๑,๕๖๑.๘๔		
๕๔	รื้อถอนคอนกรีตเคอร์เข้าสายสาย	๓๒	EA	-	-	๘๒.๕๐	๒,๖๔๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐		
๕๕	รื้อถอนเหล็ก ๒x๒๐๐ มม.	๔	EA	-	-	๘๒.๕๐	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐		
๕๖	รื้อถอนเหล็ก ๓x๒๐๐ มม.	๑	EA	-	-	๘๒.๕๐	๘๒.๕๐	๘๒.๕๐		
๕๗	รื้อถอนเหล็ก ๕x๒๐๐ มม.	๑๐	EA	-	-	๘๒.๕๐	๘๒๕.๐๐	๘๒๕.๐๐		
๕๘	รื้อถอนเหล็กเดี่ยว	๑๑	EA	-	-	๘๒.๕๐	๙๐๗.๕๐	๙๐๗.๕๐		
๕๙	รื้อถอนมอเตอร์แรงต่ำ	๑๓	EA	-	-	๑๘๓.๕๐	๒,๓๘๕.๕๐	๒,๓๘๕.๕๐		
<b>รวม</b>								๙,๕๖๐.๙๒	๙,๕๖๐.๙๒	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แผนกติดตั้งแรงต่ำ

แบบ ปร.๕

รายการประมาณการ :

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างเชื่อมโยงบ้านพัก-ตลาดนายพันธ์ (ช่วงที่ ๓) ต.บางอน-ขนาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี WBS-P-TDD๐๒๓-K-FUPD๐.๕๑๐๓

สถานที่ตั้ง : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ตามแบบเลขที่: TD๐๙-๐๑๕/๖๕๑๐๙๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กพอ.พุนพิน

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๖๐	พาดสายอลูมิเนียมเบรลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม.	๐.๓๖๔	KM			๒,๗๙๙.๐๐	๑,๐๑๘.๘๔	๑,๐๑๘.๘๔		
๖๑	พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๒๕ ตร.มม.	๐.๒๙๘	KM			๒,๑๕๒.๐๐	๖๓๘.๓๒	๖๓๘.๓๒		
๖๒	พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๕๐ ตร.มม.	๑.๑๑๖	KM			๒,๗๙๙.๐๐	๓,๑๒๓.๖๘	๓,๑๒๓.๖๘		
๖๓	ติดตั้งแรงค์ ๒x๒๐๐ มม.	๙	EA			๑๖๕.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐		
๖๔	ติดตั้งแรงค์ ๓x๒๐๐ มม.	๑	EA			๑๖๕.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑๖๕.๐๐		
๖๕	ติดตั้งแรงค์ ๔x๒๐๐ มม.	๑๑	EA			๑๖๕.๐๐	๑,๘๑๕.๐๐	๑,๘๑๕.๐๐		
๖๖	ติดตั้งแรงค์เดี่ยว	๑๓	EA			๑๖๕.๐๐	๒,๑๔๕.๐๐	๒,๑๔๕.๐๐		
๖๗	ติดตั้งมอเตอร์แรงต่ำ	๑๓	EA			๓๖๗.๐๐	๔,๗๗๑.๐๐	๔,๗๗๑.๐๐		
๖๘	ติดตั้งคอนกรีตเสาปลายสาย	๒๘	EA			๑๖๕.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐		
๖๙	ทำชุดยึดโยง	๒	EA			๑,๙๖๑.๐๐	๓,๙๒๒.๐๐	๓,๙๒๒.๐๐		
๗๐	ทำกราวด์	๔	EA			๕๗๔.๐๐	๒,๒๙๖.๐๐	๒,๒๙๖.๐๐		
๗๑	ติดตั้งท่อฟ้าแรงต่ำ	๑๐	EA			๑๕๓.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐		
<b>รวม</b>										
								<b>๒๗,๕๒๙.๘๔</b>	<b>๒๗,๕๒๙.๘๔</b>	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.๕

ชื่อโครงการ : จัดงบประมาณก่อสร้างเชื่อมโยงบ้านปึก-ตลาดนายพันธ์ (ช่วงที่ ๓) ต.บางอน-ขนาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี WBS.P-TDD๐๒.๓-K-PUPD๐.๕๑๐๓

สถานที่ตั้ง : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ตามแบบเลขที่ : TD๐๙-๐๑๕/๖๕๑๐๙๖

แผนกรื้อถอนแรงดึง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน

เมื่อวันที่

เมื่อวันที่

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน้า ๑ จาก ๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน	รวมในรูปแบบ Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)	ราคาเมื่อปีพิเศษ (SAV)	หมายเหตุ
๑	รื้อถอนสายอุโมงค์นิยมนแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตร.มม.	๒:๖๗๙	KM	๓,๒๙๕.๑๗	๑.๒๒๐๒	๓,๒๙๕.๑๗		
๒	รื้อถอนเหล็กปูรางน้ำ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๕ มม. ยาว ๒,๒๕๐ ม.	๘	EA	๑,๑๒๔.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑,๑๒๔.๐๐		
๓	รื้อถอนเหล็กกรงรับสายล่อฟ้า ๖๕x๖๕x๖x๒,๒๕๐ มม.	๕	EA	๗๐๒.๕๐	๑.๒๒๐๒	๗๐๒.๕๐		
๔	รื้อถอนสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด ๒๕ ตร.มม.	๐.๘๘๓	KM	๑,๐๙๘.๓๙	๑.๒๒๐๒	๑,๐๙๘.๓๙		
๕	รื้อถอนเหล็กประกอบ ๔๐x๖ มม. ยาว ๑,๐๐๐ มม. (โซ่/ขูด)	๓๔	EA	๒,๒๗๘.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒,๒๗๘.๐๐		
๖	รื้อถอนลูกถ้วยก้านตรง	๗๔	EA	๖,๑๐๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๖,๑๐๕.๐๐		
๗	รื้อถอนลูกถ้วยขวน (เหล็ก/ขูด)	๔๘	EA	๓,๙๖๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๓,๙๖๐.๐๐		
๘	รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๘ ม.	๕	EA	๓,๕๒๗.๕๐	๑.๒๒๐๒	๓,๕๒๗.๕๐		
๙	รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๑๒ ม.	๑๒	EA	๑๑,๑๕๒.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๑,๑๕๒.๐๐		
๑๐	รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๑๔ ม.	๖	EA	๖,๒๖๗.๐๐	๑.๒๒๐๒	๖,๒๖๗.๐๐		
๑๑	รื้อถอนคอน คอ. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม.	๒๑	EA	๒,๙๕๐.๕๐	๑.๒๒๐๒	๒,๙๕๐.๕๐		
๑๒	รื้อถอนคอน คอ. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม.	๒๔	EA	๓,๓๗๒.๐๐	๑.๒๒๐๒	๓,๓๗๒.๐๐		
๑๓	รื้อถอนทรอปพอร์ท ๓๓ เควี ๑๐๐ แอมป์	๖	EA	๘๙๗.๐๐	๑.๒๒๐๒	๘๙๗.๐๐		
<b>รวมค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>						<b>๕๖,๗๑๙.๐๖</b>		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายปิยะพงษ์ ทองหนู) ประธานกรรมการ

(นายธรรมรัตน์ คงสุวรรณ) กรรมการ

นายณัฐมิตร ทองชิต กรรมการ

พ.ม. ป.บ. ก.พอ. พ.พ.

พ.ม. บ.ค. ก.พอ. พ.พ.

พ.ช.ง. ๗ ป.บ. ก.พอ. พ.พ.



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ป ร ๕

ชื่อโครงการ : จำหนักราคาเบรังก่อสร้างเชื่อมโยงงบประมาณปี๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ช่วงที่ ๓) ค.บ.างงอน-ขนาย อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี WBS-P-TDD๐๒.๓-K-PUPD๐.๕๑๐๓

สถานที่ตั้ง : อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ตามแบบเลขที่ : TD๐๙-๐๑๕/๖๕๑๐๙๖

แผนกติดตั้งแรงสูง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพูนพิน

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	รวมในรูป Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)	ราคาเมื่อปีเศษ (SAY)	หมายเหตุ
๑๔	ติดตั้งเหล็กประกับ ๕๐x๖๕x๑,๐๐๐ มม. (๒อัน/ชุด)	๒๓	EA	๓,๐๘๒.๐๐	๑.๒๒๐๒	๓,๐๘๒.๐๐		
๑๕	ติดตั้งลูกถ้วยก้านตรง	๑๓๓	EA	๒๑,๙๕๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๑,๙๕๕.๐๐		
๑๖	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน (เหล็ก/ชุด)	๖๓	EA	๑๐,๓๙๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๐,๓๙๕.๐๐		
๑๗	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม.	๒๘	EA	๗,๘๖๘.๐๐	๑.๒๒๐๒	๗,๘๖๘.๐๐		
๑๘	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม.	๒	EA	๕๖๒.๐๐	๑.๒๒๐๒	๕๖๒.๐๐		
๑๙	ติดตั้งทรอปเพอร์ ๓๓x ๑๐๐ แอมป์	๖	EA	๘๙๗.๐๐	๑.๒๒๐๒	๘๙๗.๐๐		
๒๐	พาดสายอลูมิเนียมเคเบิลอลูฯ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม.	๒,๖๗๙	KM	๒๑,๒๕๗.๘๗	๑.๒๒๐๒	๒๑,๒๕๗.๘๗		
๒๑	ติดตั้งปริพร้อมเข้ากับสาย	๖๓	EA	๑๐,๓๙๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๐,๓๙๕.๐๐		
๒๒	ติดตั้งคอนเหล็กทางโค้ง	๒๗	EA	๗,๕๘๗.๐๐	๑.๒๒๐๒	๗,๕๘๗.๐๐		
๒๓	ทำชุดยึดโยง	๙	EA	๑๗,๖๔๙.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๗,๖๔๙.๐๐		
๒๔	ติดตั้งเหล็กฐานน้ำ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๕ มม. ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๓๖	EA	๑๐,๑๖๖.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๐,๑๖๖.๐๐		
๒๕	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด ๒๕ ตร.มม.	๐.๘๗๙	KM	๒,๔๐๘.๓๕	๑.๒๒๐๒	๒,๔๐๘.๓๕		
๒๖	ทำกราวด์	๒	EA	๑,๑๔๘.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑,๑๔๘.๐๐		
๒๗	ชุดหลุมพร้อมปกเสา คอร. ขนาด ๙.๖ ม.	๑	EA	๑,๖๐๑.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑,๖๐๑.๐๐		
๒๘	ชุดหลุมพร้อมปกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒ ม.	๓๖	EA	๗๕,๒๐๘.๐๐	๑.๒๒๐๒	๗๕,๒๐๘.๐๐		
๒๙	ชุดหลุมพร้อมปกเสาตอม่อ	๑๑	EA	๑๙,๒๘๓.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๙,๒๘๓.๐๐		
<b>รวมค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>						<b>๒๑๑,๓๙๘.๒๑</b>		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายปิยะพงษ์ ทองหนู) ประธานกรรมการ

พ.ล.ป.บ.ก.พ.อ.พ.พ.

(นายธรรมรัตน์ คงสุวรรณ) กรรมการ

พ.ล.บ.ค.ก.พ.อ.พ.พ.

นายนิมิตร ทองชิต กรรมการ

พ.ช.ง.๗ ป.บ.ก.พ.อ.พ.พ.



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ชื่อโครงการ : จัดทำหมาคำแรงก่อสร้างเชื่อมโยงบ้านปีก-ตลาดนายพันธ์ (ช่วงที่ ๓) คาบองอน-ชฌาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  
 WBS-P-TDD๐๒.๓-K-PUPD๐.๕๑๐๓

ตามแบบเลขที่ : TD๐๙-๐๑๕/๖๕๑๐๙๖

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

จำนวนราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	รวมในรูป Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)	ราคาเมื่อปิดเศษ (SAV)	หมายเหตุ
๓๐	รื้อถอนเหล็กประกับ ๓๐x๖๗x๖๐ มม. (๒อัน/ชุด)	๒	EA	๑๓๔.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๓๔.๐๐		
๓๑	รื้อถอนเหล็กประกับ ๔๐x๖๖ มม. ยาว ๑,๐๐๐ มม. (๒อัน/ชุด)	๑	EA	๖๗.๐๐	๑.๒๒๐๒	๖๗.๐๐		
๓๒	รื้อถอนลู่ก๊วยก้านตรง	๖	EA	๔๙๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๔๙๕.๐๐		
๓๓	รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒๒ ม.	๑	EA	๙๒๘.๕๐	๑.๒๒๐๒	๙๒๘.๕๐		
๓๔	รื้อถอนคอน คอร. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม.	๒	EA	๒๘๑.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๘๑.๐๐		
๓๕	รื้อถอนคอน คอร. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม.	๑	EA	๑๔๐.๕๐	๑.๒๒๐๒	๑๔๐.๕๐		
๓๖	รื้อถอนคอน คอร. ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๓,๒๐๐ มม.	๒	EA	๒๘๑.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๘๑.๐๐		
๓๗	รื้อถอนคานนั่งร้านหม้อแปลง	๒	EA	๖๑๗.๐๐	๑.๒๒๐๒	๖๑๗.๐๐		
๓๘	รื้อถอนคอนกรีตหุ้มโคนเสา / ๑ ลม.ม.	๑	EA	๑๒๖๗.๕๐	๑.๒๒๐๒	๑,๒๖๗,๕๐		
๓๙	รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง	๓	EA	๒๔๗.๕๐	๑.๒๒๐๒	๒๔๗.๕๐		
๔๐	รื้อถอนทรอปพอร์ท ๓๓ เควี ๑๐๐ แอมป์	๓	EA	๔๔๘.๕๐	๑.๒๒๐๒	๔๔๘.๕๐		
๔๑	รื้อถอนแอลทีลิวทซ์	๖	EA	๔๙๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๔๙๕.๐๐		
๔๒	รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ	๑	EA	๓,๑๙๙.๐๐	๑.๒๒๐๒	๓,๑๙๙.๐๐		
รวมค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น						๘,๕๒๑.๕๐		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายปิยะพงษ์ ทองหนู) ประธานกรรมการ

(นายธรรมรัตน์ คงสุวรรณ) กรรมการ

นายนิมิตร ทองชิต กรรมการ

ท.บ.ป.บ.ก.พ.อ.พ.พ.

ท.บ.บ.ค.ก.พ.อ.พ.พ.

พชง.๗ ป.บ.ก.พ.อ.พ.พ.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.๕

ชื่อโครงการ : จัดงบประมาณค่าแรงก่อสร้างเชื่อมโยงบ้านปีก-ตลาดนายพันธ์ (ช่วงที่ ๓) ค.บางอน-ขนาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี WBS.P-TDD๐๒.๓-K-PPD๐.๕๑๐๓

สถานที่ตั้ง : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนกติดตั้งหม้อแปลง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน

ตามแบบเลขที่ : TD๐๙-๐๑๕/๖๕๑๐๙๖

คำนวณราคาากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	รวมในรูป Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)	ราคาเมื่อปีพิเศษ (SAV)	หมายเหตุ
๔๓	ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ กิโลโวลต์	๑	EA	๖,๒๓๘.๐๐	๑.๒๒๐๒	๖,๒๓๘.๐๐		
๔๔	ทำกราวด์	๑	EA	๕๗๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๕๗๕.๐๐		
๔๕	ติดตั้งเหล็กประกับ ๓๐x๖x๗๖๐ มม. (๒อัน/ชุด)	๓	EA	๕๐๒.๐๐	๑.๒๒๐๒	๕๐๒.๐๐		
๔๖	ติดตั้งคอนกรีต ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๑	EA	๒๘๑.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๘๑.๐๐		
๔๗	ติดตั้งคอนกรีต ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม.	๑	EA	๒๘๑.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒๘๑.๐๐		
๔๘	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๓	EA	๔๙๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๔๙๕.๐๐		
๔๙	ติดตั้งรอกเฟือง ๓๓ กิโล ๑๐๐ แอมป์	๓	EA	๘๙๗.๐๐	๑.๒๒๐๒	๘๙๗.๐๐		
๕๐	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	๖	EA	๙๙๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๙๙๐.๐๐		
<b>รวมค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>๑๐,๕๕๘.๐๐</b>				

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายปิยะพงษ์ ทองหนู) ประธานกรรมการ

(นายธรรมรัตน์ คงสุวรรณ) กรรมการ

นายนิมิตร ทองชิต กรรมการ

ทพ.ป.บ.ภพอ.พพ.

ทพ.น.ค.ภพอ.พพ.

พงจ.๗ ป.บ.ภพอ.พพ.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ป ร ๕

ชื่อโครงการ : จัดเหมาค่าแรงก่อสร้างเชื่อมโยงระบบน้ำ-ตลาดขายพันธุ์ (ช่วงที่ ๓) ต.บางอน-นาย อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี WBS-P-TDD๐๒๓-K-PUPD๐.๕๑๓

ตามแบบเลขที่ : TD๐๙-๐๑๕/๖๕๑๐๙๖

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน

คำนวณราคาากลาง เมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	รวมเป็นรูป Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)	ราคาเมื่อปกติ (SAY)	หมายเหตุ	
๕๑	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม.	๐.๓๖๔	KM	๕๐๙.๕๒	๑.๒๒๐๒	๕๐๙.๕๒			
๕๒	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๒๕ ตร.มม.	๐.๒๙๘	KM	๓๑๙.๑๖	๑.๒๒๐๒	๓๑๙.๑๖			
๕๓	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๕๐ ตร.มม.	๑.๑๑๖	KM	๑,๕๖๑.๘๔	๑.๒๒๐๒	๑,๕๖๑.๘๔			
๕๔	รื้อถอนคอนกรีตเคอร์เข้าสาย	๓๒	EA	๒,๖๔๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒,๖๔๐.๐๐			
๕๕	รื้อถอนแบริค ๒x๒๐๐ มม.	๔	EA	๓๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๓๓๐.๐๐			
๕๖	รื้อถอนแบริค ๓x๒๐๐ มม.	๑	EA	๘๒.๕๐	๑.๒๒๐๒	๘๒.๕๐			
๕๗	รื้อถอนแบริค ๔x๒๐๐ มม.	๑๐	EA	๘๒๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๘๒๕.๐๐			
๕๘	รื้อถอนแบริคเดี่ยว	๑๑	EA	๙๐๗.๕๐	๑.๒๒๐๒	๙๐๗.๕๐			
๕๙	รื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำ	๑๓	EA	๒,๓๘๕.๕๐	๑.๒๒๐๒	๒,๓๘๕.๕๐			
รวมค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น							๙,๕๖๐.๙๒		

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายปิยะพงษ์ ทองหนู) ประธานกรรมการ

(นายธรรมรัตน์ คงสุวรรณ) กรรมการ

นายนิมิตร ทองชิต กรรมการ

ทศ.ป.บ.ภพอ.พพ.

ทศ.บค.ภพอ.พพ.

พชง.๙ ป.บ.ภพอ.พพ.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ชื่อโครงการ : จัดทำหมาค่าแรงก่อสร้างเชื่อมโยงบ้านปีก-ตลาดนายพันธ์ (ช่วงที่ ๓) ต.บางอน-นาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี WBS.P-TDD๐๒.๓-K-PUPD๐.๕๑๐๓

สถานที่ตั้ง : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนกติดตั้งแรงต่ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน

เมื่อวันที่

คำนวณราคาากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน	Factor	รวมเป็นเงิน(บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)	(SAY)	หมายเหตุ
๖๐	พาดสายอูมิเนียมเบลีออย ขนาด ๕๐ ตร.มม.	๐.๓๖๕	KM	๑,๐๑๘.๘๕	๑.๒๒๐๒	๑,๐๑๘.๘๕		
๖๑	พาดสายอูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๒๕ ตร.มม.	๐.๒๙๘	KM	๖๓๘.๓๒	๑.๒๒๐๒	๖๓๘.๓๒		
๖๒	พาดสายอูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๕๐ ตร.มม.	๑.๑๑๖	KM	๓,๑๒๓.๖๘	๑.๒๒๐๒	๓,๑๒๓.๖๘		
๖๓	ติดตั้งรีด ๒x๒๐๐ มม.	๙	EA	๑,๔๘๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑,๔๘๕.๐๐		
๖๔	ติดตั้งรีด ๓x๒๐๐ มม.	๑	EA	๑๖๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑๖๕.๐๐		
๖๕	ติดตั้งรีด ๔x๒๐๐ มม.	๑๑	EA	๑,๘๑๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑,๘๑๕.๐๐		
๖๖	ติดตั้งรีดเดี่ยว	๑๓	EA	๒,๑๕๕.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒,๑๕๕.๐๐		
๖๗	ติดตั้งไมเตอร์แรงต่ำ	๑๓	EA	๔,๗๗๑.๐๐	๑.๒๒๐๒	๔,๗๗๑.๐๐		
๖๘	ติดตั้งคอนกรีตเตอร์เข้าสายสาย	๒๘	EA	๔,๖๒๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๔,๖๒๐.๐๐		
๖๙	ทำชุดยึดโยง	๒	EA	๓,๙๒๒.๐๐	๑.๒๒๐๒	๓,๙๒๒.๐๐		
๗๐	ทำกราวด์	๕	EA	๒,๒๘๖.๐๐	๑.๒๒๐๒	๒,๒๘๖.๐๐		
๗๑	ติดตั้งกล่องไฟแรงต่ำ	๑๐	EA	๑,๕๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๒	๑,๕๓๐.๐๐		
<b>รวมค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>						<b>๒๗,๕๒๙.๘๕</b>		

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายปิยะพงษ์ ทองหนู) ประธานกรรมการ

(นายธรรมรัตน์ คงสุวรรณ) กรรมการ

นายमितร์ ทองชิต กรรมการ

ทพ.ปบ.กพอ.พพ.

ทพ.ปค.กพอ.พพ.

พชง.๗ ปบ.กพอ.พพ.

