



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ประมาณราคากลางงานขยายเขตระบบจำหน่ายใต้ดิน  
 ช.ช.า เคเบิลใต้ดินแรงต่ำ บริษัท วิภากรสิทธิ์ กรีนเพลส จำกัด wilawan luxury Villas  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

ตามแบบเลขที่ 6600002 จำนวน 1 แผ่น  
 โดย นายประพันธ์ สีปรัักษ์ แผ่นที่ 1/1 (งานไฟฟ้า)

ปร.4/1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สาย 1C-150 Sq.mm.CV 0.6/1 KV (XLPE/PE)	235.00	เมตร	440.00	103,400.00	64.00	15,040.00	118,440.00	CV 150
2	GALV. STEEL STRAP สำหรับมัดท่อร้อยสาย กับเสาไฟ	6.00	ชิ้น	320.00	1,920.00	40.00	240.00	2,160.00	GALV
3	ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN8 (รวมข้อต่อ)	75.00	เมตร	248.00	18,600.00	80.00	6,000.00	24,600.00	HDPE 110 PN8
4	ข้อโค้ง HDPE 110 มม.	4.00	each	1,179.20	4,716.80	40.00	160.00	4,876.80	ข้อโค้ง 110
5	ตู้มิเตอร์แรงต่ำ 3 เฟส 4 220/380 โวลต์ (3-4 เครื่อง) ตามแบบ SA1-015/51015	4.00	ตู้	64,000.00	256,000.00	8,000.00	32,000.00	288,000.00	ตู้มิเตอร์ 3 เฟส 3-4 เครื่อง
6	ค่าทดสอบสายแรงต่ำ	1.00	ชุด			4,000.00	4,000.00	4,000.00	ทดสอบสาย
7	ฝาปิดท่อ HDPE 110 มม.	10.00	ชิ้น	232.00	2,320.00	80.00	800.00	3,120.00	ฝาอุดท่อ HDPE 110 มม.
8	รางเคเบิลแบบชนิด	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	รางเคเบิล
9	หัวงูเท้าใช้กับท่อ 4 นิ้ว	4.00	ชุด	520.00	2,080.00	80.00	320.00	2,400.00	หัวงูเท้า 4 นิ้ว
10	ระบบการวางตัว และอุปกรณ์ประกอบงานไฟฟ้า	1.00	set	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	
	<b>รวม</b>				<b>417,036.80</b>		<b>71,760.00</b>	<b>488,796.80</b>	

(นางกรรติน สกลขิต)

พ.น. 8 กฟอ.กลาง

ประธานกรรมการ

(นายชัยรัตน์ มากผล)

พ.น. ๓๓.กฟอ.กลาง

กรรมการ

(นายประทีป เศวตบุตร)

พ.น. ๗ ๓๓๓.กฟอ.กลาง

กรรมการ







การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ขอปริมาณราคากลางงานขยายระบบจำหน่ายใต้ดิน  
ช.ฯ เคเบิลใต้ดินแรงต่ำ บริษัท วิลลาวิลล่า กรีนเพลส จำกัด wilawan luxury Villas

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

โดย คณะกรรมการราคากลาง ตามอนุมัติ ผจก. กฟอ.กลาง ลว. (12 เมษายน 2566)

ป.5.6

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
	ตามบันทึกเลขที่ ฎล.(เบค).0575 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2566		
	เรื่อง อนุมัติ ช.ฯ เคเบิลใต้ดินแรงต่ำ บริษัท เอร่าวิลล่า จำกัด		
	สรุปผลดังนี้		
1	งานก่อสร้าง ขยายเขต แผนกแรงต่ำใต้ดิน เป็นเงินประมาณ	801,911.53	
	รวมทุกรายการเป็นเงินทั้งสิ้น	801,911.53	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	56,133.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ	858,045.33	

๑

(นางกรรณิ์ สกลุชิต)

ผชน.8 กฟอ.กลาง

ประธานกรรมการ

(นายชัยรัตน์ มากผล)

ชผ.มต.กฟอ.กลาง

กรรมการ

(นายประทีป เศวตบุตร)

พง.๗ ผบค.กฟอ.กลาง

กรรมการ