



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.อ.พทง. ถึง กฟส.อ.พทง.
 เลขที่ ฉ.2 พทง.(กป.) 010 /2566. วันที่ 12 ม.ค. 2566
 เรื่อง ขออนุมัติหลักการพร้อมร่างขอบเขตงาน(TOR) จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบ
 จำหน่ายงาน คพม.2 ปี 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

เรียน ผจก.กฟส.อ.พทง.

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติให้ ผกป.กฟส.อ.พทง. ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายงาน คพม.2 ปี 2565 ตามรายชื่องาน
ดังต่อไปนี้

1. คพม.2 บ.หนองโก ม.8 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อนุมัติที่ พทง./(บต.) 361 ลว. 04 พ.ย. 2565 (P-NHE02.0-E-PTHCM.5082)

ที่	ค่าแรง(บาท)	อนุมัติจ้างค่าแรง 80 %(บาท)	ราคาจ้าง (บาท)
1	177,031.00	141,624.80	141,624.80
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	9,913.74
		จำนวนเงินรวม	151,538.54

ค่าแรงรวมทั้งสิ้น 177,031.00 บาท ดำเนินการจัดจ้างที่ 80 % จำนวนเงิน 151,538.54 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบลบาท) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มีปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ ดังนี้.-

ที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคากลาง/ต่อ หน่วย	ราคารวม Factor	ราคารวม
					(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	แผนกแรงสูง			-	-
1	พาดสายACSR 50/8 sq	1190	1.41	1.72	2,050.23
2	ฝังแผ่นสมอบก	8	1124.38	1,373.88	10,991.04
3	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.	108	2.19	2.68	289.00
4	ติดตั้งก้านสมอ	10	45.54	55.65	556.45
5	เหล็กประกบไม้คอง 30x6x760 มม.	28	38.53	47.08	1,318.23
6	เหล็กประกบไม้คอง 40x40x5 มม.	3	73.56	89.88	269.65
7	ติดตั้งแคล้มสเตร้น	16	94.58	115.57	1,849.08
8	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพล	32	94.58	115.57	3,698.15
9	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	48	31.52	38.51	1,848.69
10	ปักเสา 12 เมตร	13	1064.83	1,301.12	16,914.51

11	คอน คอร. สป็น 100x100x2500 มม.	14	161.13	196.88	2,756.39
12	คอน คอร. สป็น 120x120x2000 มม.	8	161.13	196.88	1,575.08
13	คอน คอร. สป็น 120x120x2500 มม.	2	161.13	196.88	393.77
14	ดรอพเอาท์	2	171.64	209.73	419.45
แผนกแรงต่ำ				-	-
15	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	2430	1.59	1.94	4,719.32
16	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์ 50-70 ตมม.	80	94.58	115.57	9,245.38
17	ฝังแผ่นสมอบก	27	1124.38	1,373.88	37,094.76
18	ติดตั้งก้านสมอบ	27	45.54	55.65	1,502.42
19	ฝังแท่งกราวด์	4	329.26	402.32	1,609.29
20	ผงเชื่อม (การโมลต์กราว)	12	59.55	72.76	873.17
21	ติดตั้งแร็ค 2x200 มม.	57	94.58	115.57	6,587.34
22	ปักเสา 9 เมตร	23	917.72	1,121.36	25,791.33
23	ปักเสา 12 เมตร	1	1064.83	1,301.12	1,301.12
24	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	2	87.57	107.00	214.00
แผนกแรงต่ำรีดลอน				-	-
25	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์ 50-70 ตมม.	12	47.28	57.77	693.26
26	ติดตั้งแร็ค 2x200 มม.	9	47.28	57.77	519.94
27	ปักเสา 9 เมตร	6	458.86	560.68	3,364.09
แผนกแรงต่ำนำกลับมาใช้ใหม่				-	-
28	ติดตั้งแร็ค 2x200 มม.	9	94.58	115.57	1,040.11
29	ปักเสา 9 เมตร	6	917.72	1,121.36	6,728.17
แผนกหม้อแปลง				-	-
30	ฝังแท่งกราวด์	4	329.26	402.32	1,609.29
31	ผงเชื่อม (การโมลต์กราว)	3	59.55	72.76	218.29
32	เหล็กประกบไม้คอน	4	38.53	47.08	188.32
33	คอน คอร. สป็น 100x100x1500 มม.	1	161.13	196.88	196.88
34	คอน คอร. สป็น 100x100x2500 มม.	1	161.13	196.88	196.88
35	ล่อฟ้าแรงสูง	2	94.58	115.57	231.13
36	ดรอพเอาท์	2	171.64	209.73	419.45
37	LT. ฟิวส์สวิตส์	1	94.58	115.57	115.57
38	หม้อแปลง 30 Kva	1	1,758.98	2,149.30	2,149.30
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					151,538.54

2.ข้อพิจารณา

ด้วย ผกป.กฟส.อ.พทง. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการ คสจ.7(P) โครงการ คพก.(P) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ (I) และงานงบบุผู้ใช้ไฟชำระเงินครบ 100% (C) ปัจจุบันงานผู้ใช้ไฟมีจำนวนมาก เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จึงขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินไม่เกินราคามาตรฐานการเพื่อให้การจ้างเหมาครั้งนี้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฟภ. ผกป.พทง. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังรายชื่อ ดังนี้.-

- | | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| 1. นายจักรภัทร พลดอน | ตำแหน่ง ขผ.บต. | ประธานกรรมการ |
| 2. นายยุทธนา รูปคม | ตำแหน่ง พชง.6 ผกป. | กรรมการ |
| 3. นายณัฐดนัย กิ่งมาลา | ตำแหน่ง พชง.5 ผกป. | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอิสระพงศ์ พงษ์ศาสตร์)

ผ.กป.พทง.

เรียน

<input type="checkbox"/> ผจก.กฟอ.....	<input checked="" type="checkbox"/> ทด.
<input type="checkbox"/> ผู้จัดการ	<input type="checkbox"/> คณะกรรมการ
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> แจ้งพนักงานเพื่อทราบ
<input type="checkbox"/> ดำเนินการภายในกำหนด	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	
<input checked="" type="checkbox"/> ขออนุมัติ	<input type="checkbox"/> ขออนุมัติ

นายไกรศักดิ์ โสมเกษตรินทร์
ผก.กฟส.อ.พทง

12 ม.ค. 2566