

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้างขยายเขต กฟอ.คลองหลวง - บริษัท แสมศิริ จำกัด (มหาชน) โครงการอณานิธิ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง/ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานขยายเขตฯ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง


แบบเลขที่/ RB30-015/660161


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	แผนกแรงสูงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการ 8004357405	111,783.53	
2	แผนกแรงสูงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการ 8004357406	102,347.44	
3	แผนกหม้อแปลงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการ 8004357408	12,408.39	
4	แผนกหม้อแปลงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการ 8004357410	12,408.39	
5	แผนกแรงต่ำภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการ 8004357412	58,526.57	
6	แผนกแรงต่ำภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการ 8004357416	59,125.30	
7	แผนกไฟสาธารณะภายใน WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.2 โครงการ 8004357418	17,870.72	
8	แผนกไฟสาธารณะภายใน WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.2 โครงการ 8004357420	21,757.27	
	รวม	396,227.61	
1	ค่าคอนกรีตแผนกแรงสูงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการ 8004357405	18,900.00	
2	ค่าคอนกรีตแผนกแรงสูงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการ 8004357406	16,800.00	
3	ค่าคอนกรีตแผนกแรงต่ำภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการ 8004357412	6,300.00	
4	ค่าคอนกรีตแผนกแรงต่ำภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการ 8004357416	2,100.00	
	รวม	44,100.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	440,327.61	
	ราคากลาง	440,327.61	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	30,822.93	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	471,150.55	
ราคากลาง	สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบห้าสตางค์		


 (นายพรศักดิ์ จรรย์ธรรม)
 ผ.บ.ค.กฟอ.คลองหลวง
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (น.ส.ชัชฎาภรณ์ ฝูงชมเชย)
 ผ.บ.บ.ค.กฟอ.คลองหลวง
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพีเชษฐ์ ชำประยูร)
 พ.ช.บ.บ.ค.กฟอ.คลองหลวง
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/ งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้างขยายเขต กฟอ.คลองหลวง - บริษัท แอสตีรี จำกัด (มหาชน) โครงการอเนกสิริ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง/ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานขยายเขตฯ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง

แบบเลขที่/ RB30-015/660161

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ทำงานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	แผนกแรงสูงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการฯ 8004357405	91,483.37	1.2219	111,783.53	/
2	แผนกแรงสูงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการฯ 8004357406	83,760.90	1.2219	102,347.44	/
3	แผนกหม้อแปลงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการฯ 8004357408	10,155.00	1.2219	12,408.39	/
4	แผนกหม้อแปลงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการฯ 8004357410	10,155.00	1.2219	12,408.39	/
5	แผนกแรงต่ำภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการฯ 8004357412	47,898.00	1.2219	58,526.57	/
6	แผนกแรงต่ำภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการฯ 8004357416	48,388.00	1.2219	59,125.30	/
7	แผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.2 โครงการฯ 8004357418	14,625.35	1.2219	17,870.72	/
8	แผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.2 โครงการฯ 8004357420	17,806.10	1.2219	21,757.27	/
	รวม			396,227.61	/
1	ค่าคอนกรีตแผนกแรงสูงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการฯ 8004357405	18,900.00		18,900.00	/
2	ค่าคอนกรีตแผนกแรงสูงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการฯ 8004357406	16,800.00		16,800.00	/
3	ค่าคอนกรีตแผนกแรงต่ำภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการฯ 8004357412	6,300.00		6,300.00	/
4	ค่าคอนกรีตแผนกแรงต่ำภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการฯ 8004357416	2,100.00		2,100.00	/
	รวม			44,100.00	/
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
รวมค่าก่อสร้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				440,327.61	/

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....-.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....-.....บาท/ตร.ม.


 (นายพรศักดิ์ จรดธรรม)
 หม.บป.กฟอ.คลองหลวง
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (น.ส.ชัชฎาภรณ์ ผ่องชมชัย)
 หม.บป.กฟอ.คลองหลวง
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพิเชษฐ์ ชำประยูร)
 พชงช.ผบป.กฟอ.คลองหลวง
 กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/ งานก่อสร้างขยายตระบอบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้างขยายเขต ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคาร (มหาชน) โครงการก่อสร้าง ค.คลองสาม/ค.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง/ ค.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานขยายเขตฯ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง

แบบเลขที่/ RB30-015/660161

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
แผนกรงสูงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการ 8004357405									
1	เดมิลอกาศ อลูมิเนียม 22 เควี. 1x50 ต.มม.	1,210.00	เมตร	70.30	85,063.00	2.93	3,545.10	88,608.10	
2	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิล 22 เควี. 50 ต.มม.	96.00	ชิ้น	60.00	5,760.00	135.00	12,960.00	18,720.00	
3	เหล็กคอมเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี	9.00	อัน	1,698.00	15,282.00	230.00	2,070.00	17,352.00	
4	เหล็กรูปร่าง ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	8.00	ตัน	1,291.00	10,328.00	230.00	1,840.00	12,168.00	
5	เหล็กฉาก ล้อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	9.00	อัน	658.00	5,922.00	230.00	2,070.00	7,992.00	
6	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.	457.00	เมตร	18.60	8,500.20	2.07	948.27	9,448.47	
7	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.(2อัน/ชุด)	12.00	อัน	85.50	1,026.00	55.00	660.00	1,686.00	
8	เหล็กประกับไม้คอนหัวแขน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	7.00	ตัน	405.00	2,835.00	105.00	735.00	3,570.00	
9	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	61.00	อัน	789.00	48,129.00	135.00	8,235.00	56,364.00	
10	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 (3ลูก/ชุด)	135.00	อัน	330.00	44,550.00	45.00	6,075.00	50,625.00	
11	เสาคอนกรีต 12 เมตร	9.00	ตัน	5,022.00	45,198.00	1,520.00	13,680.00	58,878.00	
12	เสาคอนกรีต 12.20 เมตร	9.00	ตัน	7,632.00	68,688.00	1,710.00	15,390.00	84,078.00	
13	คอน.ครร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร	20.00	ก้อน	607.00	12,140.00	230.00	4,600.00	16,740.00	
14	ค้ำคอนกรีต	9.00	ถ.บ.ม.	2,100.00	18,900.00	2,075.00	18,675.00	37,575.00	
รวม							91,483.37		
แผนกรงสูงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการ 8004357406									
1	เดมิลอกาศ อลูมิเนียม 22 เควี. 1x50 ต.มม.	990.00	เมตร	70.30	69,597.00	2.94	2,908.80	72,505.80	
2	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิล 22 เควี. 50 ต.มม.	78.00	ชิ้น	60.00	4,680.00	135.00	10,530.00	15,210.00	
3	เหล็กคอมเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี	9.00	อัน	1,698.00	15,282.00	230.00	2,070.00	17,352.00	
4	เหล็กรูปร่าง ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	7.00	ตัน	1,291.00	9,037.00	230.00	1,610.00	10,647.00	
5	เหล็กฉาก ล้อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	8.00	อัน	658.00	5,264.00	230.00	1,840.00	7,104.00	
6	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.	372.10	เมตร	18.60	6,921.06	2.07	772.10	7,693.16	
7	กราวคี่ร้อย ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	1.00	ชุด	481.00	481.00	470.00	470.00	951.00	
8	เหล็กประกับไม้คอนหัวแขน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	9.00	ตัน	405.00	3,645.00	105.00	945.00	4,590.00	

กลุ่มงาน/ งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้างขยายเขต กฟอ.คลองหลวง - บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) โครงการอเนกิรี คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง/ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานขยายเขตฯ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง อ.ปทุมธานี

แบบเลขที่/ RB30-015/660161

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ตู้ถ้วยไลน์โทรศัพท์ 22 เควี. ชนิดทนพาวเวอร์อาร์ค	54.00	อัน	789.00	42,606.00	135.00	7,290.00	49,896.00	
10	ตู้ถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 (3ลูก/ชุด)	117.00	อัน	330.00	38,610.00	45.00	5,265.00	43,875.00	
11	เสาคอนกรีต 12 เมตร	6.00	ต้น	5,022.00	30,132.00	1,520.00	9,120.00	39,252.00	
12	เสาคอนกรีต 12.20 เมตร	9.00	ต้น	7,632.00	68,688.00	1,710.00	15,390.00	84,078.00	
13	เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36x0.36 เมตร ยาว 4.50 ม.	3.00	ต้น	3,494.00	10,482.00	1,435.00	4,305.00	14,787.00	
14	คอน คอร. สบีน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร	5.00	ท่อน	508.00	2,540.00	230.00	1,150.00	3,690.00	
15	คอน คอร. สบีน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร	12.00	ท่อน	607.00	7,284.00	230.00	2,760.00	10,044.00	
16	ค่าคอนกรีต	8.00	ลบ.ม.	2,100.00	16,800.00	2,075.00	16,600.00	33,400.00	
17	ครอปเอาท์, ฟิวท์เอาท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี. 100 แอมป์ 12 เคอ	3.00	ชุด	2,216.00	6,648.00	245.00	735.00	7,383.00	
	รวม						83,760.90		
	แผนกหม้อแปลงภายนอก WBS : C-66-G-KLGCs.0160.02.1 โครงการจ่าย 8004357408								
1	กราวด์ร็อค ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	1.00	ชุด	481.00	481.00	470.00	470.00	951.00	
2	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.(2อัน/ชุด)	4.00	อัน	85.50	342.00	55.00	220.00	562.00	
3	ตู้ถ้วย TR-202	3.00	ชุด	2,702.00	8,106.00	135.00	405.00	8,511.00	
4	คอน คอร. สบีน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร	2.00	ท่อน	508.00	1,016.00	230.00	460.00	1,476.00	
5	ล่อฟ้า 21 เควี. 5 กิโลแอมป์	3.00	ชุด	969.00	2,907.00	135.00	405.00	3,312.00	
6	ครอปเอาท์, ฟิวท์เอาท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี. 100 แอมป์ 12 เคอ	3.00	ชุด	2,216.00	6,648.00	245.00	735.00	7,383.00	
7	อุปกรณ์ป้องกันสัตว์	3.00	ชุด	485.00	1,455.00	65.00	195.00	1,650.00	
8	ขยับตู้ถ้วย TR-202	3.00	ชุด	660.00	1,980.00	70.00	210.00	2,190.00	
9	ฟิวท์ลวดแรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	6.00	ชุด	620.00	3,720.00	135.00	810.00	4,530.00	
10	หม้อแปลง ขนาด 160 เควีอ.	1.00	เครื่อง	178,200.00	178,200.00	5,105.00	5,105.00	183,305.00	
11	ครอปหัวครอปเอาท์	3.00	ชุด	670.00	2,010.00	245.00	735.00	2,745.00	
12	ครอปหัวล่อฟ้า	3.00	ชุด	110.00	330.00	135.00	405.00	735.00	
	รวม						10,155.00		

กลุ่มงาน/ งานก่อสร้างขยายตระบอบจำหน่าย

ชื่อโครงการ: งานก่อสร้างขยายเขต กฟอ.คลองหลวง - บริษัท แอสเทรีย จำกัด (มหาชน) โครงการอเนกสิริ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง: ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานขยายเขตฯ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง

แบบเลขที่/ RB30-015/660161

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
แผนกหม้อแปลงภายนอก WBS : C-66-G-KL.GCS.0160.02.1 โครงการจ่าย 8004357410									
1	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1.00	ชุด	481.00	481.00	470.00	470.00	951.00	
2	เหล็กประกอบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.(2อัน/ชุด)	4.00	อัน	85.50	342.00	55.00	220.00	562.00	
3	ลูกถ้วย TR-202	3.00	ชุด	2,702.00	8,106.00	135.00	405.00	8,511.00	
4	คอน คร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร	2.00	ท่อน	508.00	1,016.00	230.00	460.00	1,476.00	
5	ล่อฟ้า 21 เควี. 5 กิโลแอมป์	3.00	ชุด	969.00	2,907.00	135.00	405.00	3,312.00	
6	ดรอพเพาท์, พิวคัทเพาท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี. 100 แอมป์ 12 เเคอ	3.00	ชุด	2,216.00	6,648.00	245.00	735.00	7,383.00	
7	อุปกรณ์ป้องกันสัตว์	3.00	ชุด	485.00	1,455.00	65.00	195.00	1,650.00	
8	ขาตั้งลูกถ้วย TR-202	3.00	ชุด	660.00	1,980.00	70.00	210.00	2,190.00	
9	พิวคัทรีดขนาด 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	6.00	ชุด	620.00	3,720.00	135.00	810.00	4,530.00	
10	หม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.	1.00	เครื่อง	178,200.00	178,200.00	5,105.00	5,105.00	183,305.00	
11	ครอมหัวดรอพเพาท์	3.00	ชุด	670.00	2,010.00	245.00	735.00	2,745.00	
12	ครอมหัวล่อฟ้า	3.00	ชุด	110.00	330.00	135.00	405.00	735.00	
	รวม						10,155.00		
แผนกแรงต่ำภายนอก WBS : C-66-G-KL.GCS.0160.02.1 โครงการจ่าย 8004357412									
1	สายลูนีเยียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด 95 ต.มม.750 โวลท์	2,040.00	เมตร	44.90	91,596.00	3.09	6,298.00	97,894.00	
2	ปรีพร้อมเข้าปลายสายแรงต่ำ 22 เควี. 95 ต.มม.	68.00	ชิ้น	104.00	7,072.00	135.00	9,180.00	16,252.00	
3	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายลูนีเยียม 50-70 ต.มม.	48.00	อัน	23.69	1,137.00	135.00	6,480.00	7,617.00	
4	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	4.00	ชุด	481.00	1,924.00	470.00	1,880.00	3,804.00	
5	แบริค 4x200 มม. (4x8") แบบหลังขึ้น	29.00	ก้าน	369.00	10,701.00	135.00	3,915.00	14,616.00	
6	เสาคอนกรีต 9 เมตร	6.00	ต้น	2,041.00	12,246.00	1,310.00	7,860.00	20,106.00	
7	เสาคอนกรีต 12 เมตร	3.00	ต้น	5,022.00	15,066.00	1,520.00	4,560.00	19,626.00	
8	ค่าคอนกรีต	3.00	ลบ.ม.	2,100.00	6,300.00	2,075.00	6,225.00	12,525.00	
9	ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	12.00	ชุด	162.00	1,944.00	125.00	1,500.00	3,444.00	
	รวม						47,898.00		

หน่วย : บาท

กลุ่มงาน/ งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้างขยายเขต ท.คลองหลวง - บริษัท แอสทีริ จำกัด (มหาชน) โครงการอมลศิริ ท.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง/ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานขยายเขตฯ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวงอำเภอคลองหลวง

แบบเลขที่/ RB30-015/660161

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผนกรังค่าภายนอก WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.1 โครงการจ่าย 8004357416								
1	สายลูมิเนียมติเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด 95 ต.มม.750 โวลท์	2,680.00	เมตร	44.90	120,332.00	3.10	8,308.00	128,640.00	
2	ปรีฟอรัมเข้าปลายสายแรงต่ำ 22 เควี. 95 ต.มม.	80.00	ชิ้น	104.00	8,320.00	135.00	10,800.00	19,120.00	
3	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	72.00	อัน	23.70	1,706.40	135.00	9,720.00	11,426.40	
4	กราวด์ร็อค ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	4.00	ชุด	481.00	1,924.00	470.00	1,880.00	3,804.00	
5	แร่ค 4x20 มม. (4x8") แบบหลังยื่น	35.00	ก้าน	369.00	12,915.00	135.00	4,725.00	17,640.00	
6	เสาคอนกรีต 9 เมตร	6.00	ต้น	2,041.00	12,246.00	1,310.00	7,860.00	20,106.00	
7	เสาคอนกรีต 12 เมตร	1.00	ต้น	5,022.00	5,022.00	1,520.00	1,520.00	6,542.00	
8	ค่าคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	2,100.00	2,100.00	2,075.00	2,075.00	4,175.00	
9	ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	12.00	ชุด	162.00	1,944.00	125.00	1,500.00	3,444.00	
	รวม						48,388.00		
	แผนกไฟสาธารณะภายใน WBS : C-66-G-KLGCS.0160.02.2 โครงการจ่าย 8004357418								
1	สายลูมิเนียมติเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม.750 โวลท์	510.00	เมตร	12.60	6,426.00	1.76	895.35	7,321.35	
2	ปรีฟอรัมเข้าปลายสายแรงต่ำ 22 เควี. 25 ต.มม.	17.00	ชิ้น	45.80	778.60	135.00	2,295.00	3,073.60	
3	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ๗ (แบบ 53-2) มอก.227	29.00	ชุด	73.60	2,134.40	135.00	3,915.00	6,049.40	
4	ชุดโคมไฟ LED G13 2x20 วัตต์	16.00	ชุด	3,267.00	52,272.00	420.00	6,720.00	58,992.00	
5	ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง 1 เฟส 220 โวลท์ 30 แอมป์	1.00	ชุด	1,929.00	1,929.00	300.00	300.00	2,229.00	
6	ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	4.00	ชุด	162.00	648.00	125.00	500.00	1,148.00	
	รวม						14,625.35		

