

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ.ตงบกวงแสง ม.14 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน สาขาที่ 00123
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 117,801.86 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ
แรงสูง (งานติดตั้ง-พัสดุใหม่) 02.1			
1	590	ม.	ค่าพาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม.
2	3	แผ่น	ค่าติดตั้งแผ่นสมอบก
3	54	ม.	ค่าติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.
4	3	ชุด	ค่าติดตั้งก้านสมอบก
5	14	ชิ้น	ค่าติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน
6	12	ชุด	ค่าติดตั้งสเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม
7	14	ลูก	ค่าติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสที่โທး 22 KV
8	36	ลูก	ค่าติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1)
9	6	ต้น	ค่าติดตั้งเสาคอนกรีต 12 ม.
10	4	ชิ้น	ค่าติดตั้งคอน 2.5 ม.
11	6	ชิ้น	ค่าติดตั้งคอน 2 ม.
หม้อแปลง (งานรื้อถอน) 02.1			
12	4	อัน	ค่ารื้อถอนเหล็กประกบไม้คอน
13	1	ชิ้น	ค่ารื้อถอนคอน 1.5 ม.
14	1	ชิ้น	ค่ารื้อถอนคอน 2.5 ม.
15	2	ชุด	ค่ารื้อถอนล่อฟ้า 21 เควี
16	1	ชุด	ค่ารื้อถอนล่อฟ้าแรงต่ำ
17	2	ชุด	ค่ารื้อถอนดรอพเอาท์ 22 เควี
18	1	ชุด	ค่ารื้อถอนฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ LT
19	1	เครื่อง	ค่ารื้อถอนหม้อแปลง 30 เควีเอ
หม้อแปลง (งานติดตั้ง-พัสดุเดิม)02.1			
20	4	ชิ้น	ค่าติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน
21	1	ชิ้น	ค่าติดตั้งคอน 1.5 ม.
22	1	ชิ้น	ค่าติดตั้งคอน 2.5 ม.
23	2	อัน	ค่าติดตั้งล่อฟ้า 21 เควี
24	1	ชุด	ค่าติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ
25	2	ชุด	ค่าติดตั้งดรอพเอาท์ 22 เควี
26	1	ชุด	ค่าติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ
27	1	เครื่อง	ค่าติดตั้งหม้อแปลง 30 เควีเอ
หม้อแปลง (งานติดตั้ง-พัสดุใหม่)02.1			
28	2	ชุด	ค่าติดตั้งกราวร็อด
29	6	อัน	ค่าฝังเชื่อม
30	0.75	คิว	คอนกรีตผสม 1/3/5
งานแรงต่ำ (งานติดตั้ง-พัสดุเดิม)01.1			
31	5	ต้น	ค่าติดตั้งเสา 8
แรงต่ำ (งานติดตั้ง-พัสดุใหม่)01.1			
32	1680	ม.	ค่าพาดสายอลูมิเนียมตีเกลียว 50 ต.มม.
33	12	อัน	ค่าติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย 50-70
34	3	แผ่น	ค่าติดตั้งแผ่นสมอบก

