



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประจันตคาม มีความประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลภายนอก เฉพาะค่าแรงงานก่อสร้าง งาน ๖๓-๐๒๑๐๕๗ ไฟตกบ้านโคกเขื่อน ในวงเงินราคากลางของงานจ้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๙๕๔.๐๒ บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๙,๗๙๖.๗๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๗๕๐.๘๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) มีรายละเอียด ดังนี้

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน งาน ๖๓-๐๒๑๐๕๗ ไฟตกบ้านโคกเขื่อน  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองแก้ว  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประจันตคาม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
<b>แผนกติดตั้งหม้อแปลง</b>			
๑	ติดตั้งกราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๑	ชิ้น
๒	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๖	อัน
๓	ติดตั้งลูกถ้วยแบบโพสท์ ๗.๕ เควี สำหรับสถานีเปลี่ยนแรงดัน ANSI TR-๒๐๒	๓	ลูก
๔	ติดตั้งคอน,คอนกรีตอัดแรง(คอน.)แบบสปันแรงสูง ๑๐๐X๑๐๐X๒,๕๐๐ มม.	๓	ท่อน
๕	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโลแอมป์ (without mounting brackets)	๓	ชิ้น
๖	ติดตั้งรอกเอาท์พิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์ ๑๒ เค เอ อสมมาตร	๓	ชิ้น
๗	ติดตั้ง ANIMAL BARRIER	๓	อัน
๘	ติดตั้ง CUTOUT BRACKET	๓	อัน
๙	ติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์	๑๒	ชิ้น
๑๐	ติดตั้งTR.,๑๐๐ KVA,๓P,๒๒-๐.๔๑๖/๐.๒๔ KV,DYN๑๑,SC	๑	เครื่อง
๑๑	ติดตั้ง DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS	๓	อัน
<b>แผนกรื้อถอนแรงต่ำ</b>			
๑๒	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐/๗ ต.มม. มอก.๘๕	๕๒๒	เมตร
๑๓	รื้อถอนสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.๗๕๐ โวลท์ ๗๕ องศาเซลเซียส ๕๐ ต.มม.มอก.๒๙๓	๑,๑๒๗	เมตร
๑๔	รื้อถอนแร็ค ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘")แบบหลังยื่น	๑๒	ก้าน
๑๕	รื้อถอนแร็ค ๓x๒๐๐ มม.(๓x๘")แบบหลังยื่น	๑	ก้าน

๑๖	ร็อดอนแร็ค ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘")แบบหลังยื่น	๑	ก้าน
๑๗	ร็อดอนที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ ๕๓-๒)มอก.๒๒๗	๔	อัน
๑๘	ร็อดอนเสาคอนกรีต ๘ เมตร	๒	ต้น
<b>แผนกติดตั้งแรงต่ำ (Reuse)</b>			
๑๙	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐/๗ ต.มม. มอก.๘๕	๑๘๗	เมตร
๒๐	พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.๗๕๐ โวลท์ ๗๕ องศา เซลเซียส ๕๐ ต.มม.มอก.๒๙๓	๕๒๙	เมตร
<b>แผนกติดตั้งแรงต่ำ</b>			
๒๑	พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.๗๕๐ โวลท์ ๗๕ องศา เซลเซียส ๙๕ ต.มม.มอก.๒๙๓ (จ้าง)	๒,๑๖๐	เมตร
๒๒	ติดตั้ง PREFORMED D/E, AW ๕๐ SQ.MM.	๑๖	อัน
๒๓	ติดตั้ง PREFORMED D/E, AW ๙๕ SQ.MM.	๓๒	อัน
๒๔	ติดตั้งกราวด์รีรอด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๘	ชิ้น
๒๕	ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘")แบบหลังยื่น	๒	ก้าน
๒๖	ติดตั้งแร็ค ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘")แบบหลังยื่น	๒๓	ก้าน
๒๗	ติดตั้งที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ ๕๓-๒)มอก.๒๒๗	๑๖	อัน
๒๘	ติดตั้งวัตต์อาร์มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ๑๕ (๔๕) แอมป์ ใช้นอก อาคาร	๒	เครื่อง
๒๙	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์ ๒.๕-๕.๐ กิโลแอมป์	๑๘	ชิ้น
๓๐	ตัดต้นไม้ (๐.๔ กม.)	๑	งาน
<b>แผนกร็อดอนแรงสูง</b>			
๓๑	ร็อดอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ต.มม. มอก.๘๖	๑,๗๐๗	เมตร
๓๒	ร็อดอนเหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๕ มม. ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๒	อัน
๓๓	ร็อดอนลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม. มอก.๔๐๔	๒๒๙	เมตร
๓๔	ร็อดอนเหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๔	อัน
๓๕	ร็อดอนสเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม ๓๕-๗๐ ต.มม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๓๕-๕๐ ต.มม.	๙	ชิ้น
๓๖	ร็อดอนลูกถ้วยก้านตรงแบบ ข(แบบ ๕๖-๒)มอก.๒๗๙	๓๕	ลูก
๓๗	ร็อดอนลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	๓	ลูก
๓๘	ร็อดอนก้านลูกถ้วย ๒๒ เควี	๑๒	ก้าน
๓๙	ร็อดอนเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๓	ต้น
๔๐	ร็อดอนคอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร์.)แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๓	ท่อน

	รื้อถอนคอน,คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย)		
๔๑	๑๒๐X๑๒๐X๒,๐๐๐ มม.	๒	ท่อน
	<b>แผนกติดตั้งแรงสูง (Reuse)</b>		
๔๒	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ต.มม. มอก.๘๖	๓๑๕	เมตร
๔๓	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม. มอก.๔๐๔	๑๐๕	เมตร
	<b>แผนกติดตั้งแรงสูง</b>		
๔๔	ติดตั้งเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐ ต.มม.	๑,๔๔๐	เมตร
๔๕	ติดตั้ง PREFORMED D/E,SAC ๒๒KV ๕๐SQ.MM. ๒๑.๘๐MM	๑๒	อัน
๔๖	ติดตั้งแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐X๕๕๐X๑๕๐ มม.	๑	อัน
๔๗	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด ๖๕x๖๕x๖ มม.ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๑๐	อัน
๔๘	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม. มอก.๔๐๔	๑๓๔.๕๐	เมตร
๔๙	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๙๕ ต.มม. มอก.๔๐๔	๑๘	เมตร
๕๐	ติดตั้งก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ มม. (แบบ arc welded oval eye)	๑	ชิ้น
๕๑	ติดตั้งกราวด์ร็อด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๒	ชิ้น
๕๒	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๒๐	อัน
๕๓	ติดตั้งสเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม ๓๕-๗๐ ต.มม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๓๕-๕๐ ต.มม.	๓	ชิ้น
๕๔	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสทีเทรต ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L ชนิดทนพลาสมาอาร์ค	๖๕	ลูก
๕๕	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔	๑๘	ลูก
๕๖	ปักเสา คอน.ยาว ๑๒.๒๐ ม.	๑๐	ต้น
๕๗	ติดตั้งเสาต่อม่อ คอน. ขนาด ๐.๓๖X๐.๓๖ เมตร ยาว ๔.๕๐ ม.	๕	ต้น
๕๘	ติดตั้งคอน,คอนกรีตอัดแรง(คอน.)แบบสปันแรงสูง ๑๐๐X๑๐๐X๒,๕๐๐ มม.	๙	ท่อน
๕๙	ติดตั้งคอน,คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ๑๒๐X๑๒๐X๒,๐๐๐ มม.	๒	ท่อน
๖๐	เทคอนกรีต (๔ คิว)	๑	งาน
๖๑	ตัดต้นไม้ (๐.๒ กม.)	๑	งาน

## คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคาและส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง

### ๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๑.๑. ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง ดังกล่าว
- ๑.๒. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๑.๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑.๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
- ๑.๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๑.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๑.๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- ๑.๘. ให้กำหนดคุณสมบัติอื่นๆ
- ๑.๙.

### ๒. เงื่อนไขการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารซื้อ/จ้าง
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

### ๓. เกณฑ์การพิจารณาราคา จะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

### ๔. เงื่อนไขการส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง

- ๔.๑. กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๔๕ วัน โดยนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- ๔.๒. สถานที่ส่งมอบพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประจันตคาม
- ๔.๓. ระยะเวลารับประกันคุณภาพ ๑ ปี
- ๔.๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบพัสดุเกินกำหนดเวลา โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ/งานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน** ค่าปรับเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มวันละ.....บาท (ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท)
- ๔.๕. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบพัสดุ/งานนั้น ถ้าปรากฏว่า พัก/งานนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง กรณีนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย/ผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือขอลดค่าปรับไม่ได้

### หมายเหตุ

สำหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ ๑.๕ - ๑.๗ เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด