

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กฟอ.ศม.- ๒๘-๐๐๔๓๙๑ วัดกุดตาเสก(OPSA)
 อนุมัติ ก.๑ กฟอ.ศม.(ปบ) ๐๓๕/๒๕๖๖ ลว. ๓ ก.ค. ๒๕๖๖
 หมายเลขงาน WBS : I-๖๖-G-SPOD๐.GZ.๖๓๑๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๓,๘๙๕.๑๑ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ย้ายแนวระบบจำหน่าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๓ ส.ค. ๒๕๖๖**
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุรัชย์	เต้าสุวรรณ	ประธานกรรมการ
นายวีระพงษ์	โพธิโสภณ	กรรมการ
นายธีระพงษ์	จันทร์อิม	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ค.ม.- ๒๕-๐๐๔๓๔๑ วัดกุดตาเหล็ก(OPSA)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สัมพันธ์ อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ จังหวัด ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวงภาคอำนาจพิเศษ
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๐๓๓

เมื่อวันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ค่าวัสดุข้างงาน							
๑.๑	CONCRETE ๑/๓/๕ (แผนกแรงสูง)	๐.๗๒	C.U.M.	๒,๑๐๐.๐	๑,๕๑๒.๐๐	-	๑,๕๑๒.๐๐	
๑.๒	CONCRETE ๑/๓/๕ (แผนกหม้อแปลง)	๐.๗๕	C.U.M.	๒,๑๐๐.๐	๑,๕๗๕.๐๐	-	๑,๕๗๕.๐๐	
๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง						๓,๐๘๗.๐๐	
๒.๑	รื้อถอนสายล่อลุมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ต.ม.ม.	๑๗๗๐	เมตร	-	-	๑,๕๕๒	๒,๖๘๑.๕๕	
๒.๒	รื้อถอนเหล็กประกบไม้คอน	๑๖	อื่น	-	-	๒๗.๕๐	๔๔๐.๐๐	
๒.๓	รื้อถอนลู่ถ้วยเคเบิลโพลีโพรพิลีน	๑๔	ลูก	-	-	๖๗.๕๐	๙๔๕.๐๐	
๒.๔	รื้อถอนลู่ถ้วยแขวนแบบ ก	๖	ลูก	-	-	๒๒.๕๐	๑๓๕.๐๐	
๒.๕	รื้อถอนเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๖	ต้น	-	-	๗๖๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	
๒.๖	รื้อถอนคอน ๑๐๐X๑๐๐X๒๕๐๐ มม.	๗	ฟอน	-	-	๑๑๕.๐๐	๘๐๕.๐๐	
๒.๗	รื้อถอนคอน ๑๒๐X๑๒๐X๒๐๐๐ มม.	๒	ฟอน	-	-	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	
							๙,๗๙๖.๕๕	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ตม.- ๒๕-๐๐๔๓๕๓ วัตถุประสงค์(OPSA)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สัมพันธ์ อำเภอ ศรีมหิทธิ จังหวัด ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหิทธิ
 คำขอราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๓๓๓

เมื่อวันที่ - ๓ ต.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	แบบกีดตั้งแรงสูง							
๓.๑	พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ๒๒ เควี ๑x๕๐ ต.ม.ม.	๒๖๕๕	เมตร	-	๒.๙๓	๗,๗๗๙.๑๕	๗,๗๗๙.๑๕	
๓.๒	ติดตั้งPREFORMED D/E,SAC ๕๐sq.mm.	๑๕	อัน	-	๓๓๕.๐๐	๕,๐๒๕.๐๐	๕,๐๒๕.๐๐	
๓.๓	ติดตั้งสมอบทพร้อมประกอบสายยึดโยง	๓	แผ่น	-	๑,๖๐๕.๐๐	๔,๘๑๕.๐๐	๔,๘๑๕.๐๐	
๓.๔	ติดตั้งเหล็กปูรางนำ	๓	อัน	-	๒๓๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	
๓.๕	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง	๒๔	อัน	-	๒๓๐.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	
๓.๖	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.ม.ม.	๙๘๕.๑	เมตร	-	๒.๐๗	๒,๐๔๔.๐๘	๒,๐๔๔.๐๘	
๓.๗	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๙๕ ต.ม.ม.	๕๔	เมตร	-	๔.๒๙	๒๓๑.๖๖	๒๓๑.๖๖	
๓.๘	ติดตั้งกราวด์รีด	๒	แท่ง	-	๔๗๐.๐๐	๙๔๐.๐๐	๙๔๐.๐๐	
๓.๙	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	๖๐	อัน	-	๕๕.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	
๓.๑๐	ติดตั้งลู่ถ้วยโสมโพสที่เทพ	๘๔	ลูก	-	๑๓๕.๐๐	๑๑,๓๔๐.๐๐	๑๑,๓๔๐.๐๐	
๓.๑๑	ติดตั้งลู่ถ้วยแขวนแบบ ก	๔๔	ลูก	-	๔๕.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	
๓.๑๒	ป่าคอนกรีต ๑๒ เมตร	๒๖	ต้น	-	๑,๕๒๐.๐๐	๓๙,๕๒๐.๐๐	๓๙,๕๒๐.๐๐	
๓.๑๓	ติดตั้งคอน ๑๐๐X๑๐๐X๒๕๐๐ มม.	๒๔	ท่อน	-	๒๓๐.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	
๓.๑๔	ติดตั้งคอน ๑๒๐X๑๒๐X๒๐๐๐ มม.	๖	ท่อน	-	๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	
๓.๑๕	เทคอนกรีตรอบโคนเสา	๔	ต้น	-	๓๗๓.๕๐	๑,๔๙๔.๐๐	๑,๔๙๔.๐๐	
๓.๑๖	ติดตั้งลู่ฟ้า ๒๐-๒๑ เควี	๓	ชุด	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
							๘๙,๐๒๘.๘๙	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ค.ม.-๒๕-๐๐๔๓๕๓ วัตถุประสงค์(OPSA)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สัมพันธ์ อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ จังหวัด ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๐๓๓๓

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ	ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง								
๔.๑	รื้อถอนเหล็กประกบไม้คอน	๔	อัน	-	๒๗.๕๐	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	
๔.๒	รื้อถอนคอน ๑๐๐X๑๐๐X๑๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	-	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	
๔.๓	รื้อถอนคอน ๑๐๐X๑๐๐X๒๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	-	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	
๔.๔	รื้อถอนเสาฟ้า ๒๐-๒๑ เควี	๒	ชุด	-	๖๗.๕๐	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	
๔.๕	รื้อถอนทิวส์สวิทช์แรงต่ำ	๑	ชุด	-	๖๗.๕๐	๖๗.๕๐	๖๗.๕๐	๖๗.๕๐	
๔.๖	รื้อถอนหม้อแปลงเฟส ขนาด ๓๐ KVA.	๑	เครื่อง	-	๑,๒๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	
๕	แผนกติดตั้งหม้อแปลง								
๕.๑	ติดตั้งกราวด์รีด	๖	แห่ง	-	๔๗๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	
๕.๒	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	๔	อัน	-	๕๕.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	
๕.๓	ติดตั้งลูกถ้วยแบบโพลี ๗.๕ เควี	๓	ลูก	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๕.๔	ติดตั้งคอน ๑๐๐X๑๐๐X๒๕๐๐ มม.	๒	ท่อน	-	๒๓๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	
๕.๕	คอนกรีตโรบคอนเสา	๑	ต้น	-	๑,๕๕๖.๒๕	๑,๕๕๖.๒๕	๑,๕๕๖.๒๕	๑,๕๕๖.๒๕	
๕.๖	ติดตั้งS.A. ๒๑ KV.๕ KAFOR TR.	๓	ชุด	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๕.๗	ติดตั้งเสาฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๖	ชุด	-	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
๕.๘	ติดตั้งตรองเภาที่ทิวส์ตัวเภา	๓	ชุด	-	๒๔๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	
๕.๙	ติดตั้งANIMAL BARRIER	๓	อัน	-	๖๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	
๕.๑๐	ติดตั้งCUTOUT BRACKET	๓	อัน	-	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ศม.- ๒๘-๐๐๔๓๙๑ วัดกุดตาเสก(OPSA)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สัมพันธ์ อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๐๓๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๕ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุข้างงาน	๓,๐๘๗.๐๐	-	๓,๐๘๗.๐๐	
๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง	๙,๗๙๖.๕๕	๑.๒๒๑๙	๑๑,๙๗๐.๔๐	
๓	แผนกติดตั้งแรงสูง	๘๙,๐๒๘.๘๙	๑.๒๒๑๙	๑๐๘,๗๘๔.๔๐	
๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	๑,๘๒๒.๕๐	๑.๒๒๑๙	๒,๒๒๖.๙๑	
๕	แผนกติดตั้งหม้อแปลง	๑๓,๖๗๑.๒๕	๑.๒๒๑๙	๑๖,๗๐๔.๙๐	
๖	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	๑๕,๗๘๕.๔๘	๑.๒๒๑๙	๑๙,๒๘๘.๒๘	
๗	แผนกติดตั้งแรงต่ำ	๔๖,๒๖๕.๓๘	๑.๒๒๑๙	๕๖,๕๓๑.๖๗	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๒๑๘,๕๙๓.๕๖	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

(นายสุรัชย์ เต้าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพจน์ โพธิโสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพงษ์ จันทร์อ้อม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คม.- ๒๘-๐๐๕๓๙๑ วัดกุดตาเสก(OPSA)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สัมพันธ์ อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวนทั้งหมด ๖ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน	๓,๐๘๗.๐๐	
๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง	๑๑,๙๗๐.๔๐	
๓	แผนกติดตั้งแรงสูง	๑๐๘,๗๘๔.๔๐	
๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	๒,๒๒๖.๙๑	
๕	แผนกติดตั้งหม้อแปลง	๑๖,๗๐๔.๙๐	
๖	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	๑๙,๒๘๘.๒๘	
๗	แผนกติดตั้งแรงต่ำ	๕๖,๕๓๑.๖๗	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๑๘,๕๙๓.๕๖	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๕,๓๐๑.๕๕	
	ราคากลาง	๒๓๓,๘๙๕.๑๑	
	ราคากลาง (-สองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์-)		

(นายสุรชัย เต่าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพงษ์ โพธิโสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพงษ์ จันทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง