

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กฟอ.ศม.- นายอำนวย สีทาตลอด
 อนุมัติ ก.๑ กฟอ.ศม.(บค) ๑๐๐/๒๕๖๕ ลว. ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
 หมายเลขงาน WBS : C-๖๕-G-SPOCS.๐๓๘๙.๐๒.๑,๐๓.๑,๐๑.๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๖,๕๙๔.๑๒ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ย้ายแนวระบบจำหน่าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๓ ต.ค. ๒๕๖๖
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------|------------|---------------|
| นายสุรชัย | เต้าสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| นายวีระพงษ์ | โพธิโสภณ | กรรมการ |
| นายธีระพงษ์ | จันทร์อิม | กรรมการ |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตรอบบ้าน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ค.ม.- นายอานวย สีทาตลอด
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีมหาโพธิ์ อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ จังหวัด ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์
 คำควมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๕๐๕๓๓

เมื่อวันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด	ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
๑	คำวัดเข้างาน								
๑.๑	CONCRETE ๑/๓/๕ (แผนกแรงสูง)	๓	CUM.	๒,๑๐๐.๐	๖,๓๐๐.๐๐	-	๖,๓๐๐.๐๐		
๑.๒	CONCRETE ๑/๓/๕ (แผนกหม้อแปลง)	๐.๗๕	CUM.	๒,๑๐๐.๐	๑,๕๗๕.๐๐	-	๑,๕๗๕.๐๐		
๑.๓	CONCRETE ๑/๓/๕ (แผนกแรงต่ำ๒.๑)	๖	CUM.	๒,๑๐๐.๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	-	๑๒,๖๐๐.๐๐		
๒	แผนกติดตั้งแรงสูง								
๒.๑	พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ๒๒ เควี ๑x๕๐ ต.ม.ม.	๒๕๐	เมตร	-	-	๒.๕๗	๗๒๗.๕๐		
๒.๒	ติดตั้งPREFORMED D/E,SAC ๕๐sq.mm.	๖	อัน	-	-	๑๓๕.๐๐	๘๑๐.๐๐		
๒.๓	ติดตั้งเหล็กคอนกรีตอากาศทางโค้ง	๕	อัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐		
๒.๔	ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำ	๒	อัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๔๖๐.๐๐		
๒.๕	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง	๕	อัน	-	-	๒๓๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐		
๒.๖	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.ม.ม.	๑๑๘	เมตร	-	-	๒.๐๘	๒๔๔.๘๕		
๒.๗	ติดตั้งกราวด์รีด	๒	แท่ง	-	-	๔๗๖.๐๐	๙๕๒.๐๐		
๒.๘	ติดตั้งเหล็กประกบกับไม้คอน	๑	อัน	-	-	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐		
๒.๙	ติดตั้งลูกถ้วยโพลีโพรพิลีน	๒๑	ลูก	-	-	๑๓๕.๐๐	๒,๘๓๕.๐๐		
๒.๑๐	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๑๘	ลูก	-	-	๕๕.๐๐	๙๙๐.๐๐		
๒.๑๑	ปักเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๖	ต้น	-	-	๑,๕๒๐.๐๐	๙,๑๒๐.๐๐		
๒.๑๒	ติดตั้งคอน ๑๒๐x๑๒๐x๒๐๐ มม.	๒	ท่อน	-	-	๒๓๐.๐๐	๔๖๐.๐๐		
๒.๑๓	เทคอนกรีตรอบโคนเสา	๓	ต้น	-	-	๒,๐๗๕.๐๐	๖,๒๒๕.๐๐		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คม.- นายอำนวย สีหาลอด
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีมหาโพธิ อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ประจวบคีรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๕๐๔๓๓

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
๒.๑๔	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี		๓	ชุด	-	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๕๐๕.๐๐	
๓	แผนกติดตั้งหม้อแปลง								๒๕,๔๔๒.๓๕	
๓.๑	ติดตั้งกราวด์รีด		๕	แท่ง	-	-	๔๗๐.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	
๓.๒	ติดตั้งเหล็กประกอบไม้คาน		๔	อัน	-	-	๕๕.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	
๓.๓	ติดตั้งลู่ถ้วยแบบโพสท์ ๗.๕ เควี		๓	ลูก	-	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๓.๔	ติดตั้งคาน ๑๐๐X๑๐๐X๒๕๐๐ มม.		๒	ท่อน	-	-	๒๓๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	
๓.๕	เคาน์เตอร์คอนกรีตเสา		๑	ต้น	-	-	๑,๕๕๖.๒๕	๑,๕๕๖.๒๕	๑,๕๕๖.๒๕	
๓.๖	ติดตั้งS.A. ๒๑ KV.๕ KA.FOR TR.		๓	ชุด	-	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๓.๗	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์		๓	ชุด	-	-	๑๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	
๓.๘	ติดตั้งคานเสาที่วิวส์ที่เอ๊าท์		๓	ชุด	-	-	๒๔๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	
๓.๙	ติดตั้งANIMAL BARRIER		๓	อัน	-	-	๖๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	
๓.๑๐	ติดตั้งCUTOUT BRACKET		๓	อัน	-	-	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	
๓.๑๑	ติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ		๖	ชุด	-	-	๑๓๕.๐๐	๘๑๐.๐๐	๘๑๐.๐๐	
๓.๑๒	ติดตั้งหม้อแปลง๓เฟส ขนาด ๑๐๐ KVA.		๑	เครื่อง	-	-	๕,๑๐๕.๐๐	๕,๑๐๕.๐๐	๕,๑๐๕.๐๐	
									๑๒,๘๒๖.๒๕	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คม.- นายอำมว ย สีทาหลอด
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีมหาโพธิ อำเภอลำสนธิ จ.สุรินทร์ ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๕๐๕๓๓

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน			หน่วย			ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			
๔	แบบกติดตั้งแรงต่ำ ๐๒.๑														
๔.๑	พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้ม ๙๕ ต.ม.ม.	๓๐๗๒	เมตร	-	-	๓.๐๙	๓,๓๑๒.๔๘						๓,๓๑๒.๔๘		
๔.๒	ติดตั้งPREFORMED D/E-AW ๙๕ sq.mm.	๕๖	อัน	-	-	๑๓๕.๐๐	๗,๐๒๐.๐๐						๗,๐๒๐.๐๐		
๔.๓	ติดตั้งกราวด์รีด	๘	แท่ง	-	-	๔๗๐.๐๐	๓,๗๖๐.๐๐						๓,๗๖๐.๐๐		
๔.๔	ติดตั้งแร่ค ๔x๒๐๐ มม.	๒๙	ก้าน	-	-	๑๓๕.๐๐	๓,๙๑๕.๐๐						๓,๙๑๕.๐๐		
๔.๕	ปีกเสาคอนกรีต ๙ เมตร	๒๑	ต้น	-	-	๑,๓๑๐.๐๐	๒๗,๕๑๐.๐๐						๒๗,๕๑๐.๐๐		
๔.๖	เทคอนกรีตรอบโคนเสา	๑๐	ต้น	-	-	๑,๒๕๕.๐๐	๑๒,๕๕๐.๐๐						๑๒,๕๕๐.๐๐		
๔.๗	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๑๒	ชุด	-	-	๑๒๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐						๑,๕๐๐.๐๐		
๕	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ														
๕.๑	รื้อถอนสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้ม ๙๕ ต.ม.ม.	๓๖๐	เมตร	-	-	๑.๖๘	๕๓๖.๐๐						๕๓๖.๐๐		
๕.๒	รื้อถอนคอนกรีตเคเตอร์ ๙๕-๑๒๐ ต.ม.ม.	๘	อัน	-	-	๖๗.๕๐	๕๔๐.๐๐						๕๔๐.๐๐		
๕.๓	รื้อถอนแร่ค ๔x๒๐๐ มม.	๗	ก้าน	-	-	๖๗.๕๐	๔๗๒.๕๐						๔๗๒.๕๐		
๕.๔	รื้อถอนมิเตอร์เฟส ขนาด ๑๕(๔๕)A.	๕	เครื่อง	-	-	๑๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐						๗๕๐.๐๐		
๕.๕	รื้อถอนเสาคอนกรีต ๙ เมตร	๕	ต้น	-	-	๖๕๕.๐๐	๓,๒๗๕.๐๐						๓,๒๗๕.๐๐		
๕.๖	รื้อถอนล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๙	ชุด	-	-	๖๒.๕๐	๕๖๒.๕๐						๕๖๒.๕๐		
													๖,๑๓๖.๐๐		

