

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กพอ.ศม.- ๕๑-๐๐๑๔๕๐ กุดตาเสก(OPSA)
 อนุมัติ ก.๑ กพอ.ศม.(ปบ.) ๐๓๕/๒๕๖๖ ลว. ๓ ก.ค. ๒๕๖๖
 หมายเลขงาน WBS : I-๖๖-G-SPOD๐.GZ.๖๓๒๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๖,๒๓๙.๐๖ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ย้ายแนวระบบจำหน่าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **- ๓ ส.ค. ๒๕๖๖ -**
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------|------------|---------------|
| นายสุรัชย์ | เต้าสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| นายวีระพงษ์ | โพธิโสภณ | กรรมการ |
| นายธีระพงษ์ | จันทร์อิม | กรรมการ |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กทอ.คม.- ๕๑-๐๐๑๔๕๐ กุดตาเสก(OPSA)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สัมพันธ์ อำเภอ ศรีมหาราโษี จังหวัด ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาราโษี
 คำว่ารวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๔/๖๖๐๐๓๕

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด	ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
๑	ค่าวัสดุใช้งาน								
๑.๑	CONCRETE ๑/๓/๕ (แผนกแรงสูง)	๐.๙๐	C.U.M.	๒,๑๐๐.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	-	๑,๘๙๐.๐๐		
๑.๒	CONCRETE ๑/๓/๕ (แผนกหม้อแปลง)	๐.๗๕	C.U.M.	๒,๑๐๐.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	-	๑,๕๗๕.๐๐		
๑.๓	CONCRETE ๑/๓/๕ (แผนกแรงต่ำ)	๐.๓๖	C.U.M.	๒,๑๐๐.๐๐	๗๕๖.๐๐	-	๗๕๖.๐๐		
							๔,๒๒๑.๐๐		
๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง								
๒.๑	รื้อถอนสายลุมิเทียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ต.มม.	๑.๗๘๐	เมตร	-	-	๑.๕๒	๒,๖๗๖.๗๐		
๒.๒	รื้อถอนเหล็กประกับไม้คอน	๑๔	อัน	-	-	๒๗.๕๐	๓๘๕.๐๐		
๒.๓	รื้อถอนลูกถ้วยไลน์แบบโพลี ๒๒ เควี.	๒๔	ลูก	-	-	๖๗.๕๐	๑,๖๒๐.๐๐		
๒.๔	รื้อถอนเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๔	ต้น	-	-	๗๖๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐		
๒.๕	รื้อถอนคอน ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๑๒	ทอม	-	-	๑๑๕.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐		
							๙,๑๒๑.๗๐		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างเขตนครระบบจำหน่าย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กทอ.ศม.- ๕๑-๐๐๑๔๕๐ กุดตาเสก(OPSA)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สัมพันธ์ อำเภอย ศรีมหาโพธิ์ จังหวัด ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๐๓๕

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕	แผนกติดตั้งหม้อแปลง							
๕.๑	ติดตั้งกราวด์รีด	๖	แห่ง	-	-	๕๗๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	
๕.๒	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๔	อัน	-	-	๕๕.๐๐	๒๒๐.๐๐	
๕.๓	ติดตั้งลูกถ้วยแบบโพสท์	๓	ลูก	-	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๕.๔	ติดตั้งคอน ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๒	ทอน	-	-	๒๓๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	
๕.๕	เพคคอนกรีตรอบคนเสา	๑	ตัน	-	-	๑,๕๕๖.๒๕	๑,๕๕๖.๒๕	
๕.๖	ติดตั้งS.A. ๒๑ KV.๕ KA.	๓	อัน	-	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๕.๗	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๓	ชุด	-	-	๑๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	
๕.๘	ติดตั้งดรอพเอาท์พีวีส์ตัดเอาท์	๓	ชุด	-	-	๒๔๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	
๕.๙	ติดตั้งANIMAL BARRIER	๓	ชุด	-	-	๖๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	
๕.๑๐	ติดตั้งCUTOUT BRACKET	๓	ชุด	-	-	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	
๕.๑๑	ติดตั้งพีวีส์ตีตขั้วแรงต่ำ	๓	ชุด	-	-	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๕.๑๒	ติดตั้งหม้อแปลง ๓ P. ๕๐ KVA.	๑	เครื่อง	-	-	๕,๑๐๕.๐๐	๕,๑๐๕.๐๐	
							๑๒,๘๘๕.๒๕	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คม.- ๕๑-๐๐๑๔๕๐ กุดตาเสก(OPSA)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สัมพันธ์ อำเภอสว่างศรี จังหวัด หนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ AB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๐๓๕

เมื่อวันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
๖	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ									
๖.๑	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเบรียอ ๕๐/๗ ต.มม.	๑,๕๕๘	เมตร	-	-	๑,๕๕๘	๑,๕๕๘.๐๐	๑,๕๕๘.๐๐	๑,๕๕๘.๐๐	
๖.๒	รื้อถอนสายอลูมิเนียมที่เกี่ยว ๕๐ ต.มม.	๑,๕๕๘	เมตร	-	-	๑,๕๕๘	๑,๕๕๘.๕๐	๑,๕๕๘.๕๐	๑,๕๕๘.๕๐	
๖.๓	รื้อถอนแบริด ๒x๒๐๐ มม.	๓๖	ก้าน	-	-	๖๗.๕๐	๒,๔๓๐.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	
๖.๔	รื้อถอนมิเตอร์ ๑เฟส ๕(๑๕)A.	๒๔	เครื่อง	-	-	๑๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	
๖.๕	รื้อถอนเสา ๘ เมตร	๑๘	ต้น	-	-	๕๗๗.๕๐	๑๐,๓๙๕.๐๐	๑๐,๓๙๕.๐๐	๑๐,๓๙๕.๐๐	
๖.๖	รื้อถอนเสา ๙ เมตร	๔	ต้น	-	-	๖๕๕.๐๐	๒,๖๒๐.๐๐	๒,๖๒๐.๐๐	๒,๖๒๐.๐๐	
									๒๒,๗๘๘.๕๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟย.ค.ม.- ๕๑-๐๐๓๕๐ กุดตาเหล็ก(OPSA)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สัมพันธ์ อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ จังหวัด ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๐๓๕

เมื่อวันที่ - ๓ ต.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๗	แผนกติดตั้งแรงต่ำ							
๗.๑	สายอลูมิเนียมเทเกลียว ๕๐ ต.มม. (นำกลับมาใช้ใหม่)	๑,๐๕๐	เมตร	-	-	๒,๖๑๔.๕๐	๒,๖๑๔.๕๐	
๗.๒	แร่ค ๒x๒๐๐ มม. (นำกลับมาใช้ใหม่)	๔	ก้าน	-	-	๕๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	
๗.๓	มิเตอร์ ๑ เฟส ๕(๑๕) A. (นำกลับมาใช้ใหม่)	๒๔	เครื่อง	-	-	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	
๗.๔	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ต.มม.	๔๖๐	เมตร	-	-	๑,๐๕๓.๔๐	๑,๐๕๓.๔๐	
๗.๕	พาดสายอลูมิเนียมเทเกลียว ๕๐ ต.มม.	๓,๕๗๖	เมตร	-	-	๘,๒๒๔.๘๐	๘,๒๒๔.๘๐	
๗.๖	ติดตั้งคอนเนคเตอร์ ๕๐-๗๐ ต.มม.	๑๐๐	อัน	-	-	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	
๗.๗	ติดตั้งแผ่นสมอบกพร้อมสายยึดโยง	๒	แผ่น	-	-	๑,๖๑๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	
๗.๘	ติดตั้งกราวด์รีด	๘	แผง	-	-	๓,๗๖๐.๐๐	๓,๗๖๐.๐๐	
๗.๙	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	๘	อัน	-	-	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	
๗.๑๐	ติดตั้งแร่ค ๒x๒๐๐ มม.	๓	ก้าน	-	-	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๗.๑๑	ติดตั้งแร่ค ๔x๒๐๐ มม.	๓๗	ก้าน	-	-	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	
๗.๑๒	ติดตั้งที่จับลูกออกแรงต่ำ	๘	อัน	-	-	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
๗.๑๓	ปีกเสาคอนกรีต ๙ เมตร	๙	ต้น	-	-	๑๑,๗๙๐.๐๐	๑๑,๗๙๐.๐๐	
๗.๑๔	ปีกเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๒	ต้น	-	-	๓,๐๔๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐	
๗.๑๕	ติดตั้งคอน ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๔	ท่อน	-	-	๙๒๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	
๗.๑๖	เพคอนกรีตรอบโคนเสา	๔	ต้น	-	-	๗๔๗.๐๐	๗๔๗.๐๐	
๗.๑๗	ติดตั้งท่อ ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๗	ชุด	-	-	๘๗๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	
							๖๕,๓๔๕.๗๐	
	รวมคำวัดและตาราง รายการที่ ๑-๗						๒๑๙,๖๙๘.๖๕	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แผน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ศม.- ๕๑-๐๐๑๔๕๐ กุดตาเสก(OPSA)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สัมพันธ์ อำเภอก ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๐๓๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกศรีมหาโพธิ

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๖ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน	๔,๒๒๑.๐๐	-	๔,๒๒๑.๐๐	
๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง	๙,๑๒๑.๗๐	๑.๒๒๑๙	๑๑,๑๔๕.๘๑	
๓	แผนกติดตั้งแรงสูง	๑๐๔,๒๑๔.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑๒๗,๓๓๙.๐๙	
๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	๒,๐๖๗.๕๐	๑.๒๒๑๙	๒,๕๒๖.๒๘	
๕	แผนกติดตั้งหม้อแปลง	๑๒,๘๙๑.๒๕	๑.๒๒๑๙	๑๕,๗๕๑.๘๒	
๖	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	๒๒,๗๘๘.๕๐	๑.๒๒๑๙	๒๗,๘๔๕.๒๗	
๗	แผนกติดตั้งแรงต่ำ	๖๔,๓๙๔.๗๐	๑.๒๒๑๙	๗๘,๖๘๓.๘๘	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๒๖๗,๕๑๓.๑๔	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

(นายสุรชัย เต่าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพงษ์ โพธิ์โสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพงษ์ จันทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ศม.- ๕๑-๐๐๑๔๕๐ กุดตาเสก(OPSA)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สัมพันธ์ อำเภอสคริมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสคริมหาโพธิ

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวนทั้งหมด ๗ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน	๔,๒๒๑.๐๐	
๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง	๑๑,๑๔๕.๘๑	
๓	แผนกติดตั้งแรงสูง	๑๒๗,๓๓๙.๐๙	
๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	๒,๕๒๖.๒๘	
๕	แผนกติดตั้งหม้อแปลง	๑๕,๗๕๑.๘๒	
๖	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	๒๗,๘๔๕.๒๗	
๗	แผนกติดตั้งแรงต่ำ	๗๘,๖๘๓.๘๘	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๖๗,๕๑๓.๑๔	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๘,๗๒๕.๙๒	
	ราคากลาง	๒๘๖,๒๓๙.๐๖	
ราคากลาง (-สองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทหกสตางค์-)			

(นายสุรชัย เต่าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพงษ์ โพธิ์โสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพงษ์ จันทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง