

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กพอ.ศม.- นายสัญญาชัย ศักดิ์ศิริ
 อนุมัติ ก.๑ กพอ.ศม.(บค) ๓๓๘/๒๕๖๖ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖
 หมายเลขงาน WBS : C-๖๖-G-SPOCS.๐๒๕๒.๐๑.๑,๐๒.๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๑,๗๕๖.๘๒ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ย้ายแนวระบบจำหน่าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------|------------|---------------|
| นายสุรัชย์ | เต้าสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| นายวีระพงษ์ | โพธิโสภณ | กรรมการ |
| นายธีระพงษ์ | จันทร์อิม | กรรมการ |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ศม.- นายสัญชัย ศักดิ์ศิริ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าคูม อำเภอ ศรีมโหฬาร จังหวัด ประจวบคีรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมโหฬาร
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๒๒๒

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ	จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	รวม					
๑	ค่าวัสดุใช้งาน										
๑.๑	CONCRETE ๑/๗/๕ (แผนกแรงสูง)	๓	CUM.	๒,๑๐๐.๐	๖,๓๐๐.๐๐	-	-	-	๖,๓๐๐.๐๐		
๑.๒	CONCRETE ๑/๗/๕ (แผนกหม้อแปลง ๐๑.๑)	๐.๗๕	CUM.	๒,๑๐๐.๐	๑,๕๗๕.๐๐	-	-	-	๑,๕๗๕.๐๐		
๑.๓	CONCRETE ๑/๗/๕ (แผนกแรงต่ำ ๐๒.๑)	๔	CUM.	๒,๑๐๐.๐	๑๘,๘๐๐.๐๐	-	-	-	๑๘,๘๐๐.๐๐		
๒	แผนกติดตั้งแรงสูง										
๒.๑	พาดสายเคเบิลอากาศ ๒๒ เควี ๑x๕๐ ต.ม.ม.	๔๒๐	เมตร	-	-	-	๒.๘๕	๑,๒๑๓.๘๐	๑,๒๑๓.๘๐		
๒.๒	ติดตั้งPREFORMED D/E,SAC ๕๐sq.mm.	๖	อื่น	-	-	-	๑๓๕.๐๐	๘๑๐.๐๐	๘๑๐.๐๐		
๒.๓	ติดตั้งเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กทางโค้ง	๖	อื่น	-	-	-	๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐		
๒.๔	ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำ	๑	อื่น	-	-	-	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐		
๒.๕	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง	๖	อื่น	-	-	-	๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐		
๒.๖	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.ม.ม.	๑๗๐.๕	เมตร	-	-	-	๒.๐๗	๓๕๓.๗๕	๓๕๓.๗๕		
๒.๗	ติดตั้งกราวด์รีด	๒	แท่ง	-	-	-	๔๗๐.๐๐	๙๔๐.๐๐	๙๔๐.๐๐		
๒.๘	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน แบบทิวาแขวน	๑	อื่น	-	-	-	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐		
๒.๙	ติดตั้งลูกถ้วยโพลีเอสเตอร์ ๒๒ เควี	๒๔	ลูก	-	-	-	๑๓๕.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐		
๒.๑๐	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๑๘๘	ลูก	-	-	-	๔๕.๐๐	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐		
๒.๑๑	ปีกเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๗	ต้น	-	-	-	๑๔.๖๐	๑๐๒.๒๐	๑๐๒.๒๐		
๒.๑๒	ติดตั้งคอน ๑๒๐X๑๒๐X๒๐๐๐ มม.	๒	ท่อน	-	-	-	๒๓๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐		
๒.๑๓	เทคอนกรีตรอบโคนเสา	๓	ต้น	-	-	-	๒,๐๗๕.๐๐	๖,๒๒๕.๐๐	๖,๒๒๕.๐๐		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คม.- นายสัญชัย สักดิกร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตูม อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ จังหวัด ปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๒๗๖

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ	ราคาต่อหน่วย		รวม	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง ๐๒.๑							
๔.๑	รื้อถอนหม้อแปลง ๓เฟส ขนาด ๕๐ KVA.		๑ เครื่อง	-	๒,๕๕๒.๕๐	๒,๕๕๒.๕๐	๒,๕๕๒.๕๐	
๖	แผนกติดตั้งหม้อแปลง ๐๒.๑							
๖.๑	ติดตั้งหม้อแปลง ๓เฟส ขนาด ๑๐๐ KVA.		๑ เครื่อง	-	๕,๑๐๕.๐๐	๕,๑๐๕.๐๐	๕,๑๐๕.๐๐	
๗	แผนกติดตั้งแรงต่ำ ๐๒.๑							
๗.๑	พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้ม ๙๕ ต.ม.ม.		๑๘๒๐ เมตร	-	๓๐๙	๕,๖๒๓.๘๐	๕,๖๒๓.๘๐	
๗.๒	ติดตั้งPREFORMED D/EAW ๙๕ sq.mm.		๔๘ อัน	-	๑๓๕.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	
๗.๓	ติดตั้งกราวด์รีด		๑๐ แท่ง	-	๔๗๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	
๗.๔	ติดตั้งแรงต่ำ ๔x๒๐๐ ม.ม.		๓๓ ก้าน	-	๑๓๕.๐๐	๔,๔๕๕.๐๐	๔,๔๕๕.๐๐	
๗.๕	ปักเสาคอนกรีต ๙ เมตร		๒๗ ต้น	-	๑,๓๑๐.๐๐	๓๕,๓๗๐.๐๐	๓๕,๓๗๐.๐๐	
๗.๖	เทคอนกรีตรอบโบนเสา		๑๕ ต้น	-	๑,๒๔๕.๐๐	๑๘,๖๗๕.๐๐	๑๘,๖๗๕.๐๐	
๗.๗	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลต์		๑๕ ชุด	-	๑๒๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	
							๗๗,๑๗๘.๘๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คม.- นายสีสุชัย ศักดิ์ศิริ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าคูม อำเภอสวิครี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๒๗๒

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๘	แผนกหรือถนนแรงต่ำ ๐.๑.๑									
๘.๑	ร้อยอนแตร ๔x๒๐๐ มม.		๔	ก้าน	-	-	๖๗.๕๐	๖๗.๕๐	๖๗.๕๐	
๘.๒	ร้อยอนมิเตอร์เฟส ขนาด ๑๕(๔๕)A.		๗	เครื่อง	-	-	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	
๘.๓	ร้อยอนเสาคอนกรีต ๙ เมตร		๗	ต้น	-	-	๖๕๕.๐๐	๔,๕๘๕.๐๐	๔,๕๘๕.๐๐	
๙	แผนกติดตั้งแรงต่ำ ๐.๑.๑									
๙.๑	แตร ๔x๒๐๐ มม.(นำกลับมาใช้ใหม่)		๘	ก้าน	-	-	๑๓๕.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
๙.๒	มิเตอร์เฟส ขนาด ๑๕(๔๕)A.(นำกลับมาใช้ใหม่)		๗	เครื่อง	-	-	๓๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
๙.๓	ติดตั้งPERFORMED D/E,AW ๙๕ sq.mm.		๘	อื่น	-	-	๑๓๕.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
๙.๔	ติดตั้งแตร ๔x๒๐๐ มม.		๒	ก้าน	-	-	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง รายการที่ ๑-๙								๑๕,๕๓๐.๐๐	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กพอ.ค.ม.- นายสุรัชย์ ศักดิ์ศิริ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตูม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๖๐๒๗๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๕ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน	๒๖,๗๗๕.๐๐	-	๒๖,๗๗๕.๐๐	
๒	แผนกติดตั้งแรงสูง	๒๘,๑๙๒.๕๘	๑.๒๒๑๙	๓๔,๔๔๘.๕๑	
๓	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง ๐๑.๑	๑,๓๑๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑,๖๐๖.๘๐	
๔	แผนกติดตั้งหม้อแปลง ๐๑.๑	๗,๒๘๖.๒๕	๑.๒๒๑๙	๘,๙๐๓.๐๗	
๕	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง ๐๒.๑	๒,๕๕๒.๕๐	๑.๒๒๑๙	๓,๑๑๘.๙๐	
๖	แผนกติดตั้งหม้อแปลง ๐๒.๑	๕,๑๐๕.๐๐	๑.๒๒๑๙	๖,๒๓๗.๘๐	
๗	แผนกติดตั้งแรงต่ำ ๐๒.๑	๗๗,๑๗๘.๘๐	๑.๒๒๑๙	๙๔,๓๐๔.๗๘	
๘	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ ๐๑.๑	๖,๒๔๒.๕๐	๑.๒๒๑๙	๗,๖๒๗.๗๑	
๙	แผนกติดตั้งแรงต่ำ ๐๑.๑	๔,๕๓๐.๐๐	๑.๒๒๑๙	๕,๕๓๕.๒๑	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๑๘๘,๕๕๗.๗๗	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

(นายสุรัชย์ เต่าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพงษ์ โทธิโสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพงษ์ จันทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ศม.- นายสัญญา ชักติกร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตูม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวนทั้งหมด ๕ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน	๒๖,๗๗๕.๐๐	
๒	แผนกติดตั้งแรงสูง	๓๔,๔๔๘.๕๑	
๓	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง ๐๑.๑	๑,๖๐๖.๘๐	
๔	แผนกติดตั้งหม้อแปลง ๐๑.๑	๘,๙๐๓.๐๗	
๕	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง ๐๒.๑	๓,๑๑๘.๙๐	
๖	แผนกติดตั้งหม้อแปลง ๐๒.๑	๖,๒๓๗.๘๐	
๗	แผนกติดตั้งแรงต่ำ ๐๒.๑	๙๔,๓๐๔.๗๘	
๘	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ ๐๑.๑	๗,๖๒๗.๗๑	
๙	แผนกติดตั้งแรงต่ำ ๐๑.๑	๕,๕๓๕.๒๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๘๘,๕๕๗.๗๗	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๓,๑๙๙.๐๔	
	ราคากลาง	๒๐๑,๗๕๖.๘๒	
	ราคากลาง (-สองแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสองสตางค์-)		

(นายสุรชัย เต้าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพจน์ โพธิโสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพงษ์ จันทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง