แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ / งาน ย้ายเสาไฟฟ้า ถนนสายบ้านหนองบัว-วงเวียนนาห้วย จุด 7 ตามอนุมัติเปิดงานที่ ผจก.ปบ. ลว. 15 พ.ย. 2566 WBS: 1-63-J-PRB66.MS.1030

สถานที่ก่อสร้าง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี

คำนวณราคากลางโดย : นายจตุพงศ์ สวัสดิมงคล พชง.6 ผกส.ปบ.

แผนผังเลขที่ TB09-021/654145

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
1	**แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก**												
1	ติดตั้ง เคเบิลกาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม.	2,690	เมตร			6.50	17,473.95	17,473.95	1.3095	22,882.14	21,385.18	1,496.96	
2	ติดตั้ง ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสำหรับเคเบิ้ลอากาศ 22 เควี.185 ต.มม.และ 33 เควี.120 ต.มม.	30	ชุด			135.00	4,050.00	4,050.00	1.3095	5,303.48	4,956.52	346.96	
3	ติดตั้ง เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/4	34	อัน			230.00	7,820.00	7,820.00	1.3095	10,240.29	9,570.36	669.93	
4	ติดตั้ง แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 550X550X150 มม.	4	แผ่น			1,605.00	6,420.00	6,420.00	1.3095	8,406.99	7,857.00	549.99	
5	ติดตั้ง เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	4	อัน			230.00	920.00	920.00	1.3095	1,204.74	1,125.93	78.81	
6	ติดตั้ง เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	34	อัน			230.00	7,820.00	7,820.00	1.3095	10,240.29	9,570.36	669.93	
7	ติดตั้ง ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	991.6	เมตร			2.08	2,057.57	2,057.57	1.3095	2,694.39	2,518.12	176.27	
8	ติดตั้ง ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	72	เมตร			4.29	308.88	308.88	1.3095	404.48	378.02	26.46	
9	ติดตั้ง ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เย็ม 16 ยาว 2,000 มม.	4	ชุด			65.00	260.00	260.00	1.3095	340.47	318.20	22.27	
10	ติดตั้ง กราวด์รีอด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	3	ชุด			470.00	1,410.00	1,410.00	1.3095	1,846.40	1,725.60	120.79	
11	ติดตั้ง เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	16	อัน			55.00	880.00	880.00	1.3095	1,152.36	1,076.97	75.39	
12	ติดตั้ง สเตรนแคล้มป์แบบตรง สำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	30	ชุด			135.00	4,050.00	4,050.00	1.3095	5,303.48	4,956.52	346.96	
13	ติดตั้ง ลูกถ้วยพินไพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	114	ชุด			135.00	15,390.00	15,390.00	1.3095	20,153.21	18,834.77	1,318.43	
14	ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	120	ลูก			33.75	4,050.00	4,050.00	1.3095	5,303.48	4,956.52	346.96	
15	ติดตั้ง เสาคอนกรีต 12.20 เมตร	38	ต้น			1,710.00	64,980.00	64,980.00	1.3095	85,091.31	79,524.59	5,566.72	
16	ติดตั้ง เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36x0.36 เมตร ยาว 4.50 ม.	38	ต้น			1,435.00	54,530.00	54,530.00	1.3095	71,407.04	66,735.55	4,671.49	
17	ติดตั้ง คอน,คอนกรีตยัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,000 มม.	12	ท่อน			230.00	2,760.00	2,760.00	1.3095	3,614.22	3,377.78	236.44	
							รวม	195,180.40		255,588.73	238,867.98	16,720.76	

นายอนุรักษ์ คลังเงิน
ชผ.บค. กฟอ.ปบ.
ประธานกรรมการ

นายอรรถพล ทองโปร่ง
วศก.7 ผมต. กฟอ.ปบ.
กรรมการ

นายวัชระ นิไชยโยค
พชง.6 ผปบ. กฟอ.ปบ.
กรรมการ

นายจิตรภณ เอมโอษฐ
พชง.5 ผกส.กฟอ.ปบ.
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ / งาน ย้ายเสาไฟฟ้า ถนนสายบ้านหนองบัว-วงเวียนนาห้วย ชุด 7 ตามอนุมัติเปิดงานที่ ผจก.ปบ. ลว. 15 พ.ย. 2566 WBS: I-63-J-PRB66.MS.1030

สถานที่ก่อสร้าง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ แผนผังเลขที่ TB09-021/654145

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี

คำนวณราคากลางโดย : นายจตุพงศ์ สวัสดิมงคล พชง.6 ผกส.ปบ. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
2	<u>แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก</u>												
1	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมตีเกลียว 50 ต.มม.ชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซล	2,410	เมตร			2.30	5,552.70	5,552.70	1.3095	7,271.26	6,795.57	475.69	
2	ติดตั้ง พรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	38	อัน			135.00	5,130.00	5,130.00	1.3095	6,717.74	6,278.26	439.48	
3	ติดตั้ง กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	6	ชุด			470.00	2,820.00	2,820.00	1.3095	3,692.79	3,451.21	241.58	
4	ติดตั้ง แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	8	ก้าน			135.00	1,080.00	1,080.00	1.3095	1,414.26	1,321.74	92.52	
5	ติดตั้ง แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	36	ก้าน			135.00	4,860.00	4,860.00	1.3095	6,364.17	5,947.82	416.35	
6	ติดตั้ง ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	3	ชุด			125.00	375.00	375.00	1.3095	491.06	458.94	32.13	
7	ติดตั้ง วัตต์อาวร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 10(30) แอมป์ ใช้นอกอาคาร	4	เครื่อง			300.00	1,200.00	1,200.00	1.3095	1,571.40	1,468.60	102.80	
							รวม	21,017.70		27,522.68	25,722.13	1,800.55	

นายอนุรักษ์ คลังเงิน
ชผ.บค. กฟอ.ปบ.
ประธานกรรมการ

นายอรรถพล ทองโปร่ง
วศก.7 ผมต. กฟอ.ปบ.
กรรมการ

นายวัชระ นิไชโยค
พชง.6 ผปบ. กฟอ.ปบ.
กรรมการ

นายจิตรภณ เอมโอษฐ
พชง.5 ผกส.กฟอ.ปบ.
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ / งาน ย้ายเสาไฟฟ้า ถนนสายบ้านหนองบัว-วงเวียนนาห้วย ชุด 7 ตามอนุมัติเปิดงานที่ ผจก.ปบ. ลว. 15 พ.ย. 2566 WBS:1-63-J-PRB66.MS.1030

สถานที่ก่อสร้าง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผนผังเลขที่ TB09-021/654145

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี

คำนวณราคากลางโดย : นายจตุพงศ์ สวัสดิมงคล พชง.6 ผกส.ปบ.

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
3	**แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก**												
1	รื้อถอน สายอลูมิเนียมเปลือย 185 ต.มม. มอก.85	2,610	เมตร			3.35	8,736.97	8,736.97	1.3095	11,441.06	10,692.58	748.48	
2	รื้อถอน เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	4	อัน			115.00	460.00	460.00	1.3095	602.37	562.96	39.41	
3	รื้อถอน เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	29	อัน			115.00	3,335.00	3,335.00	1.3095	4,367.18	4,081.48	285.70	
4	รื้อถอน ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	949.6	เมตร			1.04	985.21	985.21	1.3095	1,290.13	1,205.73	84.40	
5	รื้อถอน เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	74	อัน			27.50	2,035.00	2,035.00	1.3095	2,664.83	2,490.50	174.33	
6	รื้อถอน ลูกถ้วยก้านตรงแบบ ข(แบบ 56-2) มอก.279	87	ลูก			52.50	4,567.50	4,567.50	1.3095	5,981.14	5,589.85	391.29	
7	รื้อถอน ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	12	ชุด			67.50	810.00	810.00	1.3095	1,060.70	991.30	69.39	
8	รื้อถอน ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	120	ลูก			16.88	2,025.00	2,025.00	1.3095	2,651.74	2,478.26	173.48	
9	รื้อถอน เสาคอนกรีต 12 เมตร	33	ต้น			760.00	25,080.00	25,080.00	1.3095	32,842.26	30,693.70	2,148.56	
10	รื้อถอน คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปันแรงสูง 100 x 100 x 2,500 มม.	29	ท่อน			115.00	3,335.00	3,335.00	1.3095	4,367.18	4,081.48	285.70	
11	รื้อถอน คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,000 มม.	12	ท่อน			115.00	1,380.00	1,380.00	1.3095	1,807.11	1,688.89	118.22	
							รวม	52,749.68		69,075.71	64,556.73	4,518.97	

นายอนุรักษ์ คลังเงิน
ชผ.บค. กฟอ.ปบ.
ประธานกรรมการ

นายอรรถพล ทองโปร่ง
วศก.7 ผมต. กฟอ.ปบ.
กรรมการ

นายวัชระ นิไชยโยค
พชง.6 ผปบ. กฟอ.ปบ.
กรรมการ

นายจิตรภณ เอมโอษฐ
พชง.5 ผกส.กฟอ.ปบ.
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ / งาน ย้ายเสาไฟฟ้า ถนนสายบ้านหนองบัว-วงเวียนนาหัวช ชุด 7 ตามอนุมัติเปิดงานที่ ผจก.ปบ. ลว. 15 พ.ย. 2566 WBS: I-63-J-PRB66.MS.1030

สถานที่ก่อสร้าง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ แคนผังเลขที่ TB09-021/654145

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี

คำนวณราคากลางโดย : นายอดุพงศ์ สวัสดิมงคล พชง.6 ผกส.ปบ. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าซ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
4	**แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก**												
1	รื้อถอน สายอลูมิเนียมเปลือย 50/7 ค.มม. นอก.85	640	เมตร			1.25	796.80	796.80	1.3095	1,043.41	975.15	68.26	
2	รื้อถอน สายอลูมิเนียมตีเกลียว 50 ค.มม.ชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซล	1520	เมตร			1.25	1,892.40	1,892.40	1.3095	2,478.10	2,315.98	162.12	
3	รื้อถอน คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ค.มม.	32	ตัว			67.50	2,160.00	2,160.00	1.3095	2,828.52	2,643.48	185.04	
4	รื้อถอน แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังชื้น	8	ก้น			67.50	540.00	540.00	1.3095	707.13	660.87	46.26	
5	รื้อถอน แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังชื้น	34	ก้น			67.50	2,295.00	2,295.00	1.3095	3,005.30	2,808.69	196.61	
6	รื้อถอน วัดค์อาวร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 5(15) แอมป์ ใช้นอกอาคาร	4	เครื่อง			150.00	600.00	600.00	1.3095	785.70	734.30	51.40	
7	รื้อถอน เสาคอนกรีต 9 เมตร	1	ต้น			655.00	655.00	655.00	1.3095	857.72	801.61	56.11	
							รวม	**8,939.20**		**11,705.88**	**10,940.08**	**765.81**	

นายอนุรักษ์ คลังเงิน
ชผ.บค. กฟอ.ปบ.
ประธานกรรมการ

นายอรรถพล ทองไปร่ง
วศก.7 ผมค. กฟอ.ปบ.
กรรมการ

นายวัชระ นิไชยโยค
พชง.6 ผปบ. กฟอ.ปบ.
กรรมการ

นายจิตรภณ เอมโอษฐ
พชง.5 ผกส.กฟอ.ปบ.
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ / งาน ย้ายเสาไฟฟ้า ถนนสายบ้านหนองบัว-วงเวียนนาพ้วย ชุด 7 ตามอนุมัติเปิดงานที่ ผจก.ปบ. อว. 15 พ.ย. 2566 WBS: I-63-J-PRB66.MS.1030

สถานที่ก่อสร้าง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ แผนผังเลขที่ TB09-021/654145

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี

คำนวณราคากลางโดย : นายอดุพงศ์ สวัสดิมงคล พชง.6 ผกส.ปบ. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
5	**แผนก่อสร้างหม้อแปลง**												
1	ติดตั้ง กราวคีร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2	ชุด			470.00	940.00	940.00	1.3095	1,230.93	1,150.40	80.53	
2	ติดตั้ง เหล็กประกับไม้กอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4	อัน			55.00	220.00	220.00	1.3095	288.09	269.24	18.85	
3	ติดตั้ง คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)100X100X1,500 มม.	1	ท่อน			230.00	230.00	230.00	1.3095	301.19	281.48	19.70	
4	ติดตั้ง คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปันแรงสูง 100 x 100 x 2,500 มม.	1	ท่อน			230.00	230.00	230.00	1.3095	301.19	281.48	19.70	
5	ติดตั้ง ฉ่อฟิว 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	2	ชุด			135.00	270.00	270.00	1.3095	353.57	330.43	23.13	
6	ติดตั้ง ครอพเอาท์,ฟิวส์ทิเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี. 100 แอมป์ 12 เคเอ.อสมมาตร	2	ชุด			245.00	490.00	490.00	1.3095	641.66	599.68	41.98	
7	ติดตั้ง ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	2	ชุด			135.00	270.00	270.00	1.3095	353.57	330.43	23.13	
8	ติดตั้ง หม้อแปลง 30 เควีเอ 1 เฟส 3 สาย แบบธรรมดา 22-0.46/0.23 เควี	1	เครื่อง			2,560.00	2,560.00	2,560.00	1.3095	3,352.32	3,133.01	219.31	
9	ติดตั้ง ครอบหัวบุชชิ่งแรงสูงหม้อแปลง	2	ชุด			105.00	210.00	210.00	1.3095	275.00	257.00	17.99	
10	ติดตั้ง ครอบหัวครีอปเอาท์	2	ชุด			245.00	490.00	490.00	1.3095	641.66	599.68	41.98	
11	ติดตั้ง ครอบหัวฉ่อฟิวแรงสูง	2	ชุด			135.00	270.00	270.00	1.3095	353.57	330.43	23.13	
							รวม	**6,180.00**		**8,092.71**	**7,563.28**	**529.43**	

นายอนุรักษ์ คลังเงิน
ชผ.บค. กฟอ.ปบ.
ประธานกรรมการ

นายอรรถพล ทองโปร่ง
วศก.7 ผมต. กฟอ.ปบ.
กรรมการ

นายวัชระ นิโชยโชค
พชง.6 ผปบ. กฟอ.ปบ.
กรรมการ

นายจิตรภณ เอมโอษฐ
พชง.5 ผกส.กฟอ.ปบ.
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ / งาน ย้ายเสาไฟฟ้า ถนนสายบ้านหนองบัว-วงเวียนนาห้วย ชุด 7 ตามอนุมัติเปิดงานที่ ผจก.ปบ. ลว. 15 พ.ย. 2566 WBS: I-63-J-PRB66.MS.1030

สถานที่ก่อสร้าง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ แผนผังเลขที่ TB09-021/654145

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี

คำนวณราคากลางโดย : นายจตุพงศ์ สวัสดิมงคล พชง.6 ผกส.ปบ. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
6	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง												
1	รื้อถอน เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4	อัน			27.50	110.00	110.00	1.3095	144.05	134.62	9.42	
2	รื้อถอน คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)100X100X1,500 มม.	1	ท่อน			115.00	115.00	115.00	1.3095	150.59	140.74	9.85	
3	รื้อถอน คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปันแรงสูง 100 x 100 x 2,500 มม.	1	ท่อน			115.00	115.00	115.00	1.3095	150.59	140.74	9.85	
4	รื้อถอน ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	2	ชุด			67.50	135.00	135.00	1.3095	176.78	165.22	11.57	
5	รื้อถอน ครอพเอาท์,ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี. 100 แอมป์ 12 เคเอ.อสมมาตร	2	ชุด			122.50	245.00	245.00	1.3095	320.83	299.84	20.99	
6	รื้อถอน ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	2	ชุด			67.50	135.00	135.00	1.3095	176.78	165.22	11.57	
7	รื้อถอน หม้อแปลง 30 เควีเอ 1 เฟส 3 สาย แบบธรรมดา 22-0.46/0.23 เควี	1	เครื่อง			1,280.00	1,280.00	1,280.00	1.3095	1,676.16	1,566.50	109.66	
							รวม	2,135.00		2,795.78	2,612.88	182.90	

นายอนุรักษ์ คลังเงิน
ชผ.บค. กฟอ.ปบ.
ประธานกรรมการ

นายอรรถพล ทองโปร่ง
วศก.7 ผมต. กฟอ.ปบ.
กรรมการ

นายวัชระ นิไชยโยค
พชง.6 ผปบ. กฟอ.ปบ.
กรรมการ

นายจิครภณ เอมโอษฐ
พชง.5 ผกส.กฟอ.ปบ.
กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ / งาน ย้ายเสาไฟฟ้า ถนนสายบ้านหนองบัว-วงเวียนนาห้วย จุด 7 ตามอนุมัติเปิดงานที่ ผจก.ปบ. ลว. 15 พ.ย. 2566 WBS: I-63-J-PRB66.MS.1030

สถานที่ก่อสร้าง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ : TB09-021/654145

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 15 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	ค่าแรง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	หมายเหตุ
1	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก	195,180.40	1.3095	255,588.73	238,867.98	16,720.76	
2	แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	21,017.70	1.3095	27,522.68	25,722.13	1,800.55	
3	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	52,749.68	1.3095	69,075.71	64,556.73	4,518.97	
4	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	8,939.20	1.3095	11,705.88	10,940.08	765.81	
5	แผนกก่อสร้างหม้อแปลง	6,180.00	1.3095	8,092.71	7,563.28	529.43	
6	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	2,135.00	1.3095	2,795.78	2,612.88	182.90	
	รวมค่างานต้นทุน			374,781.49	350,263.08	24,518.42	
ค่า Factor F = 1.3095			**รวม**	**374,781.49**	**350,263.08**	**24,518.42**	

***เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

นายอนุรักษ์ คลังเงิน
ชผ.บค. กฟอ.ปบ.
ประธานกรรมการ

นายอรรถพล ทองโปร่ง
วศก.7 ผมต. กฟอ.ปบ.
กรรมการ

นายวัชระ นิไชยโยค
พชง.6 ผปบ. กฟอ.ปบ.
กรรมการ

นายจิตรภณ เอมโอษฐ
พชง.5 ผกส.กฟอ.ปบ.
กรรมการ