




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานย้ายแนว ถนนไร้หลวง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะกัญจนดิษฐ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๗,๑๕๑.๖๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... **ม.ย. 2567** เป็นเงิน ๑๔๗,๑๕๑.๖๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	๘,๕๒๕.๑๙	บาท
แผนกติดตั้งแรงต่ำ	๑๖,๔๕๕.๗๗	บาท
แผนกรื้อถอนแรงสูง	๓๐,๑๑๐.๖๔	บาท
แผนกติดตั้งแรงสูง	๖๖,๙๘๑.๗๓	บาท
แผนกรื้อถอนไฟสาธารณะ	๑,๒๘๔.๖๘	บาท
แผนกติดตั้งไฟสาธารณะ	๓,๑๕๕.๔๑	บาท
แผนกรื้อถอนมิเตอร์	๓,๖๗๐.๕๐	บาท
แผนกติดตั้งมิเตอร์	๗,๓๔๑.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๙,๖๒๖.๗๔	บาท
รวมค่าก่อสร้างขยายเขต	๑๔๗,๑๕๑.๖๕	บาท

๗. รายชื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๗.๑ นายสมพงษ์ พักเง้า	ศรูก.๙ ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายวชิรพันธ์ หนูคล้าย	ทผ.ปป. กรรมการ 
๗.๓ นายอนุสรณ์ สุหัตถภาพร	ทผ.บส. กรรมการ 



## แบบสรุปราคากลางก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ : งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานย้ายแนว ถนนไร่หลวง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๕ ตำบลกะแต อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเลขงาน : I-๖๓-K-KND๖๖.MS.๑๐๐๓ แผนผังเลขที่ : TD๒๒-A๐๔/๖๖๐๐๔๔

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : - 9 เม.ย. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	๘,๕๒๕.๑๙	
๒	แผนกติดตั้งแรงต่ำ	๑๖,๔๕๕.๗๗	
๓	แผนกรื้อถอนแรงสูง	๓๐,๑๑๐.๖๔	
๔	แผนกติดตั้งแรงสูง	๖๖,๙๘๑.๗๓	
๕	แผนกรื้อถอนไฟสาธารณะ	๑,๒๘๔.๖๘	
๖	แผนกติดตั้งไฟสาธารณะ	๓,๑๕๕.๔๑	
๗	แผนกรื้อถอนมิเตอร์	๓,๖๗๐.๕๐	
๘	แผนกติดตั้งมิเตอร์	๗,๓๔๑.๐๐	
	รวมเป็นเงิน	๑๓๗,๕๒๔.๙๑	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๙,๖๒๖.๗๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าทั้งโครงการ ราคากลาง	๑๔๗,๑๕๑.๖๕	
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทสตางค์)		

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้า

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสมพงษ์ พักเง้า) ศรช.๙

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวชิรพันธ์ หนูคล้าย) ทพ.ปบ.

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอนุสรณ์ สุหัตถาพร) ทพ.บส.



**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง**  
แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนาดิษฐ์

ประเภท : งานขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า งานย้ายแนว ถนนไร้หลวง

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๕ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเลขงาน : I-๖๓-K-KND๖๖.MS.๑๐๐๓

แผนผังเลขที่ : TD๒๒-A๐๔/๖๖๐๐๔๔

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน ๔ แผ่น

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ **- 1 เม.ย. 2567**


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	๖,๙๖๗.๘๗	๑.๒๒๓๕	๘,๕๒๕.๑๙	✓
๒	แผนกติดตั้งแรงต่ำ	๑๓,๔๔๙.๗๕	๑.๒๒๓๕	๑๖,๕๕๕.๗๗	✓
๓	แผนกรื้อถอนแรงสูง	๒๔,๖๑๐.๒๕	๑.๒๒๓๕	๓๐,๑๑๐.๖๔	✓
๔	แผนกติดตั้งแรงสูง	๕๕,๗๕๖.๐๐	๑.๒๒๓๕	๖๖,๙๘๑.๗๓	
๕	แผนกรื้อถอนไฟสาธารณะ	๑,๐๕๐.๐๐	๑.๒๒๓๕	๑,๒๘๔.๖๘	
๖	แผนกติดตั้งไฟสาธารณะ	๒,๕๗๙.๐๐	๑.๒๒๓๕	๓,๑๕๕.๔๑	
๗	แผนกรื้อถอนมิเตอร์	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๒๒๓๕	๓,๖๗๐.๕๐	
๘	แผนกติดตั้งมิเตอร์	๖,๐๐๐.๐๐	๑.๒๒๓๕	๗,๓๔๑.๐๐	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเงินทั้งสิ้น			๑๓๗,๕๒๔.๙๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๓๗,๕๒๔.๙๑	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร..... ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ..... บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้า

ลงชื่อ

  
(นายสมพงศ์ พักเง้า) ศรูก.๙


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายวชิรพันธ์ หนูคล้าย) ทพ.ปบ.

กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายอนุสรณ์ สุห์ตภาพร) ทพ.บ๓.

กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานย้ายแนว ถนนไร่หลวง  
 สถานะที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๕ ตำบลกะแต และ อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หมายเลขงาน : I-๖๓-K-KND๖๖.MS.๑๐๐๓

แผนผังเลขที่ : TD๒๒-A๐๔/๖๖๐๐๔๔

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย : คณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างตามระบบไฟฟ้า ตามอนุมัติที่ พ.(ก)๐๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ : - 1 มิ.ย. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	FACTOR F	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
<b>แผนกรื้อถอนแรงต่ำ ๗๐๐๙๐๕๖๓๔</b>										
๑	รื้อถอนสายอคูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม.	๐.๕๑๐	กม.	-	-	๑,๐๓๗.๕๙	๕๒๕.๓๗	๑,๕๖๒.๙๖		
๒	รื้อถอนบรืฟอรัม	๕๕	ชิ้น	-	-	๖๗.๕๐	๓,๖๕๕.๐๐	๔,๕๕๙.๖๖		
๓	รื้อถอนเบร็ค ๓*๒๐๐ มม.	๑๘	ชิ้น	-	-	๖๗.๕๐	๑,๒๑๕.๐๐	๑,๔๘๖.๕๕		
๔	รื้อถอนเสาคอนกรีต ๙ เมตร	๒	ต้น	-	-	๔๘๒.๕๐	๙๖๕.๐๐	๑,๑๘๐.๖๘		
๕	รื้อถอนสตัป ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐	๑	ต้น	-	-	๗๑๗.๕๐	๗๑๗.๕๐	๘๓๗.๘๖		
<b>รวมเป็นเงินค่าแรงงาน ๕ รายการ</b>										
<b>แผนกติดตั้งแรงต่ำ ๗๐๐๙๐๕๖๓๕</b>										
๑	พาดสายอคูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม.	๐.๕๑๐	กม.	-	-	๒,๐๗๕.๐๐	๘๕๐.๗๕	๑,๐๕๐.๘๙		
๒	ติดตั้งบรืฟอรัม ๕๐ ต.มม.	๕๕	ชิ้น	-	-	๑๓๕.๐๐	๗,๒๙๐.๐๐	๘,๔๒๕.๐๐		
๓	ติดตั้งเบร็ค ๓*๒๐๐ มม.	๑๘	ชิ้น	-	-	๑๓๕.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	๒,๕๖๕.๐๐		
๔	ติดตั้งเสาคอนกรีต ๙ เมตร	๑	ต้น	-	-	๙๖๕.๐๐	๙๖๕.๐๐	๑,๑๘๐.๖๘		
๕	ติดตั้งสตัป ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐	๑	ต้น	-	-	๑,๔๓๕.๐๐	๑,๔๓๕.๐๐	๑,๗๕๕.๗๒		
๖	ค่าแรงติดตั้ง	๐.๑๐๐	กม.	-	-	๔,๗๙๐.๐๐	๔,๗๙๐.๐๐	๕,๘๖๐.๐๖		
<b>รวมเป็นเงินค่าแรงงาน ๖ รายการ</b>										
							<b>๑๓,๔๔๙.๗๕</b>	<b>๑๖,๔๕๕.๗๗</b>		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานย้ายแนว ถนนไร่หลวง  
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะตะเฒ่า อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หมายเลขงาน : I-๖๓-K-KND๖๖.MS.๑๐๐๓

แผนผังเลขที่ : TD๒๒-A๐๔/๖๖๐๐๔๔

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย : คณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ตามอนุมัติที่ พ.(ก)๐๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ : **- 1 มิถุนายน 2567**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผนกรื้อถอนแรงสูง ๗๐๐๐๙๐๕๖๔๐								
๑	รื้อถอนสายอคูมิเมียมหม้อฉนวนไม่เต็มพิกัด	๑.๐๕๐	กม.	-	-	๑,๕๑๕.๐๐	๑,๕๙๐.๗๕	๑,๙๕๖.๒๘	
๒	รื้อถอนสายเคเบิลอากาศ ๓๓ เควี ๕๐ ต.ม.ม.	๐.๒๐๐	กม.	-	-	๑,๑๐๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๖๙.๑๗	
๓	รื้อถอนเหล็กปูรางน้ำ	๓	ชิ้น	-	-	๑๑๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๔๒๒.๑๑	
๔	รื้อถอนเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	๑๒	ชิ้น	-	-	๑๑๕.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๖๘๘.๔๓	
๕	รื้อถอนสายลวดเหล็กเกลียว ๒๕ ต.ม.ม.	๕๒๐	เมตร	-	-	๑.๐๔	๕๓๙.๕๐	๖๖๐.๐๘	
๖	รื้อถอนเหล็กประกอบไม้คอน ๔๐*๖๑๐๐๐ มม.	๓๒	ชิ้น	-	-	๒๗.๕๐	๘๘๐.๐๐	๑,๐๗๖.๖๘	
๗	รื้อถอนเหล็กประกอบไม้คอนแบบท้าวแขวน	๑	ชิ้น	-	-	๕๒.๕๐	๕๒.๕๐	๖๔.๒๓	
๘	รื้อถอนลูกถ้วยโลหะ	๔๖	ชิ้น	-	-	๖๗.๕๐	๓,๑๐๕.๐๐	๓,๑๗๙.๙๗	
๙	รื้อถอนลูกถ้วยแขวน	๕๕	ชิ้น	-	-	๒๒.๕๐	๑,๒๑๕.๐๐	๑,๔๘๖.๕๕	
๑๐	รื้อถอนเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๑๒	ต้น	-	-	๗๖๐.๐๐	๙,๑๒๐.๐๐	๑๑,๑๔๘.๓๒	
๑๑	รื้อถอนเสาคอนกรีต ๑๔ เมตร	๒	ต้น	-	-	๘๕๕.๐๐	๑,๗๑๐.๐๐	๒,๐๙๒.๑๙	
๑๒	รื้อถอนสตัด ๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕๐	๓	ต้น	-	-	๗๑๗.๕๐	๒,๑๕๒.๕๐	๒,๖๖๓.๕๘	
๑๓	รื้อถอนคอน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๓๐๐๐	๑๒	ชิ้น	-	-	๑๑๕.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๖๘๘.๔๓	
๑๔	รื้อถอนคอน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐	๘	ชิ้น	-	-	๑๑๕.๐๐	๙๒๐.๐๐	๑,๑๒๕.๖๒	
	<b>รวมเป็นเงินค่าแรงงาน ๑๔ รายการ</b>						<b>๒๔,๖๑๐.๒๕</b>	<b>๓๐,๑๑๐.๖๔</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานย้ายแนว ถนนรู่หลวง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๕ ตำบลกะแตตะ อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเลขงาน : I-๖๓-K-KND๖๖.MS.๑๐๐๓

แผนผังเลขที่ : TD๒๒-A๐๔/๖๖๐๐๔๔

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย : คณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างแบบไฟฟ้า ตามอนุมัติที่ พ.(ก)๐๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ : - 1 เม.ย. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผนกติดตั้งแรงสูง ๗๐๐๐๙๐๖๔๑								
๑	พาดสายเคเบิลอากาศ ๓๓ เควี ๕๐ ต.ม.ม.	๑.๓๐๐	กม.	-	-	๓,๐๓๐.๐๐	๓,๙๓๙.๐๐	๔,๙๖๙.๓๗	
๒	ติดตั้งปริพอร์ม	๑๘	ชิ้น	-	-	๑๓๕.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	๒,๕๖๕.๑๑	
๓	ติดตั้งเหล็กคอนกรีตเคเบิลอากาศทางโค้ง	๑๒	ชิ้น	-	-	๒๓๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	๓,๓๒๖.๘๖	
๔	ติดตั้งเหล็กฐานน้ำ	๓	ชิ้น	-	-	๒๓๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	๘๔๐.๒๒	
๕	พาดสายลวดเหล็กเกลียว ๒๕ ต.ม.ม.	๕๒๐	เมตร	-	-	๔.๑๕	๒,๑๕๘.๐๐	๒,๖๔๐.๓๑	
๖	ติดตั้งสเตรนแคคกิ้ง	๑๘	ชิ้น	-	-	๑๓๕.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	๒,๙๗๓.๑๑	
๗	ติดตั้งลูกถ้วยใบเฟส	๔๖	ชิ้น	-	-	๑๓๕.๐๐	๖,๒๑๐.๐๐	๗,๕๙๗.๙๔	
๘	ติดตั้งสตัป ๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕๐	๔	ชิ้น	-	-	๓๕๘.๗๕	๑,๔๓๕.๐๐	๑,๗๙๓.๗๒	
๙	ติดตั้งสตัป ๐.๓๕*๐.๓๕*๔.๕๐	๓	ชิ้น	-	-	๑,๙๑๓.๓๓	๕,๗๔๐.๐๐	๗,๐๒๒.๘๙	
๑๐	ค่าแรงติดตั้ง	๐.๑๐๐	กม.	-	-	๔,๗๙๐.๐๐	๔,๗๙๐.๐๐	๙,๘๑๖.๐๖	
๑๑	ติดตั้งเหล็กประกอบไม้คอน ๔๐*๖*๑๐๐๐ มม.	๘	ชิ้น	-	-	๕๕.๐๐	๔๔๐.๐๐	๕๓๘.๓๔	
๑๒	ติดตั้งเหล็กประกอบไม้คอนแบบท่าวาง	๑	ชิ้น	-	-	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๒๘.๔๗	
๑๓	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๕๔	ชิ้น	-	-	๔๕.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	๒,๙๗๓.๑๑	
๑๔	ติดตั้งเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๑๒	ต้น	-	-	๑,๕๒๐.๐๐	๑๘,๒๔๐.๐๐	๒๒,๓๑๖.๖๔	
๑๕	ติดตั้งเสาคอนกรีต ๑๔ เมตร	๒	ต้น	-	-	๑,๗๑๐.๐๐	๓,๔๒๐.๐๐	๔,๑๘๔.๓๗	
๑๖	ติดตั้งคอน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒๕๐๐	๘	ชิ้น	-	-	๒๓๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๒,๒๕๑.๒๔	
	<b>รวมเป็นเงินค่าแรงงาน ๑๖ รายการ</b>						<b>๕๔,๗๔๖.๐๐</b>	<b>๖๖,๙๘๑.๗๓</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานย้ายแนว ถนนไร่หลวง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๕ ตำบลกะแตตะ อำเภอกาญจนาภิเษก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเลขงาน : I-๖๓-K-KND๖๖.MS.๑๐๐๓

แผนผู้เลขที่ : TD๒๒-A๐๔/๖๖๐๐๔๔




เจ้าขอโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนาภิเษก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย : คณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างตามระบบไฟฟ้า ตามอนุมัติที่ พ.ก)๐๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ : - 1 เม.ย. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>แผนกรื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะ ๗๐๐๐๙๐๕๖๓๘</b>								
๑	รื้อถอนชุดโคมไฟถนน	๕	ชุด	-	-	๒๑๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑,๒๖๔.๖๘	
	<b>รวมเป็นเงินค่าแรงงาน ๑ รายการ</b>						<b>๑,๐๕๐.๐๐</b>	<b>๑,๒๖๔.๖๘</b>	
	<b>แผนกติดตั้งเฟสสาธารณะ ๗๐๐๐๙๐๕๖๓๙</b>								
๑	ติดตั้งชุดโคมไฟถนน	๕	ชุด	-	-	๔๒๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๕๒๐.๓๕	
๒	ค่าแรงติดตั้งใหม่	๐.๑๐๐	กม.	-	-	๔,๗๙๐.๐๐	๔๗๙.๐๐	๕๘๖.๐๖	
	<b>รวมเป็นเงินค่าแรงงาน ๒ รายการ</b>						<b>๒,๕๗๙.๐๐</b>	<b>๓,๑๕๕.๔๑</b>	
	<b>แผนกรื้อถอนมิเตอร์ ๗๐๐๐๙๐๕๖๓๖</b>								
๑	รื้อถอนมิเตอร์ ๕(๑๕)โวลท์	๒๐	เครื่อง	-	-	๑๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๑๕๐.๕๐	
	<b>รวมเป็นเงินค่าแรงงาน ๑ รายการ</b>						<b>๓,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓,๑๕๐.๕๐</b>	
	<b>แผนกติดตั้งมิเตอร์ ๗๐๐๐๙๐๕๖๓๗</b>								
๑	รื้อถอนมิเตอร์ ๕(๑๕)โวลท์	๒๐	เครื่อง	-	-	๓๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	
	<b>รวมเป็นเงินค่าแรงงาน ๑ รายการ</b>						<b>๖,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖,๓๐๐.๐๐</b>	
	<b>รวมเป็นเงินค่าแรงงาน ๘ แผนก</b>						<b>๑๑๗,๔๐๒.๘๗</b>	<b>๑๓๗,๕๒๔.๙๑</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามระบบไฟฟ้า

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายสมพงษ์ พักเงา) ฐรฎ.๙  
 ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายวชิรพันธ์ หนูคล้าย) หน.ปบ.  
 ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายอนุสรณ์ สุทธิถาวร) หน.บ.๕