

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง) งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านศรีชุม
ซอยแม่ชี ม.5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ตาม WBS: I-67-A-BTHCO.HK.7003

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอำเภอบ้านธิ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๘๙๗.๓๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป พาดสายไฟฟ้าแรงสูง ปีกเสาไฟฟ้าแรงสูง รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๓๗,๙๕๕.๔๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง หนังสือที่ น.๑บธ.(กป.) ๑๒๘๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายสุธนน์ แสนดีบคำ ทพ.กป.กฟส.อ.บ้านธิ ประธานกรรมการ

๕.๒ นายสมพงษ์ ธงศรี ทพ.บค. กฟส.อ.บ้านธิ กรรมการ

๕.๓ นางพนินชา นพเจริญ ชผ.สน. กฟส.อ.บ้านธิ กรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง ผ.ก.พ.ล.บ้านธิ
 เลขที่ น.1บธ.(กป.) 1289 / 2569 วันที่ 21 มิ.ย. 2567
 เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท)
 ชื่องาน : ปป.Vcare HTบ้านศรีชุม ซอยแม่ชี ม.5 ต.บ้านกลาง หมายเลขงาน WBS : I-67-A-BTHCO.HK.7003
 เรียน ผ.ก.พ.ล.บ้านธิ ผ่าน ผ.ก.ป.ล.บ้านธิ นายสุชนัน แสนดีบคำ
 ผ.ก.ป.ล.บ้านธิ

ตามบันทึกที่ ผอ.ย.178/2555 ลว. 17 พ.ค.2555 อนุมัติแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2555 และ ตามอนุมัติ ผวก.ลว. 15 พ.ค.2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส) - 123/2556 ลว.14 พ.ค.2556 อนุมัติหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง กำหนดสูตรในการคิดคำนวณราคากลางไว้ดังนี้

$$\text{ราคากลาง} = (\text{ค่างานต้นทุน} \times \text{ค่า Factor F}) = (\text{ต้นทุนค่าแรงงาน} \times \text{ค่า Factor F})$$

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓ เลขที่ กค 0433.2/ ๖499 ลว. 28 ส.ค. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิมร้อยละ 6 ต่อปี เป็นร้อยละ 7 ต่อปี จึงเห็นควรปรับปรับค่าตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคารแตนตรงที่ใช้อยู่เดิม โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมกับอัตราค่าแรงขึ้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ และสภาวะ การก่อสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (กรณีจ้างเหมา เฉพาะค่าแรง) วงเงิน ไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เห็นควรนำเสนอขออนุมัติราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ชื่องาน :

ปป.Vcare HTบ้านศรีชุม ซอยแม่ชี ม.5 ต.บ้านกลาง หมายเลข WBS : I-67-A-BTHCO.HK.7003
 อนุมัติประมาณการที่ : น.1บธ(กป)856/2567 ลงวันที่ 22 เม.ย. 67 เลขที่แนบมา : PB43.015/670069
 ใบเสร็จรับเงิน/อนุมัติงบเลขที่ : ลงวันที่

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เสนอ มีรายละเอียดดังนี้




เสนอใจ :

1.เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	ต่อปี
2.เงินประกันผลงานหัก	5	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%	
ค่า Factor =	1.2239				

ต้นทุนค่าแรงงาน 105,343.84 บาท
 ราคากลางงานก่อสร้าง 128,930.33 บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาทสามสิบสามสตางค์)

อนุมัติและดำเนินการต่อไป
 ลงชื่อ 
 (นายบุญญาชัยภูมิ ไชยวุฒิ)
 ตำแหน่ง ผ.ก.พ.ล.บ้านธิ

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
 ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายสุชนัน แสนดีบคำ)
 ตำแหน่ง ผ.ก.ป.ล.บ้านธิ
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสมพงษ์ องศิริ)
 ตำแหน่ง ผ.บ.ค.ก.พ.ล.บ้านธิ
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางพนิดา นพเจริญ)
 ตำแหน่ง ข.ผ.สน.ก.พ.ล.บ้านธิ

การคำนวณราคากลางงานปรับปรุงจากฟล.อ.บ้านธิ - Vcare HTบ้านศรีชุม ซอยแม่สี ม.5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
 ตามอนุมัติที่ น.1บส(กป)856/2567 ลว. 22 เม.ย. 2567 WBS. I-67-A-BTHCO.HK.7003
 เงินล่วงหน้าจ่าย...0....% เงินประกันผลงาน..... 5 % ใช้ Factor = 1.2239

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงตาม ประมาณการ 100%	ค่าแรงตาม ประมาณการ 80%	ราคากลาง ประมาณการ X 1.2239	ราคากลาง ต่อหน่วย
	1.แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก 7000975918						
1.1	รื้อถอนเสา 9 เมตร	20	ต้น	14,150.00	11,320.00	13,854.55	692.73
	2.แผนกแรงสูงภายนอก 7000975917						
2.1	พาดสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี	2170	เมตร	6,930.00	5,544.00	6,785.30	3.13
2.2	ติดตั้ง PREFORMED 50 ต.มม	54	อัน	7,884.00	6,307.20	7,719.38	142.95
2.3	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	15	อัน	3,720.00	2,976.00	3,642.33	242.82
2.4	ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	2	ท่อน	3,466.00	2,772.80	3,393.63	1,696.81
2.5	ติดตั้งเหล็กรูปร่าง	26	อัน	6,448.00	5,158.40	6,313.37	242.82
2.6	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.	801.50	เมตร	1,763.20	1,410.64	1,726.48	2.15
2.7	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.	34	เมตร	156.40	125.12	153.13	4.50
2.8	ติดตั้งก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง	2	อัน	140.00	112.00	137.08	68.54
2.9	ติดตั้งชุดกราวตรี๊อค	6	อัน	3,060.00	2,448.00	2,996.11	499.35
2.10	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	48	อัน	2,880.00	2,304.00	2,819.87	58.75
2.11	ติดตั้งลูกถ้วยพินโพลท์โท	94	อัน	13,724.00	10,979.20	13,437.44	142.95
2.12	ติดตั้งลูกถ้วยแบบโพลท์ 7.5 เควี	3	อัน	438.00	350.40	428.85	142.95
2.13	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	216	อัน	7,884.00	6,307.20	7,719.38	35.74
2.14	ชุดหลุมปักเสา 12.20 เมตร	25	ต้น	46,125.00	36,900.00	45,161.91	1,806.48
2.15	ติดตั้งคอน คอร.100*100*2500	2	ท่อน	496.00	396.80	485.64	242.82
2.16	ติดตั้งคอน คอร.120*120*2500	27	ท่อน	5,456.00	4,364.80	5,342.08	2,671.04
2.17	เทโคนเสา 1/3/5	2.10	ลบม.	4,706.10	3,764.88	4,607.84	2,194.21
2.18	ติดตั้งครอบเสา	3	อัน	795.00	636.00	778.40	259.47
2.19	ติดตั้ง ANIMAL BARRIER	3	อัน	210.00	168.00	205.62	68.54
2.20	ติดตั้ง CUTOUT BRACKET	3	อัน	228.00	182.40	223.24	74.41
2.21	ค่าแรงตัดต้นไม้	0.20	กม.	1,020.00	816.00	998.70	4,993.51
	รวมเป็นเงิน			131,679.80	105,343.84	128,930.33	

หมายเหตุ : ติดตั้งตามแบบเลขที่ PB43-015/670069 จำนวน 1 แผ่น

(.....)
 นายสุชนัน แสนดีคำ
 ผ.บ.ก.พ.ส.บ้านธิ

(.....)
 นายสมพงษ์ ธงศรี
 ผ.บ.ค.ก.พ.ส.บ้านธิ

(.....)
 นางพนิดา นพเจริญ
 ข.ม.ส.ก.พ.ส.บ้านธิ

บธ.

เอกสารแนบ 1