

# ราคากลาง

งานปรับปรุงที่ดินเพื่อขยายพื้นที่บริเวณสำนักงาน กฟก.1

พื้นที่ 13 - 0 - 0 ไร่





แบบเลขที่ RJ34/A4-64017





รายการประมาณราคาก่อสร้าง	งานปรับปรุงที่ดินเพื่อขยายพื้นที่บริเวณสำนักงาน กฟก.1	แผนที่	1/1
สถานที่ก่อสร้าง	กฟก.1	แบบเลขที่	RJ34/A4-64017
เจ้าของโครงการ	กฟก.1		
ประมาณราคาเมื่อวันที่			

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	เป็นเงิน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณ ระดับถมดินแล้วเสร็จ = +100.000 (อ้างอิง ถนน = +100.000)								18,104,324.32
	ถมดินภายในบริเวณ เนื้อที่ที่ดิน 13-0-00 ไร่	20,800	ตร.ม	-	-	-	-	-	
	งานกำจัดวัชพืช	4,862	ตร.ม	-	-	5.00	24,310.00	24,310.00	
	ถมดินบดอัดแน่น Zone A เนื้อที่ 5,596 ตร.ม. ถมดินสูง 1.82 ม. (ให้เท่ากับระดับ Zone B)	10,184.72	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ถมดินบดอัดแน่น Zone C เนื้อที่ 2,819 ตร.ม. ถมดินสูง 4.34 ม. (ให้เท่ากับระดับ Zone B)	12,234.46	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ถมดินบดอัดแน่น Zone D เนื้อที่ 6,540 ตร.ม. ถมดินสูง 3.15 ม. (ให้เท่ากับระดับ Zone B)	20,601	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ถมดินบดอัดแน่น Zone E เนื้อที่ 3,900 ตร.ม. ถมดินสูง 2.42 ม. (ให้เท่ากับระดับ Zone B)	9,438	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ถมดินบดอัดแน่น เนื้อที่ 4,800 ตร.ม. ถมดินสูง 1.28 ม. (ให้ได้ระดับ +99.900)	6,144	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ถมดินบดอัดแน่น เนื้อที่ 16,000 ตร.ม. ถมดินสูง 1.38 ม. (ให้ได้ระดับ +100.000)	22,080	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ปริมาตรดินถม	80,682.18	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	เผื่อยุบ 60 %	48,409.31	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ปริมาตรดินถม	129,091.49	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	หักค่า Slope	3,561	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมปริมาตรดินถม	125,530.49	ลบ.ม.	120.00	15,063,658.56	-	-	15,063,658.56	
	ค่าปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นดินถม	125,530.49	ลบ.ม.	-	-	20.00	2,510,609.76	2,510,609.76	
	ลูกรับบดอัดแน่น เนื้อที่ 4,800 ตร.ม. หนา 0.10 ม. (ให้ได้ระดับ +100.000)	480	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	เผื่อยุบ 35 %	168	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมปริมาตรลูกรับ	648	ลบ.ม.	350.00	226,800.00	-	-	226,800.00	
	ค่าปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นลูกรับ	648	ลบ.ม.	-	-	20.00	12,960.00	12,960.00	
	หินคลุกบดอัดแน่น เนื้อที่ 1,200 ตร.ม. หนา 0.10 ม. (ให้ได้ระดับ +100.100)	120	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	เผื่อยุบ 30 %	36	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมปริมาตรหินคลุก	156	ลบ.ม.	336.00	52,416.00	-	-	52,416.00	
	ค่าปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นหินคลุก	156	ลบ.ม.	-	-	20.00	3,120.00	3,120.00	
	ค่าทดสอบคุณสมบัติดินเดิม Zone A, Zone B, Zone C, Zone D, และ Zone E	5	ตย.	-	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	
	ค่าทดสอบคุณสมบัติดินถม(บ่อดิน)	1	ตย.	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ค่าทดสอบความหนาแน่นดินเดิม Zone A (บดอัดแล้ว)	8	จุด	-	-	450.00	3,600.00	3,600.00	
	ค่าทดสอบความหนาแน่นดินเดิม Zone B (บดอัดแล้ว)	3	จุด	-	-	450.00	1,350.00	1,350.00	
	ค่าทดสอบความหนาแน่นดินเดิม Zone C (บดอัดแล้ว)	4	จุด	-	-	450.00	1,800.00	1,800.00	
	ค่าทดสอบความหนาแน่นดินเดิม Zone D (บดอัดแล้ว)	10	จุด	-	-	450.00	4,500.00	4,500.00	
	ค่าทดสอบความหนาแน่นดินเดิม Zone E (บดอัดแล้ว)	6	จุด	-	-	450.00	2,700.00	2,700.00	
	ค่าทดสอบความแน่นของดินในสนาม Zone A 6 ชั้น ชั้นละ 8 จุด (3 จุด ต่อ 2,000 ตร.ม.)	48	จุด	-	-	450.00	21,600.00	21,600.00	
	ค่าทดสอบความแน่นของดินในสนาม Zone C 14 ชั้น ชั้นละ 4 จุด (3 จุด ต่อ 2,000 ตร.ม.)	56	จุด	-	-	450.00	25,200.00	25,200.00	
	ค่าทดสอบความแน่นของดินในสนาม Zone D 11 ชั้น ชั้นละ 10 จุด (3 จุด ต่อ 2,000 ตร.ม.)	110	จุด	-	-	450.00	49,500.00	49,500.00	
	ค่าทดสอบความแน่นของดินในสนาม Zone E 8 ชั้น ชั้นละ 6 จุด (3 จุด ต่อ 2,000 ตร.ม.)	48	จุด	-	-	450.00	21,600.00	21,600.00	
	ค่าทดสอบความแน่นของดินในสนาม เนื้อที่ 4,800 ตร.ม. 4 ชั้น ชั้นละ 7 จุด (3 จุด ต่อ 2,000 ตร.ม.)	28	จุด	-	-	450.00	12,600.00	12,600.00	
	ค่าทดสอบความแน่นของดินในสนาม เนื้อที่ 16,000 ตร.ม. 5 ชั้น ชั้นละ 24 จุด (3 จุด ต่อ 2,000 ตร.ม.)	120	จุด	-	-	450.00	54,000.00	54,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
ลงชื่อ 	(ประธานคณะกรรมการ)	ลงชื่อ 	(คณะกรรมการ)
(นายสุธานินทร์ พุ่มระย้า)		(นายดุสิต แสงอุทัย)	
ร.ก.ค.ก.๑		พง.ระดับ ๗ ผจก.กค.ก.๑	
ลงชื่อ 	(คณะกรรมการ)	ลงชื่อ 	(คณะกรรมการ)
(นายวรชาติ ป้อมสุข)		(นายวรชาติ ป้อมสุข)	
วศก.ระดับ ๖ ผยร.กค.ก.๑		วศก.ระดับ ๖ ผยร.กค.ก.๑	