

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81
(สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) ในพื้นที่รับผิดชอบ กพท.3 Lot 6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3(ภาคกลาง)จังหวัดนครปฐม


คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 25 เม.ย. 65


แบบ ปร.4 และ ปร.5 พร้อมรายการคำนวณ ที่แนบ มีจำนวน : 14 หน้า

(หน่วย : บาท)

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) ในพื้นที่รับผิดชอบ กพท.3 Lot 6	14,412,100.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	14,412,100.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7	1,008,847.00	
	ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	15,420,947.00	
	ราคากลาง (สิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์พันธ์ ใจสะอาด) วศก.10 กกค.(ก3)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภูมิศักดิ์ แก้ววิไล) ขพ.ปร.กวว.(ก3)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทีปกร สุประเสริฐ) วศก.6 ผวร.กวว.(ก3)

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินตลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี) ในพื้นที่ กพท.3 Lot.6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3(ภาคกลาง)จังหวัดนครปฐม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 25 พ.ย. 65

แบบ ปจ.4 ที่แนบ มีจำนวน : 13 หน้า

(หน่วย : บาท)

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บริเวณศูนย์บริการ HINO ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A03/630030)				
1.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)	513,165.00	1.1936	612,513.74	
1.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)	377,160.00	1.1936	450,178.18	
2	บริเวณหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครปฐม ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A02/630029)				
2.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)	567,770.00	1.1936	677,690.27	
2.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)	447,780.00	1.1936	534,470.21	
3	บริเวณก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 ต่างระดับข้ามทางหลวงชนบท นธู 5048 ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A02/630032)				
3.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)	512,600.00	1.1936	611,839.36	
3.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)	382,750.00	1.1936	456,850.40	
4	บริเวณก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3036 (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A02/630034)				
4.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)	604,550.00	1.1936	721,590.88	
4.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)	856,590.00	1.1936	1,022,425.82	
5	บริเวณทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A03/630037)				
5.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)	1,563,258.00	1.1936	1,865,904.75	
5.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)	1,212,360.00	1.1936	1,447,072.90	
6	บริเวณบริษัทเทโก้ ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A02/630035)				
6.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)	475,820.00	1.1936	567,938.75	
6.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)	340,010.00	1.1936	405,835.94	
7	บริเวณก่อสร้างทางแยกต่างระดับนครชัยศรีต่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3233 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A03/640004)				
7.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)	1,319,440.00	1.1936	1,574,883.58	
7.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)	1,150,160.00	1.1936	1,372,830.98	
8	บริเวณตามแนวนอนเสียบคลองทางหลวงชนบทลอดใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 หมู่ที่ 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A03/630006)				
8.1	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานไฟฟ้า)	129,810.00	1.1936	154,941.22	
8.2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานโยธา)	351,330.00	1.1936	419,347.49	
9	บริเวณตามแนวนอนขอยแยกจากทางไปโรงถ่ายกั้นดินา (ข้าง บจก. กรุงเทพ แคนวาส) ลอดใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A03/630008)				
9.1	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานไฟฟ้า)	79,770.00	1.1936	95,213.47	
9.2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานโยธา)	276,394.00	1.1936	329,903.88	
10	บริเวณตามแนวนอนขอยแยกจากทางไปโรงถ่ายกั้นดินาลอดใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A03/630007)				
10.1	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานไฟฟ้า)	79,770.00	1.1936	95,213.47	
10.2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานโยธา)	276,394.00	1.1936	329,903.88	
11	บริเวณตามแนวนอนขอยแยกจากทางไปโรงถ่ายกั้นดินา (ขอยเสาสัญญาณ ทรูมูฟ) ลอดใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A03/630009)				
11.1	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานไฟฟ้า)	235,212.00	1.1936	280,749.04	
11.2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานโยธา)	322,409.84	1.1936	384,828.39	
รวมค่าก่อสร้าง				14,412,126.59	
				14,412,100.00	

say

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย 10 %
เงินประกันผลงานหัก 10 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลงชื่อ
(นายพงษ์พันธ์ ใจสะอาด)

ลงชื่อ
(นายวุฒิกิตต์ แก้ววีโร)

ลงชื่อ
(นายทีปกร สุประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
วคท.10 กกค.(ก3)

กรรมการกำหนดราคากลาง
ชม.ปร.กว.(ก3)

กรรมการกำหนดราคากลาง
วคท.6 ผวร.กว.(ก3)

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/13

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินตลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี) ในพื้นที่ กฟภ.3 Lot. 6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3(ภาคกลาง)จังหวัดนครปฐม จำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 25 เม.ย. 65

(หน่วย : บาท)

ที่	รายการ	ค่าวัสดุอุปกรณ์	ค่าดำเนินการ	รวมเป็นเงิน
1	บริเวณศูนย์บริการ HINO ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร			
1.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)	444,285.00	68,880.00	513,165.00
1.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)	123,800.00	253,360.00	377,160.00
2	บริเวณหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครปฐม ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม			
2.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)	492,815.00	74,955.00	567,770.00
2.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)	147,950.00	299,830.00	447,780.00
3	บริเวณก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 ต่างระดับข้ามทางหลวงชนบท นฐ 5048 ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม			
3.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)	443,720.00	68,880.00	512,600.00
3.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)	129,610.00	253,140.00	382,750.00
4	บริเวณก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3036			
4.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)	525,545.00	79,005.00	604,550.00
4.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)	317,770.00	538,820.00	856,590.00
5	บริเวณทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม			
5.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)	1,354,188.00	209,070.00	1,563,258.00
5.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)	406,470.00	805,890.00	1,212,360.00
6	บริเวณบริษัทเบทาโก ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม			
6.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)	410,990.00	64,830.00	475,820.00
6.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)	117,850.00	222,160.00	340,010.00
7	บริเวณก่อสร้างทางแยกต่างระดับนครชัยศรีต่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3233 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม			
7.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)	1,149,280.00	170,160.00	1,319,440.00
7.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)	365,060.00	785,100.00	1,150,160.00

คณะกรรมการฯ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินตลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) ในพื้นที่ กฟภ.3 Lot. 6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3(ภาคกลาง)จังหวัดนครปฐม คำนำมาราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 25 เม.ย. 65

(หน่วย : บาท)

8	บริเวณตามแนวนอนเลียบคลองทางหลวงชนบทตลอดใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 หมู่ที่ 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม			
8.1	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานไฟฟ้า)	103,580.00	26,230.00	129,810.00
8.2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานโยธา)	91,720.00	259,610.00	351,330.00
9	บริเวณตามแนวนอนขอยแยกจากทางไปโรงถ่ายกันตนา (ข้าง บจก. กรุงเทพ แคนवास) ตลอดใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง			
9.1	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานไฟฟ้า)	55,240.00	24,530.00	79,770.00
9.2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานโยธา)	66,004.00	210,390.00	276,394.00
10	บริเวณตามแนวนอนขอยแยกจากทางไปโรงถ่ายกันตนาตลอดใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม			
10.1	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานไฟฟ้า)	55,240.00	24,530.00	79,770.00
10.2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานโยธา)	66,004.00	210,390.00	276,394.00
11	บริเวณตามแนวนอนขอยแยกจากทางไปโรงถ่ายกันตนา (ซอยเสาสัญญาณ ทวีป) ตลอดใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง			
11.1	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานไฟฟ้า)	189,782.00	45,430.00	235,212.00
11.2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานโยธา)	88,479.84	233,930.00	322,409.84
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		7,145,382.84	4,929,120.00	12,074,502.84

คณะกรรมการ	
ลงชื่อ	กรรมการ
ลงชื่อ	กรรมการ
ลงชื่อ	กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินตลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี) ในพื้นที่ กฟภ.3 Lot. 6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม **คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 25 ต.ค. 65**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและค่าดำเนินการ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	บริเวณศูนย์บริการ HINO ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A03/630030)								
1.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)								
1.1.1	CABLE, UNDER GROUND, CU 22 KV. 1X240 SQ.MM.	330	เมตร	1,091.00	360,030.00	135.00	44,550.00	404,580.00	
1.1.2	RISER POLE WITH DISCONNECTING SWITCH 12.20 M. POLE	1	ชุด	33,793.00	33,793.00	3,585.00	3,585.00	37,378.00	
1.1.3	RISER POLE WITH DISCONNECTING SWITCH 14.30 M. POLE	1	ชุด	34,358.00	34,358.00	3,585.00	3,585.00	37,943.00	
1.1.4	CABLE TERMINATION KITS, FOR OUTDOOR 22 KV. 1X240 SQ.MM	6	ชุด	2,684.00	16,104.00	2,860.00	17,160.00	33,264.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	444,285.00	xxx	68,880.00	513,165.00	
1.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)								
1.2.1	CABLE RISER ระบบ 22 เควี ช่วงขึ้นเสาไฟ (2 ท่อ) HDPE 160 มม. PN.10	2	ชุด	14,510.00	29,020.00	850.00	1,700.00	30,720.00	
1.2.2	Directional Drills ท่อ HDPE 2-160 mm. PN. 10 PE.80	80	เมตร	1,176.00	94,080.00	3,098.00	247,840.00	341,920.00	
1.2.3	STEEL GUARD สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสา ระบบ 22-33 เควี 2 ท่อ (Pole 14.30m.)	2	ชุด	-	-	1,800.00	3,600.00	3,600.00	ใช้ของเดิม
1.2.4	ค่าคืนสภาพทางเท้า	2	ตร.ม.	350.00	700.00	110.00	220.00	920.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	123,800.00	xxx	253,360.00	377,160.00	
	รวมเป็นเงิน งานก่อสร้างฯ ศูนย์บริการ HINO ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร			xxx	568,085.00	xxx	322,240.00	890,325.00	

คณะกรรมการฯ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/13




ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี) ในพื้นที่ กพท.3 Lot. 6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม คำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 25 ต.ค. 65

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและค่า ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	บริเวณหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครปฐม ด.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A02/630029)								
2.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)								
2.1.1	CABLE,UNDER GROUND,CU 22 KV. 1X240 SQ.MM.	375	เมตร	1,091.00	409,125.00	135.00	50,625.00	459,750.00	
2.1.2	RISER POLE WITH DISCONNECTING SWITCH 12.20 M. POLE	2	ชุด	33,793.00	67,586.00	3,585.00	7,170.00	74,756.00	
2.1.3	CABLE TERMINATION KITS, FOR OUTDOOR 22 KV. 1X240 SQ.MM	6	ชุด	2,684.00	16,104.00	2,860.00	17,160.00	33,264.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	492,815.00	xxx	74,955.00	567,770.00	
2.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)								
2.2.1	CABLE RISER ระบบ 22 เควี ช่วงขึ้นเสาไฟ (2 ท่อ) HDPE 160 มม. PN.10	2	ชุด	14,961.00	29,922.00	850.00	1,700.00	31,622.00	
2.2.2	Directional Drills ท่อ HDPE 2-160 mm. PN. 10 PE.80	95	เมตร	1,176.00	111,720.00	3,098.00	294,310.00	406,030.00	
2.2.3	STEEL GUARD สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสา ระบบ 22-33 เควี 2 ท่อ (Pole 12.20m.)	2	ชุด	2,804.00	5,608.00	1,800.00	3,600.00	9,208.00	
2.2.4	ค่าคืนสภาพทางเท้า	2	ตร.ม.	350.00	700.00	110.00	220.00	920.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	147,950.00	xxx	299,830.00	447,780.00	
	รวมเป็นเงิน งานก่อสร้างฯ บริเวณหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครปฐม ด.นครปฐม			xxx	640,765.00	xxx	374,785.00	1,015,550.00	

คณะกรรมการฯ		
ลงชื่อ		กรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/13

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินตลอดได้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) ในพื้นที่ กพท.3 Lot. 6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม คำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 27 มิ.ย. 65

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและค่าดำเนินการ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	บริเวณก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 ต่างระดับข้ามทางหลวงชนบท นฐ 5048 ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A02/630032)								
3.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)								
3.1.1	CABLE, UNDER GROUND, CU 22 KV. 1X240 SQ.MM.	330	เมตร	1,091.00	360,030.00	135.00	44,550.00	404,580.00	
3.1.2	RISER POLE WITH DISCONNECTING SWITCH 12.20 M. POLE	2	ชุด	33,793.00	67,586.00	3,585.00	7,170.00	74,756.00	
3.1.3	CABLE TERMINATION KITS, FOR OUTDOOR 22 KV. 1X240 SQ.MM	6	ชุด	2,684.00	16,104.00	2,860.00	17,160.00	33,264.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	443,720.00	xxx	68,880.00	512,600.00	
3.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)								
3.2.1	CABLE RISER ระบบ 22 เควี ช่วงขึ้นเสาไฟ(2 ท่อ) HDPE 160 มม. PN.10	2	ชุด	14,961.00	29,922.00	850.00	1,700.00	31,622.00	
3.2.2	Directional Drills ท่อ HDPE 2-160 mm. PN. 10 PE.80	80	เมตร	1,176.00	94,080.00	3,098.00	247,840.00	341,920.00	
3.2.3	STEEL GUARD สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสา ระบบ 22-33 เควี 2 ท่อ (Pole 12.20m.)	2	ชุด	2,804.00	5,608.00	1,800.00	3,600.00	9,208.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	129,610.00	xxx	253,140.00	382,750.00	
	รวมเป็นเงิน งานก่อสร้างฯ บริเวณต่างระดับข้ามทางหลวงชนบท นฐ 5048 ต.วังตะกู			xxx	573,330.00	xxx	322,020.00	895,350.00	

คณะกรรมการฯ	
ลงชื่อ	กรรมการ
ลงชื่อ	กรรมการ
ลงชื่อ	กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/13

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี) ในพื้นที่ กพท.3 Lot. 6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม จำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 25 มี.ค. 65

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและค่าดำเนินการ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	บริเวณก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3036 (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A02/630034)								
4.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)								
4.1.1	CABLE,UNDER GROUND,CU 22 KV. 1X240 SQ.MM.	405	เมตร	1,091.00	441,855.00	135.00	54,675.00	496,530.00	
4.1.2	RISER POLE WITH DISCONNECTING SWITCH 12.20 M. POLE	2	ชุด	33,793.00	67,586.00	3,585.00	7,170.00	74,756.00	
4.1.3	CABLE TERMINATION KITS, FOR OUTDOOR 22 KV. 1X240 SQ.MM	6	ชุด	2,684.00	16,104.00	2,860.00	17,160.00	33,264.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	525,545.00	xxx	79,005.00	604,550.00	
4.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)								
4.2.1	CABLE RISER ระบบ 22 เควี ช่วงขึ้นเสาไฟ(2 ท่อ) HDPE 160 มม. PN.10	2	ชุด	14,961.00	29,922.00	850.00	1,700.00	31,622.00	
4.2.2	Directional Drills ท่อ HDPE 2-160 mm. PN. 10 PE.80	30	เมตร	1,176.00	35,280.00	3,098.00	92,940.00	128,220.00	
4.2.3	Directional Drills ท่อ HDPE 4-160 mm. PN. 10 PE.81	105	เมตร	2,352.00	246,960.00	4,196.00	440,580.00	687,540.00	
4.2.4	STEEL GUARD สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสาระบบ 22-33 เควี 2 ท่อ (Pole 12.20m.)	2	ชุด	2,804.00	5,608.00	1,800.00	3,600.00	9,208.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	317,770.00	xxx	538,820.00	856,590.00	
	รวมเป็นเงิน งานก่อสร้างฯ ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3036			xxx	843,315.00	xxx	617,825.00	1,461,140.00	

คณะกรรมการฯ	
ลงชื่อ	กรรมการ
ลงชื่อ	กรรมการ
ลงชื่อ	กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/13

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี) ในพื้นที่ กพก.3 Lot. 6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม คำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: ๒๕ พ.ย. ๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและค่าดำเนินการ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	บริเวณทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A03/630037)								
5.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)								
5.1.1	CABLE, UNDER GROUND, CU 22 KV. 1X240 SQ.MM.	1,008	เมตร	1,091.00	1,099,728.00	135.00	136,080.00	1,235,808.00	
5.1.2	RISER POLE WITH DISCONNECTING SWITCH 14.30 M. POLE	6	ชุด	34,358.00	206,148.00	3,585.00	21,510.00	227,658.00	
5.1.3	CABLE TERMINATION KITS, FOR OUTDOOR 22 KV. 1X240 SQ.MM	18	ชุด	2,684.00	48,312.00	2,860.00	51,480.00	99,792.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	1,354,188.00	xxx	209,070.00	1,563,258.00	
5.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)								
5.2.1	CABLE RISER ระบบ 22 เควี ช่วงขึ้นเสาไฟ(2 ท่อ) HDPE 160 มม. PN.10	6	ชุด	14,961.00	89,766.00	850.00	5,100.00	94,866.00	
5.2.2	Directional Drills ท่อ HDPE 2-160 mm. PN. 10 PE.80	255	เมตร	1,176.00	299,880.00	3,098.00	789,990.00	1,089,870.00	
5.2.3	STEEL GUARD สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสา ระบบ 22-33 เควี 2 ท่อ (Pole 12.20m.)	6	ชุด	2,804.00	16,824.00	1,800.00	10,800.00	27,624.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	406,470.00	xxx	805,890.00	1,212,360.00	
	รวมเป็นเงิน งานก่อสร้างฯ บริเวณทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม			xxx	1,760,658.00	xxx	1,014,960.00	2,775,618.00	

คณะกรรมการฯ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) ในพื้นที่ กพท.3 Lot. 6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม คำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 25 มิ.ย. 65

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและค่าดำเนินการ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	บริเวณบริษัทเบทาโก ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A02/630035)								
6.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)								
6.1.1	CABLE, UNDER GROUND, CU 22 KV. 1X240 SQ.MM.	300	เมตร	1,091.00	327,300.00	135.00	40,500.00	367,800.00	
6.1.2	RISER POLE WITH DISCONNECTING SWITCH 12.20 M. POLE	2	ชุด	33,793.00	67,586.00	3,585.00	7,170.00	74,756.00	
6.1.3	CABLE TERMINATION KITS, FOR OUTDOOR 22 KV. 1X240 SQ.MM	6	ชุด	2,684.00	16,104.00	2,860.00	17,160.00	33,264.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	410,990.00	xxx	64,830.00	475,820.00	
6.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)								
6.2.1	CABLE RISER ระบบ 22 เควี ช่วงขึ้นเสาไฟ(2 ท่อ) HDPE 160 มม. PN.10	2	ชุด	14,961.00	29,922.00	850.00	1,700.00	31,622.00	
6.2.2	Directional Drills ท่อ HDPE 2-160 mm. PN. 10 PE.80	70	เมตร	1,176.00	82,320.00	3,098.00	216,860.00	299,180.00	
6.2.3	STEEL GUARD สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสา ระบบ 22-33 เควี 2 ท่อ (Pole 12.20m.)	2	ชุด	2,804.00	5,608.00	1,800.00	3,600.00	9,208.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	117,850.00	xxx	222,160.00	340,010.00	
	รวมเป็นเงิน งานก่อสร้างฯ บริเวณบริษัทเบทาโก ต.วังตะกู			xxx	528,840.00	xxx	286,990.00	815,830.00	

คณะกรรมการฯ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินตลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) ในพื้นที่ กฟภ.3 Lot. 6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม คำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 25 ต.ค. 65

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและค่าดำเนินการ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	บริเวณก่อสร้างทางแยกต่างระดับนครชัยศรีต่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3233 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A03/640004)								
7.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานไฟฟ้า)								
7.1.1	CABLE, UNDER GROUND, CU 22 KV. 1X240 SQ.MM.	900	เมตร	1,091.00	981,900.00	135.00	121,500.00	1,103,400.00	
7.1.2	RISER POLE WITH DISCONNECTING SWITCH 12.20 M. POLE	4	ชุด	33,793.00	135,172.00	3,585.00	14,340.00	149,512.00	
7.1.3	CABLE TERMINATION KITS, FOR OUTDOOR 22 KV. 1X240 SQ.MM	12	ชุด	2,684.00	32,208.00	2,860.00	34,320.00	66,528.00	
รวมเป็นเงิน				xxx	1,149,280.00	xxx	170,160.00	1,319,440.00	
7.2	ระบบไฟฟ้าแรงสูง (งานโยธา)								
7.2.1	CABLE RISER ระบบ 22 เควี ช่วงชั้นเสาไฟ(2 ท่อ) HDPE 160 มม. PN.10	4	ชุด	14,961.00	59,844.00	850.00	3,400.00	63,244.00	
7.2.2	Directional Drills ท่อ HDPE 2-160 mm. PN. 10 PE.80	250	เมตร	1,176.00	294,000.00	3,098.00	774,500.00	1,068,500.00	
7.2.3	STEEL GUARD สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสาระบบ 22-33 เควี 2 ท่อ (Pole 12.20m.)	4	ชุด	2,804.00	11,216.00	1,800.00	7,200.00	18,416.00	
รวมเป็นเงิน				xxx	365,060.00	xxx	785,100.00	1,150,160.00	
รวมเป็นเงิน งานก่อสร้างฯ บริเวณทางแยกต่างระดับนครชัยศรีต่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3233				xxx	1,514,340.00	xxx	955,260.00	2,469,600.00	

คณะกรรมการฯ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/13

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) ในพื้นที่ กพท.3 Lot. 6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม คำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 25 พ.ย. 66

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและค่าดำเนินการ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	บริเวณตามแนวดนเนินเรียบคลองทางหลวงชนบทลอดใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 หมู่ที่ 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A03/630006)								
8.1	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานไฟฟ้า)								
8.1.1	CABLE,UNDER GROUND,CV 0.6/1 KV. 1X95 SQ.MM.	260	เมตร	389.00	101,140.00	85.00	22,100.00	123,240.00	
8.1.2	RISER POLE LOW VOLTAGE ACCESSORY (1-PHASE)	2	ชุด	1,220.00	2,440.00	2,065.00	4,130.00	6,570.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	103,580.00	xxx	26,230.00	129,810.00	
8.2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานโยธา)								
8.2.1	CABLE RISER ระบบแรงต่ำ ช่วงขึ้นเสาไฟ RSC 100 มม.	2	ชุด	13,560.00	27,120.00	1,405.00	2,810.00	29,930.00	
8.2.2	Directional Drills ท่อ HDPE 2-110 mm. PN. 10 PE.80	100	เมตร	646.00	64,600.00	2,568.00	256,800.00	321,400.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	91,720.00	xxx	259,610.00	351,330.00	
	รวมเป็นเงิน งานก่อสร้างฯ หมู่ที่ 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม			xxx	195,300.00	xxx	285,840.00	481,140.00	

คณะกรรมการฯ	
ลงชื่อ	กรรมการ
ลงชื่อ	กรรมการ
ลงชื่อ	กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11/13

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี) ในพื้นที่ กพก.3 Lot. 6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม คำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 25 มิ.ย. 65

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและค่า ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	บริเวณตามแนวถนนซอยแยกจากทางไปโรงถ่ายกั้นตนา (ข้าง บจก. กรุงเทพ แคนวาส) ลอดใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A03/630008)								
9.1	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานไฟฟ้า)								
9.1.1	CABLE,UNDER GROUND,CV 0.6/1 KV. 1X50 SQ.MM.	240	เมตร	220.00	52,800.00	85.00	20,400.00	73,200.00	
9.1.2	RISER POLE LOW VOLTAGE ACCESSORY (1-PHASE)	2	ชุด	1,220.00	2,440.00	2,065.00	4,130.00	6,570.00	
	รวมเป็นเงิน				xxx	55,240.00	xxx	24,530.00	79,770.00
9.2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานโยธา)								
9.2.1	CABLE RISER ระบบแรงต่ำ ช่วงขึ้นเสาไฟ RSC ขนาด 3"	2	ชุด	13,292.00	26,584.00	1,245.00	2,490.00	29,074.00	
9.2.2	Directional Drills ท่อ HDPE 2-90 mm. PN. 10 PE.80	90	เมตร	438.00	39,420.00	2,310.00	207,900.00	247,320.00	
	รวมเป็นเงิน				xxx	66,004.00	xxx	210,390.00	276,394.00
	รวมเป็นเงิน งานก่อสร้างฯ ข้าง บจก. กรุงเทพ แคนวาส หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม				xxx	121,244.00	xxx	234,920.00	356,164.00

คณะกรรมการฯ	
ลงชื่อ	กรรมการ
ลงชื่อ	กรรมการ
ลงชื่อ	กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 12/13

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินตลอดได้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) ในพื้นที่ กพท.3 Lot. 6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม คำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 25 มิ.ย. 65

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและค่าดำเนินการ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	บริเวณตามแนวถนนขอยแยกจากทางไปโรงถ่ายกั้นตนาตลอดได้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A03/630007)								
10.1	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานไฟฟ้า)								
10.1.1	CABLE,UNDER GROUND,CV 0.6/1 KV. 1X50 SQ.MM.	240	เมตร	220.00	52,800.00	85.00	20,400.00	73,200.00	
10.1.2	RISER POLE LOW VOLTAGE ACCESSORY (1-PHASE)	2	ชุด	1,220.00	2,440.00	2,065.00	4,130.00	6,570.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	55,240.00	xxx	24,530.00	79,770.00	
10.2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานโยธา)								
10.2.1	CABLE RISER ระบบแรงต่ำ ช่วงขึ้นเสาไฟ RSC ขนาด 3"	2	ชุด	13,292.00	26,584.00	1,245.00	2,490.00	29,074.00	
10.2.2	Directional Drills ท่อ HDPE 2-90 mm. PN. 10 PE.80	90	เมตร	438.00	39,420.00	2,310.00	207,900.00	247,320.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	66,004.00	xxx	210,390.00	276,394.00	
	รวมเป็นเงิน งานก่อสร้างฯ หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม			xxx	121,244.00	xxx	234,920.00	356,164.00	

คณะกรรมการฯ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี) ในพื้นที่ กฟภ.3 Lot. 6

สถานที่ก่อสร้าง : จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม จำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่: 26 เม.ย. 65

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและค่าดำเนินการ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	บริเวณตามแนวถนนขอยแยกจากทางไปโรงถ่ายกั้นดนา (ขอยเสาสัญญาน ทรูมูฟ) ลอดใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (ตามแบบแผนผังเลขที่ RN13-A03/630009)								
11.1	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานไฟฟ้า)								
11.1.1	CABLE,UNDER GROUND,CV 0.6/1 KV. 1X95 SQ.MM.	480	เมตร	389.00	186,720.00	85.00	40,800.00	227,520.00	
11.1.2	RISER POLE LOW VOLTAGE ACCESSORY (3-PHASE)	2	ชุด	1,531.00	3,062.00	2,315.00	4,630.00	7,692.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	189,782.00	xxx	45,430.00	235,212.00	
11.2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (งานโยธา)								
11.2.1	CABLE RISER ระบบแรงต่ำ ช่วงขึ้นเสาไฟ RSC ขนาด 4"	2	ชุด	15,169.92	30,339.84	1,405.00	2,810.00	33,149.84	
11.2.2	Directional Drills ท่อ HDPE 2-110 mm. PN. 10 PE.80	90	เมตร	646.00	58,140.00	2,568.00	231,120.00	289,260.00	
	รวมเป็นเงิน			xxx	88,479.84	xxx	233,930.00	322,409.84	
	รวมเป็นเงิน งานก่อสร้างฯ (ขอยเสาสัญญาน ทรูมูฟ) หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม			xxx	278,261.84	xxx	279,360.00	557,621.84	
	รวมทั้งหมด			xxx	7,145,382.84	xxx	4,929,120.00	12,074,502.84	

คณะกรรมการฯ	
ลงชื่อ	กรรมการ
ลงชื่อ	กรรมการ
ลงชื่อ	กรรมการ

ใบประมาณการราคาเบื้องต้น

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง RISER POLE WITH DISCONNECTING SWITCH 12.20 M. POLE
 สถานที่ก่อสร้าง เคเบิลใต้ดินบริเวณพื้นที่ กพก.3
 แผนกประมาณราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผ่นที่ 2/2
 แบบเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน (บาท)	
16	TAPE,PVC,O/D,0.18X19X20,000 MM. TIS.386	2	ม้วน	5.88	11.76	-	-	11.76	
17	SPLICING TAPE,AERIAL CABLE,3/4X30'	3	ม้วน	42.20	126.60	-	-	126.60	
18	CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 185 SQ.MM.	6	อัน	26.30	157.80	-	-	157.80	
19	CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 50 SQ.MM.	3	อัน	9.36	28.08	-	-	28.08	
20	CABLE GRIP,CLOSED/M,3 UG 240 SQ.MM.22 KV	1	อัน	1,750.76	1,750.76	370.00	370.00	2,120.76	
21	CONNECTOR, PARALLEL GROOVE TRIPLE BOLT 70-185 SQ.MM	9	อัน	49.90	449.10	-	-	449.10	
22	CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X185 SQ.MM.	18	เมตร	165.00	2,970.00	-	-	2,970.00	
23	CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM.	5	เมตร	87.70	438.50	-	-	438.50	
	รวมเป็นเงิน			XXX	33,793.92	XXX	3,585.00	37,378.92	
			SAY		33,793.00	XXX	3,585.00	37,378.00	

ใบประมาณการราคาเบื้องต้น

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง RISER POLE WITH DISCONNECTING SWITCH 14.30 M. POLE							แผ่นที่ 1/2		
สถานที่ก่อสร้าง เคเบิลใต้ดินบริเวณพื้นที่ กฟภ.3									
แผนกประมาณราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค							แบบเลขที่		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	4	ท่อน	430.00	1,720.00	230.00	920.00	2,640.00	
2	BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM.	4	อัน	47.70	190.80	55.00	220.00	410.80	
3	BOLT,MACHINE M.16X130 MM.	4	ชุด	15.50	62.00	-	-	62.00	
4	BOLT,MACHINE M.16X350 MM.	1	ชุด	33.20	33.20	-	-	33.20	
5	BOLT,MACHINE M.16X400 MM.	1	ชุด	37.60	37.60	-	-	37.60	
6	BOLT,MACHINE M.16X450 MM.	2	ชุด	42.00	84.00	-	-	84.00	
7	BOLT,MACHINE M.16X500 MM.	1	ชุด	44.20	44.20	-	-	44.20	
8	BOLT,DOUBLE ARMING,M.16X550 MM.	2	ชุด	70.40	140.80	-	-	140.80	
9	WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4.5 MM.	22	ชุด	3.61	79.42	-	-	79.42	
10	D.SW.,1 POLE 22 KV. 600A. 40 KA. DISTRIBUTION CLASS	3	ชุด	5,088.00	15,264.00	400.00	1,200.00	16,464.00	
11	S.A., 24 KV. 10 KA.	3	ชุด	3,004.00	9,012.00	135.00	405.00	9,417.00	
12	GROUND ROD,60X60X5 MM. 2 M.LONG	1	อัน	393.00	393.00	470.00	470.00	863.00	
13	CONDUIT,PVC,RIGID, 20X4000 MM.TIS.216	1	อัน	51.70	51.70	-	-	51.70	
14	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	10	ชุด	6.28	62.80	-	-	62.80	
15	ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404	25	เมตร	30.20	755.00	-	-	755.00	

ใบประมาณการราคาเบื้องต้น

รายการประมาณราคาคำก่อสร้าง RISER POLE LOW VOLTAGE ACCESSORY 1-PHASE										แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง		เคเบิลใต้ดินบริเวณพื้นที่ กพก.3								
แผนกประมาณราคา		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค								แบบเลขที่
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	CABLE,POWER,PVC-INSULATED&JACKETED 750 V 1x50 sq.mm (NYY) (GND)	14	เมตร	59.07	826.98	105.00	1,470.00	2,296.98		
2	TAPE,PVC,O/D,0.18X19X10,000 MM. TIS.386	2	ม้วน	5.93	11.86	-	-	11.86		
3	CONNECTOR COMPRESSION H-TYPE AL 50-95 sq.mm TAP CU 50-95 sq.mm	3	อัน	7.50	22.50	-	-	22.50		
4	ROD GROUND COPPER COVERED STEEL 16 mm DIA 3 m Long	1	อัน	185.00	185.00	470.00	470.00	655.00		
5	CONDUIT PVC RIGID DIA 20x2500 mm.	1	อัน	25.80	25.80	-	-	25.80		
6	LIGHTNING ARRESTER 250-500 V 2.5-5 kA	1	ชุด	148.00	148.00	125.00	125.00	273.00		
					-	-	-	-		
	รวมเป็นเงิน			XXX	1,220.14	XXX	2,065.00	3,285.14		
			SAY		1,220.00	XXX	2,065.00	3,285.00		

