

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) สถานีไฟฟ้าทวาย - ตลาคนิคมชะอำ (ฝั่งซ้าย)

ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ ๒ แผนที่ ๓

ประกวดราคาเลขที่

(หน่วย : บาท)

ที่	รายการ	ค่าวัสดุอุปกรณ์	ค่าดำเนินการ	รวมเป็นเงิน
ช่วงที่ ๑				
๑.๑	แผนกก่อสร้างแรงสูง			
๑.๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง	-		
๑.๓	แผนกก่อสร้างหม้อแปลง			
๑.๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	-		
๑.๕	แผนกก่อสร้างแรงต่ำ			
๑.๖	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	-		
๑.๗	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนแรงสูง	-		
๑.๘	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	-		
๑.๙	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	-		
ช่วงที่ ๒				
๒.๑	แผนกก่อสร้างแรงสูง			
๒.๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง	-		
๒.๓	แผนกก่อสร้างหม้อแปลง			
๒.๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	-		
๒.๕	แผนกก่อสร้างแรงต่ำ			
๒.๖	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	-		
๒.๗	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนแรงสูง	-		
๒.๘	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	-		
๒.๙	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	-		
ช่วงที่ ๓				
๓.๑	แผนกก่อสร้างแรงสูง			
๓.๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง	-		
๓.๓	แผนกก่อสร้างหม้อแปลง			
๓.๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	-		
๓.๕	แผนกก่อสร้างแรงต่ำ			
๓.๖	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	-		
๓.๗	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนแรงสูง	-		
๓.๘	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	-		
๓.๙	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	-		
ช่วงที่ ๔				
๔.๑	แผนกก่อสร้างแรงสูง			
๔.๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง	-		
๔.๓	แผนกก่อสร้างหม้อแปลง			
๔.๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	-		
๔.๕	แผนกก่อสร้างแรงต่ำ			
๔.๖	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	-		
๔.๗	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนแรงสูง	-		
๔.๘	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	-		
๔.๙	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	-		
ช่วงที่ ๕				
๕.๑	แผนกก่อสร้างแรงสูง			
๕.๒	แผนกรื้อถอนแรงสูง	-		
๕.๓	แผนกก่อสร้างหม้อแปลง			
๕.๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	-		
๕.๕	แผนกก่อสร้างแรงต่ำ			

๕.๖	แผนกเรือถอนแรงต่ำ	-		
๕.๗	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกเรือถอนแรงสูง	-		
๕.๘	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกเรือถอนหม้อแปลง	-		
๕.๙	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกเรือถอนแรงต่ำ	-		
ช่วงที่ ๖				
๖.๑	แผนกก่อสร้างแรงสูง			
๖.๒	แผนกเรือถอนแรงสูง	-		
๖.๓	แผนกก่อสร้างหม้อแปลง			
๖.๔	แผนกเรือถอนหม้อแปลง	-		
๖.๕	แผนกก่อสร้างแรงต่ำ			
๖.๖	แผนกเรือถอนแรงต่ำ	-		
๖.๗	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกเรือถอนแรงสูง	-		
๖.๘	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกเรือถอนหม้อแปลง	-		
๖.๙	ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผนกเรือถอนแรงต่ำ	-		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗				
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น				

ลงชื่อ _____ (ผู้ยื่นข้อเสนอ)

(_____)

ตำแหน่ง _____

ลงวันที่ _____

(โปรดประทับตราบริษัทฯ/ห้าง/ร้าน)

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หนองลิงกา ช่วง 1/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างแรงสูง									
1	POLE,CONCRETE, 12.20 M. LONG	43	-	ต้น					
2	CONCRETE STUB, 1X(.36X.36X4.50 M.)	4	-	ต้น					
3	CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN(FOR DEAD-ENDING) 120X120X2,500 m.	10	-	ชุด					
4	X-ARM-C, 3-P, BA	1	-	ชุด					
5	X-ARM-C, 3-P, DDE	5	-	ชุด					
6	OVERHEAD GROUND WIRE SP. 0-5	36	-	ชุด					
7	OVERHEAD GROUND WIRE DE. II (12,14,16 M.)	12	-	ชุด					
8	CABLE,AERIAL,AL 22 kv. 1x50 sq.mm.	20	-	เมตร					
9	CABLE,AERIAL,AL 22 kv. 1x185 sq.mm.	4500	-	เมตร					
10	AERIAL CABLE ON STEEL BRACKET,CORNER 22 KV. 5-60	42	-	ชุด					
11	SET OF MESSENGER,DE CONNECTION	5	-	ชุด					
12	SET OF MESSENGER,DE OR BA	5	-	ชุด					
13	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,TRIPLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 70-185 SQ.MM.	45	-	ชุด					
14	CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 185 SQ.MM.	12	-	ชุด					
15	CONNECTOR,SPLICE COMPRESSION TYPE,TENSIONLESS AL 185 SQ.MM.	12	-	ชุด					
16	INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 kv.CLASS 57-2L POWER ARC TEST	17	-	ชุด					
17	INSULATOR,SUSPENSION TYPE A (CLASS 52-1)TIS.354	36	-	ชุด					
18	CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR,DROPOUT 22 KV. 100 A. 12 kA. ASYM	3	-	ชุด					
19	FUSE LINK 22 kv. 10 A.EEI-NEMA TYPE K	3	-	ชุด					
20	HT. GROUNDING CONNECTION	3	-	ชุด					
21	GY-22,DE SIZE 95 SQ.MM.	6	-	ชุด					
22	BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16x500 mm.	15	-	ชุด					
23	BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm.	10	-	ชุด					
24	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M,8 (WIRE ROPE CLIP)	10	-	ชุด					
25	WIRE,STEEL STRANDED 25 sq.mm.TIS.404	1500	-	เมตร					
26	Equipments Set	1	-	ชุด					
27	การตัดต้นไม้	0.5	-	กิโลเมตร					
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หนองลังกา ช่วง 1/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก รีดถอนแรงสูง									
1	POLE,CONCRETE, 12 M.LONG	22	-	ต้น	-	-			
2	X-ARM-C, 3-P, BA	1	-	ชุด	-	-			
3	X-ARM-C, 3-P, DDE	3	-	ชุด	-	-			
4	X-ARM-C, 3-P, DP 5-30	7	-	ชุด	-	-			
5	X-ARM-C, 3-P, SP 0-5	10	-	ชุด	-	-			
6	A-ARM-C, 3-P, SP 0-5	2	-	ชุด	-	-			
7	CONDUCTOR,ACSR 50/8 sq.mm.TIS.86	4200	-	เมตร	-	-			
8	CLAMP,HOT LINE,MAIN LINE,AL 25-50 SQ.MM.,TAP LINE,AL/CU. 25-50 SQ.MM.	5	-	ชุด	-	-			
9	CLAMP,STIRRUP OR BAIL,HOT LINE,MAIN LINE,AL.25-50,SQMM. STIRRUP OR BAIL AL-ALLOY/CU. DIA 6.5 MM	5	-	ชุด	-	-			
10	INSULATOR,SUSPENSION TYPE A (CLASS 52-1)TIS.354	27	-	ชุด	-	-			
11	CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR,DROPOUT 22 KV. 100 A. 12 kA. ASYM	3	-	ชุด	-	-			
12	GY-22,DE SIZE 95 SQ.MM.	4	-	ชุด	-	-			
13	Equipments Set	1	-	ชุด	-	-			
					-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หองลังกา ช่วง 1/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างหม้อแปลง									
1	TR. INST., 3-P 22 KV. ON SINGLE POLE X-ARM,50-160 KVA.	2	-	ชุด					
2	X-ARM-C, INST. WITH 3-LT. SWITCH (3-P, 1-CCT) (12 M)	1	-	ชุด					
3	X-ARM-C, INST. WITH 6-LT. SWITCH (3-P, 2-CCT) (12 M)	2	-	ชุด					
4	LIGHTNING ARRESTER 20-21 kv. 5 kA.	3	-	ชุด					
5	LT. FUSE, 50 KVA. 3-P, 4-WIRE (80 AMP.)	1	-	ชุด					
6	LT. FUSE, 70 KVA. 3-P, 4-WIRE (100 AMP.)	4	-	ชุด					
7	LT WIRING, 95 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH	5	-	ชุด					
8	CABLE,AERIAL,AL 22 kv. 1x50 sq.mm.	25	-	เมตร					
9	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	9	-	ชุด					
10	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.	20	-	ชุด					
11	Equipments	1	-	ชุด					
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หนองลิงกา ช่วง 1/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก รีดถอนหม้อแปลง									
1	TR. INST., 3-P 22 KV. ON SINGLE POLE X-ARM,50-160 KVA.	1	-	ชุด	-	-			
2	X-ARM-C, INST. WITH 6-LT. SWITCH (3-P, 2-CCT) (12 M)	2	-	ชุด	-	-			
3	LIGHTNING ARRESTER 20-21 kv. 5 KA.	3	-	ชุด	-	-			
4	LT WIRING, 95 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH	4	-	ชุด	-	-			
5	CLAMP,HOT LINE,MAIN LINE,AL 25-50 SQ.MM.,TAP LINE,AL/CU. 25-50 SQ.MM.	6	-	ชุด	-	-			
6	CLAMP,STIRRUP OR BAIL,HOT LINE,MAIN LINE,AL.25-50,SQMM. STIRRUP OR BAIL AL-ALLOY/CU. DIA 6.5 MM.	6	-	ชุด	-	-			
7	Equipments	1	-	ชุด	-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประมวลราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หองลังกา ช่วง 1/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ								
1	POLE,CONCRETE, 8 M.LONG	16	-	ต้น	-	-			
2	RACK 3 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	22	-	ชุด	-	-			
3	RACK 4 INST. ON LT. POLE, 5-60 DEGREE	10	-	ชุด	-	-			
4	CLEVIS, FLAT STEEL INST. ON LT. POLE, INSULATOR TANGENT	47	22	ชุด	-	-			
5	CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKTED 2X6 SQ.MM 600 V.	150	-	เมตร	-	-			
6	CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKTED 2X10 SQ.M 600 V.	140	-	เมตร	-	-			
7	CONDUCTOR,AL,BARE 50/7 sq.mm.TIS.85	1390	-	เมตร	-	-			
8	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293	1000	1000	เมตร	-	-			
9	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	4170	-	เมตร	-	-			
10	LT METER INS. 1-P,220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	3	-	ชุด					
11	LT METER INS. 1-P,220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	3	-	ชุด					
12	LT METER INS. 1-P,220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 4 UNIT	1	-	ชุด					
13	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	10	-	ชุด					
14	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	4	-	ชุด	-	-			
15	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 3 UNIT	2	-	ชุด					
16	METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5(15)A.,WEATHER PROOF	18	18	ชุด					
17	METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15(45) A.,WETHER PROOF	16	16	ชุด					
18	METER,WATTHOUR, 1PHASE,2 WIRE 220 V. 30(100)A. WEATH PROOF	2	2	ชุด					
19	METER,WATTHOUR,3 PHASE,4WIRE,380/220 V., 15(45) A.	2	2	ชุด	-	-			
					-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หองลังกา ช่วง 2/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างหม้อแปลง									
1	TR.INST., 1-P, 22 KV. ON SINGLE POLE, X-ARM.	1	-	ชุด					
2	TR. INST., 3-P 22 KV. ON SINGLE POLE X-ARM,50-160 KVA.	1	-	ชุด					
3	CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN,H.T. 100X100X2,500 MM.	1	-	ชุด					
4	X-ARM-C, INST. WITH 1-LT. SWITCH (1-P, 2-WIRE) (12 M)	1	-	ชุด					
5	X-ARM-C, INST. WITH 3-LT. SWITCH (3-P, 1-CCT) (12 M)	1	-	ชุด					
6	X-ARM-C, INST. WITH 6-LT. SWITCH (3-P, 2-CCT) (12 M)	1	-	ชุด					
7	LIGHTNING ARRESTER 20-21 kv. 5 kA.	3	-	ชุด					
8	LT. FUSE, 30 KVA. 1-P, 2-WIRE (160 AMP.)	1	1	ชุด					
9	LT. FUSE, 50 KVA. 3-P, 4-WIRE (80 AMP.)	3	-	ชุด					
10	LT WIRING, 95 SQ.MM., 1-P, 2-WIRE, TO LT SWITCH	1	-	ชุด					
11	LT WIRING, 95 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH	3	-	ชุด					
12	CABLE,AERIAL,AL 22 kv. 1x50 sq.mm.	30	-	เมตร					
13	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	10	-	ชุด					
14	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.	18	-	ชุด					
15	Equipments Set	1	-	ชุด					
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หองลังกา ช่วง 2/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก รีดถอนหม้อแปลง									
1	TR.INST., 1-P, 22 KV. ON SINGLE POLE, X-ARM.	1	-	ชุด	-	-			
2	X-ARM-C, INST. WITH 1-LT. SWITCH (1-P, 2-WIRE) (12 M)	1	-	ชุด	-	-			
3	X-ARM-C, INST. WITH 6-LT. SWITCH (3-P, 2-CCT) (12 M)	1	-	ชุด	-	-			
4	LIGHTNING ARRESTER 20-21 kv. 5 kA.	3	-	ชุด	-	-			
5	LT. FUSE, 30 KVA. 1-P, 2-WIRE (160 AMP.)	1	1	ชุด	-	-			
6	LT WIRING, 95 SQ.MM., 1-P, 2-WIRE, TO LT SWITCH	1	-	ชุด	-	-			
7	LT WIRING, 95 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH	2	-	ชุด	-	-			
8	CABLE,AERIAL,AL 22 kv. 1x50 sq.mm.	25	-	เมตร	-	-			
9	CLAMP,HOT LINE,MAIN LINE,AL 25-50 SQ.MM.,TAP LINE,AL/CU. 25-50 SQ.MM.	3	-	ชุด	-	-			
10	CLAMP,STIRRUP OR BAIL,HOT LINE,MAIN LINE,AL.25-50,SQMM. STIRRUP OR BAIL AL-ALLOY/CU. DIA 6.5 MM.	3	-	ชุด	-	-			
11	Equipments Set	1	-	ชุด	-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หองลังกา ช่วง 2/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างแรงต่ำ									
1	POLE,CONCRETE, 8 M.LONG	1	-	ต้น					
2	POLE,CONCRETE, 9 M.LONG	2	-	ต้น					
3	RACK 2 INST. ON LT. POLE, 5-60 DEGREE	4	-	ชุด					
4	RACK 2 INST. ON LT. POLE, DE 50-70 SQ.MM.	4	-	ชุด					
5	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), 0-5 DEGREE	18	-	ชุด					
6	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DE 50-70 SQ.MM.	8	-	ชุด					
7	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DDE 50-70 SQ.MM.	1	-	ชุด					
8	RACK 4 INST. ON LT. POLE, 5-60 DEGREE	1	-	ชุด					
9	RACK 4 INST. ON LT. POLE, DE 50-70 SQ.MM.	1	-	ชุด					
10	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), 0-5 DEGREE	16	-	ชุด					
11	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DE 50-70 SQ.MM.	4	-	ชุด					
12	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DDE 50-70 SQ.MM.	1	-	ชุด					
13	CLEVIS, FLAT STEEL INST. ON LT. POLE, INSULATOR TANGENT	47	22	ชุด					
14	CLEVIS, FLAT STEEL INST. UNDER HT. (12.20 M.), INSULATOR DE 25-35 SQ.MM.	25	-	ชุด					
15	CONDUCTOR,CU.PVC. INSULATED AND JACKTED 2X6 SQ.MM 600 V.	121	-	เมตร					
16	CONDUCTOR,CU.PVC. INSULATED AND JACKTED 2X10 SQ.M 600 V.	154	-	เมตร					
17	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293	390	300	เมตร					
18	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	3580	-	เมตร					
19	CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL.35-50 SQ.MM.TAP CU. 6-10 SQ.MM.	30	-	ชุด					
20	CONNECTOR,COMPRESSION H-TYPE,MAIN AL.25-50 SQ.MM.TAP AL OR CU 2.5-6 SQ.MM.	50	-	ชุด					
21	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.	40	-	ชุด					
22	CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 50 SQ.MM.	12	-	ชุด					
23	LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 2 W	3	-	ชุด					
24	LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 3 ph 4 W	5	-	ชุด					
25	LT. GROUNDING CONNECTION	6	-	ชุด					
26	BOLT,MACHINE M.16x350 mm.	22	-	ชุด					
27	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	20	-	ชุด					
28	LT METER INS. 1-P,220V. ON 14 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	2	-	ชุด					
29	LT METER INS. 1-P,220V. ON 14 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	17	-	ชุด					
30	METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5(15)A.,WEATHER PROOF	11	11	ชุด					
31	METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15(45) A.,WETHER PROOF	14	14	ชุด					
32	METER,WATTHOUR,3 PHASE,4WIRE,380/220 V., 15(45) A.	2	2	ชุด					
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หนองลังกา ช่วง 3/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก รีดถอนแรงสูง									
1	POLE,CONCRETE, 12 M.LONG	29	-	ต้น	-	-			
2	CONCRETE STUB, 1X(.30X.30X4.50 M.)	3	-	ต้น	-	-			
3	X-ARM-C, 3-P, 1ST-POLE LAT-SLK SPN.	1	-	ชุด	-	-			
4	X-ARM-C, 3-P, BA	4	-	ชุด	-	-			
5	X-ARM-C, 3-P, DDE	4	-	ชุด	-	-			
6	X-ARM-C, 3-P, DP 5-30	5	-	ชุด	-	-			
7	X-ARM-C, 3-P, SP 0-5	20	-	ชุด	-	-			
8	LIGHTNING ARRESTER 20-21 kv. 5 kA.	3	-	ชุด	-	-			
9	CONDUCTOR,ACSR 50/8 sq.mm.TIS.86	6000	-	เมตร	-	-			
10	CLAMP,HOT LINE,MAIN LINE,AL 25-50 SQ.MM.,TAP LINE,AL/CU. 25-50 SQ.MM.	9	-	ชุด	-	-			
11	CLAMP,STIRRUP OR BAIL,HOT LINE,MAIN LINE,AL.25-50,SQMM. STIRRUP OR BAIL AL-ALLOY/CU. DIA 6.5 MM	12	-	ชุด	-	-			
12	INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 kv.CLASS 57-2L POWER ARC TEST	40	-	ชุด	-	-			
13	GY-22,DE SIZE 95 SQ.MM.	6	-	ชุด	-	-			
14	CLAMP,STRAIN,STRAIGHT TYPE,AL 35-70 sq.mm.ACSR 35-50 SQ.MM.	45	-	ชุด	-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หนองลิงกา ช่วง 3/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างแรงต่ำ									
1	POLE,CONCRETE, 9 M.LONG	1	-	ต้น					
2	RACK 2 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	4	4	ชุด					
3	RACK 2 INST. UNDER HT. (12 M.), 0-5 DEGREE	7	7	ชุด					
4	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), 5-60 DEGREE	24	-	ชุด					
5	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DE 50-70 SQ.MM.	16	-	ชุด					
6	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DDE 50-70 SQ.MM.	3	-	ชุด					
7	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), 5-60 DEGREE	9	-	ชุด					
8	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DE 95-120 SQ.MM.	1	-	ชุด					
9	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DDE 95-120 SQ.MM.	2	-	ชุด					
10	CLEVIS, FLAT STEEL INST. ON LT. POLE, INSULATOR TANGENT	14	14	ชุด					
11	CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKTED 2X6 SQ.MM 600 V.	100	-	เมตร					
12	CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKTED 2X10 SQ.M 600 V.	70	-	เมตร					
13	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293	1300	1270	เมตร					
14	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	2010	-	เมตร					
15	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 95 SQ.MM. TIS.293	1040	-	เมตร					
16	CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL.35-50 SQ.MM.TAP CU. 6-10 SQ.MM.	22	-	ชุด					
17	CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL.70-95 SQ.MM.TAP CU. 6-10 SQ.MM.	10	-	ชุด					
18	CONNECTOR,COMPRESSION H-TYPE,MAIN AL.25-50 SQ.MM.TAP AL OR CU 2.5-6 SQ.MM.	50	-	ชุด					
19	CONNECTOR,DEAD END,AL 50-70 sq.mm.	8	-	ชุด					
20	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.	40	-	ชุด					
21	CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 50 SQ.MM.	9	-	ชุด					
22	CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 95 SQ.MM.	6	-	ชุด					
23	LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 2 W	8	-	ชุด					
24	LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 3 ph 4 W	1	-	ชุด					
25	BOLT,MACHINE M.16x250 mm.	20	-	ชุด					
26	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	30	-	ชุด					
27	WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258	40	-	ชุด					
28	SET OF PHOTO ELECTRIC CONTROL,1 PHASE 220 V. 30 A.	1	1	ชุด					
29	LT METER INS. 1-P,220V. ON 14 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	13	-	ชุด					
30	LT METER INS. 1-P,220V. ON 14 M. CONCRETE POLE 4 UNIT	2	-	ชุด					
31	METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5(15)A.,WEATHER PROOF	10	10	ชุด					
32	METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15(45) A.,WETHER PROOF	7	7	ชุด					
33	METER,WATTHOUR,3 PHASE,4WIRE,380/220 V., 15(45) A.	1	1	ชุด					
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประมวลราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หองลังกา ช่วง 3/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ								
1	POLE,CONCRETE, 8 M.LONG	16	-	ต้น	-	-			
2	CONCRETE STUB, 1X(.30X.30X4.50 M.)	3	-	ต้น	-	-			
3	RACK 2 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	15	15	ชุด	-	-			
4	RACK 2 INST. UNDER HT. (12 M.), 0-5 DEGREE	17	17	ชุด	-	-			
5	CLEVIS, FLAT STEEL INST. ON LT. POLE, INSULATOR TANGENT	14	14	ชุด	-	-			
6	CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKTED 2X6 SQ.MM 600 V.	80	-	เมตร	-	-			
7	CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKTED 2X10 SQ.M 600 V.	56	-	เมตร	-	-			
8	CONDUCTOR,AL,BARE 50/7 sq.mm.TIS.85	1120	-	เมตร	-	-			
9	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C., 25 DQ.MM. TIS.293	1270	1270	เมตร	-	-			
10	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C., 50 SQ.MM. TIS.293	1200	-	เมตร					
11	SET OF PHOTO ELECTRIC CONTROL,1 PHASE 220 V. 30 A.	1	1	ชุด					
12	LT METER INS. 1-P,220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	8	-	ชุด					
13	LT METER INS. 1-P,220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 4 UNIT	2	-	ชุด					
14	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	1	-	ชุด	-	-			
15	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	5	-	ชุด					
16	METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5(15)A.,WEATHER PROOF	10	10	ชุด					
17	METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15(45) A.,WETHER PROOF	7	7	ชุด					
18	METER,WATTHOUR,3 PHASE,4WIRE,380/220 V., 15(45) A.	1	1	ชุด					
					-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....
งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หองลังกา ช่วง 4/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างแรงสูง									
1	POLE,CONCRETE, 12.20 M. LONG	54	-	ต้น					
2	CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN(FOR DEAD-ENDING) 120X120X2,50	14	-	ชุด					
3	X-ARM-C, FOR CUT OUT ON BREAK LINE POLE	1	-	ชุด					
4	X-ARM-C, 3-P, BA FOR AERIAL CABLE 22 kv	3	-	ชุด					
5	X-ARM-C, 3-P, DDE	9	-	ชุด					
6	X-ARM-C, 3-P, DEAD END CONNECTION	1	-	ชุด					
7	LIGHTNING ARRESTER 20-21 kv. 5 ka.	3	-	ชุด					
8	CABLE,AERIAL,AL 22 kv. 1x50 sq.mm.	28	-	เมตร					
9	CABLE,AERIAL,AL 22 kv. 1x185 sq.mm.	5400	-	เมตร					
10	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,TRIPLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 70-185 SQ.MM.	36	-	ชุด					
11	CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 185 SQ.MM.	12	-	ชุด					
12	CONNECTOR,SPLICE COMPRESSION TYPE,TENSIONLESS AL 185 SQ.MM.	12	-	ชุด					
13	INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 kv.CLASS 57-2L POWER ARC TEST	43	-	ชุด					
14	INSULATOR,SUSPENSION TYPE A (CLASS 52-1)TIS.354	60	-	ชุด					
15	CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR,DROPOUT 22 kv. 100 A. 12 ka. ASYM	3	-	ชุด					
16	FUSE LINK 22 kv. 30 A.EEI-NEMA TYPE K	3	-	ชุด					
17	HT. GROUNDING CONNECTION	3	-	ชุด					
18	BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm.	20	-	ชุด					
19	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	10	-	ชุด					
20	WIRE,STEEL STRANDED 25 sq.mm.TIS.404	1800	-	เมตร					
21	DEADEND GUY AND SIDE GUY, GY-21, SIZE 95 SQ.MM., ON 12.2 M. POLE (ASSEMBLY NO. 8452, 8408)	6	-	ชุด					
22	SAC ON STEEL BRACKET CORNER, 22 kv., 0-30 DEGREE, 1 CIRCUIT, ON 12 M.,12.20 M. AND 14 M. POLE (AS)	45	-	ชุด					
23	OVERHEAD GROUND WIRE, 0-5 DEGREE, ON 12 M. POLE (ASSEMBLY NO.2425)	25	-	ชุด					
24	OVERHEAD GROUND WIRE, 5-30 DEGREE, ON 12 M. POLE (ASSEMBLY NO.2425)	27	-	ชุด					
25	Equipment	1	-	ชุด					
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หนองลังกา ช่วง 4/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก รีดถอนแรงสูง									
1	POLE,CONCRETE, 12 M.LONG	28	-	ต้น	-	-			
2	X-ARM-C, FOR CUT OUT ON BREAK LINE POLE	1	-	ต้น	-	-			
3	X-ARM-C, 3-P, 1ST-POLE LAT-SLK SPN.	2	-	ชุด	-	-			
4	X-ARM-C, 3-P, BA FOR AERIAL CABLE 22 KV	4	-	ชุด	-	-			
5	X-ARM-C, 3-P, DDE	1	-	ชุด	-	-			
6	X-ARM-C, 3-P, DP 5-30	9	-	ชุด	-	-			
7	X-ARM-C, 3-P, SP 0-5	16	-	ชุด	-	-			
8	CONDUCTOR,ACSR 50/8 sq.mm.TIS.86	5220	-	เมตร	-	-			
9	CLAMP,HOT LINE,MAIN LINE,AL 25-50 SQ.MM.,TAP LINE,AL/CU. 25-50 SQ.MM.	8	-	ชุด	-	-			
10	CLAMP,STIRRUP OR BAIL,HOT LINE,MAIN LINE,AL.25-50,SQMM. STIRRUP OR BAIL AL-ALLOY/CU. DIA 6.5 MM	8	-	ชุด	-	-			
11	INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 kv.CLASS 57-2L POWER ARC TEST	12	-	ชุด	-	-			
12	CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR,DROPOUT 22 KV. 100 A. 12 kA. ASYM	3	-	ชุด	-	-			
13	GY-22,DE SIZE 95 SQ.MM.	9	-	ชุด	-	-			
14	Equipment	1	-	ชุด	-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประมวลราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หนองลิงกา ช่วง 4/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก รื้อถอนหม้อแปลง									
1	TR. INST., 3-P 22 KV. ON SINGLE POLE X-ARM,50-160 KVA.	4	-	ชุด	-	-			
2	X-ARM-C, INST. WITH 3-LT. SWITCH (3-P, 1-CCT) (12 M)	1	-	ชุด	-	-			
3	X-ARM-C, INST. WITH 6-LT. SWITCH (3-P, 2-CCT) (12 M)	3	-	ชุด	-	-			
4	FUSE LINK 22 kv. 3 A.EEI-NEMA TYPE K OR HIGH SURGE TYPE	6	-	ชุด	-	-			
5	FUSE LINK 22 kv. 8 A.EEI-NEMA TYPE K	3	-	ชุด	-	-			
6	LT WIRING, 95 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH	4	-	ชุด	-	-			
7	CLAMP,STIRRUP OR BAIL,HOT LINE,MAIN LINE,AL.25-50,SQMM. STIRRUP OR BAIL AL-ALLOY/CU. DIA 6.5 MM.	9	-	ชุด	-	-			
8	Equipment	1	-	ชุด	-	-			
					-	-			
					-	-			
					-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หนองลิงกา ช่วง 4/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างแรงต่ำ									
1	POLE,CONCRETE, 8 M.LONG	1	-	ต้น					
2	POLE,CONCRETE, 9 M.LONG	9	-	ต้น					
3	POLE,CONCRETE, 12 M.LONG	2	-	ต้น					
4	RACK 2 INST. ON LT. POLE, 5-60 DEGREE	2	-	ชุด					
5	RACK 2 INST. ON LT. POLE, DE 50-70 SQ.MM.	4	-	ชุด					
6	RACK 2 INST. ON LT. POLE, DDE 50-70 SQ.MM.	1	-	ชุด					
7	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DE 50-70 SQ.MM.	10	-	ชุด					
8	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DDE 50-70 SQ.MM.	3	-	ชุด					
9	RACK 4 INST. ON LT. POLE, DE 50-70 SQ.MM.	2	-	ชุด					
10	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), 5-60 DEGREE	41	-	ชุด					
11	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DE 50-70 SQ.MM.	15	-	ชุด					
12	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DE 95-120 SQ.MM.	2	-	ชุด					
13	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DDE 50-70 SQ.MM.	7	-	ชุด					
14	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DDE 95-120 SQ.MM.	1	-	ชุด					
15	CLEVIS, FLAT STEEL INST. UNDER HT. (12.20 M.), INSULATOR TANGENT	45	-	ชุด					
16	CLEVIS, FLAT STEEL INST. UNDER HT. (12.20 M.), INSULATOR DE 25-35 SQ.MM.	22	-	ชุด					
17	CONDUCTOR,CU.PVC. INSULATED AND JACKTED 2X10 SQ.M 600 V.	1099	-	เมตร					
18	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293	1800	-	เมตร					
19	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	8100	-	เมตร					
20	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 95 SQ.MM. TIS.293	1400	-	เมตร					
21	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.	50	-	ชุด					
22	CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 50 SQ.MM.	10	-	ชุด					
23	CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 95 SQ.MM.	4	-	ชุด					
24	LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 2 W	1	-	ชุด					
25	LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 3 ph 4 W	12	-	ชุด					
26	LT. GROUNDING CONNECTION	3	-	ชุด					
27	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	50	-	ชุด					
28	SET OF PHOTO ELECTRIC CONTROL,1 PHASE 220 V. 30 A.	2	2	ชุด					
29	LT METER INS. 1-P,220V. ON 14 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	1	-	ชุด					
30	LT METER INS. 1-P,220V. ON 14 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	54	-	ชุด					
31	LT METER INS. 1-P,220V. ON 14 M. CONCRETE POLE 3 UNIT	3	-	ชุด					
32	METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5(15)A.,WEATHER PROOF	69	69	ชุด					
33	METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15(45) A.,WETHER PROOF	32	32	ชุด					
34	METER,WATTHOUR, 1PHASE,2 WIRE 220 V. 30(100)A. WEATH PROOF	2	2	ชุด					
35	METER,WATTHOUR,3 PHASE,4WIRE,380/220 V., 15(45) A.	1	1	ชุด					
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประมวลราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หองลังกา ช่วง 4/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	แผนกร็อดถอนแรงต่ำ								
1	POLE,CONCRETE, 8 M.LONG	22	-	ต้น	-	-			
2	POLE,CONCRETE, 9 M.LONG	2	-	ต้น	-	-			
3	RACK 2 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	5	-	ชุด	-	-			
4	RACK 2 INST. UNDER HT. (12 M.), 0-5 DEGREE	3	-	ชุด	-	-			
5	RACK 3 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	21	-	ชุด	-	-			
6	RACK 3 INST. UNDER HT. (12 M.), 0-5 DEGREE	22	-	ชุด	-	-			
7	CLEVIS, FLAT STEEL INST. ON LT. POLE, INSULATOR TANGENT	21	-	ชุด	-	-			
8	CLEVIS, FLAT STEEL INST. UNDER HT. (12 M.), INSULATOR TANGENT	21	-	ชุด	-	-			
9	CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKTED 2X6 SQ.MM 600 V.	350	-	เมตร	-	-			
10	CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKTED 2X10 SQ.M 600 V.	550	-	เมตร					
11	CONDUCTOR,AL,BARE 50/7 sq.mm.TIS.85	1700	-	เมตร					
12	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293	1700	-	เมตร					
13	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	4800	-	เมตร					
14	SET OF PHOTO ELECTRIC CONTROL,1 PHASE 220 V. 30 A.	2	2	ชุด	-	-			
15	LT METER INS. 1-P,220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	6	-	ชุด					
16	LT METER INS. 1-P,220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	13	-	ชุด					
17	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	6	-	ชุด					
18	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	20	-	ชุด					
19	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 4 UNIT	2	-	ชุด	-	-			
20	METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5(15)A.,WEATHER PROOF	69	69	ชุด					
21	METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15(45) A.,WETHER PROOF	32	32	ชุด					
22	METER,WATTHOUR, 1PHASE,2 WIRE 220 V. 30(100)A. WEATH PROOF	2	2	ชุด					
23	METER,WATTHOUR,3 PHASE,4WIRE,380/220 V., 15(45) A.	1	1	ชุด					
					-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประมวลราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้ำงหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หนองลิงกา ช่วง 5/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างแรงสูง									
1	POLE,CONCRETE, 12.20 M. LONG	125	-	ต้น					
2	CONCRETE STUB, 1X(.36X.36X4.50 M.)	125	-	ต้น					
3	CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN(FOR DEAD-ENDING) 120X120X2,50	24	-	ชุด					
4	X-ARM-C, 3-P, BA FOR AERIAL CABLE 22 kV	4	-	ชุด					
5	X-ARM-C, 3-P, DDE	16	-	ชุด					
6	X-ARM-C, 3-P, DEAD END CONNECTION	1	-	ชุด					
7	CABLE,AERIAL,AL 22 kv. 1x50 sq.mm.	360	-	เมตร					
8	CABLE,AERIAL,AL 22 kv. 1x185 sq.mm.	12000	-	เมตร					
9	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,TRIPLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 70-185 SQ.MM.	51	-	ชุด					
10	CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 185 SQ.MM.	12	-	ชุด					
11	CONNECTOR,SPLICE COMPRESSION TYPE,TENSIONLESS AL 185 SQ.MM.	12	-	ชุด					
12	INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 kv.CLASS 57-2L POWER ARC TEST	63	-	ชุด					
13	INSULATOR,SUSPENSION TYPE A (CLASS 52-1)TIS.354	84	-	ชุด					
14	CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR,DROPOUT 22 kv. 100 A. 12 kA. ASYM	6	-	ชุด					
15	FUSE LINK 22 kv. 15 A.EEI-NEMA TYPE K	6	-	ชุด					
16	HT. GROUNDING CONNECTION	5	-	ชุด					
17	BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm.	32	-	ชุด					
18	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	20	-	ชุด					
19	WIRE,STEEL STRANDED 25 sq.mm.TIS.404	3600	-	เมตร					
20	DEADEND GUY AND SIDE GUY, GY-21, SIZE 95 SQ.MM., ON 12.2 M. POLE (ASSEMBLY NO. 8452, 8408)	19	-	ชุด					
21	SAC ON STEEL BRACKET CORNER, 22 kv., 0-30 DEGREE, 1 CIRCUIT, ON 12 M.,12.20 M. AND 14 M. POLE (AS)	107	-	ชุด					
22	OVERHEAD GROUND WIRE, 0-5 DEGREE, ON 12 M. POLE (ASSEMBLY NO.2425)	76	-	ชุด					
23	OVERHEAD GROUND WIRE, 5-30 DEGREE, ON 12 M. POLE (ASSEMBLY NO.2425)	49	-	ชุด					
24	Equipment	1	-	ชุด					
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....
งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หนองลังกา ช่วง 5/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก รีดถอนแรงสูง									
1	POLE,CONCRETE, 12 M.LONG	51	-	ต้น	-	-			
2	X-ARM-C, 3-P, 1ST-POLE LAT-SLK SPN.	7	-	ชุด	-	-			
3	X-ARM-C, 3-P, BA	5	-	ชุด	-	-			
4	X-ARM-C, 3-P, DDE	1	-	ชุด	-	-			
5	X-ARM-C, 3-P, DP 5-30	8	-	ชุด	-	-			
6	X-ARM-C, 3-P, SP 0-5	35	-	ชุด	-	-			
7	LIGHTNING ARRESTER 20-21 kv. 5 kA.	6	-	ชุด	-	-			
8	CONDUCTOR,ACSR 50/8 sq.mm.TIS.86	10500	-	เมตร	-	-			
9	CABLE,AERIAL,AL 22 kv. 1x50 sq.mm.	150	-	ชุด	-	-			
10	CLAMP,HOT LINE,MAIN LINE,AL 25-50 SQ.MM.,TAP LINE,AL/CU. 25-50 SQ.MM.	6	-	ชุด	-	-			
11	CLAMP,STIRRUP OR BAIL,HOT LINE,MAIN LINE,AL.25-50,SQMM. STIRRUP OR BAIL AL-ALLOY/CU. DIA 6.5 MM	9	-	ชุด	-	-			
12	INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 kv.CLASS 57-2L POWER ARC TEST	45	-	ชุด	-	-			
13	CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR,DROPOUT 22 kv. 100 A. 12 kA. ASYM	6	-	ชุด	-	-			
14	GY-22,DE SIZE 95 SQ.MM.	11	-	ชุด	-	-			
15	CLAMP,STRAIN,STRAIGHT TYPE,AL 35-70 sq.mm.ACSR 35-50 SQ.MM.	6	-	ชุด	-	-			
16	Equipment	1	-	ชุด	-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หองลังกา ช่วง 5/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างหม้อแปลง									
1	TR.INST., 1-P, 22 KV. ON SINGLE POLE, X-ARM.	3	-	ชุด					
2	TR. INST., 3-P 22 KV. ON SINGLE POLE X-ARM,50-160 KVA.	2	-	ชุด					
3	X-ARM-C, INST. WITH 2-LT. SWITCH (1-P, 3-WIRE) (12 M)	3	-	ชุด					
4	X-ARM-C, INST. WITH 3-LT. SWITCH (3-P, 1-CCT) (12 M)	1	-	ชุด					
5	X-ARM-C, INST. WITH 6-LT. SWITCH (3-P, 2-CCT) (12 M)	1	-	ชุด					
6	L.T. FUSE-SWITCHES 1x400 A. 500 V.	1	-	ชุด					
7	LT WIRING, 95 SQ.MM., 1-P, 3-WIRE, TO LT SWITCH	3	-	ชุด					
8	LT WIRING, 95 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH	3	-	ชุด					
9	CABLE LUG,NEMA HOLE,COMPRESSION TYPE,AL 95 SQ.MM.	3	-	ชุด					
10	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	15	-	ชุด					
11	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.	16	-	ชุด					
12	Equipment	1	-	ชุด					
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - นองลิงกา ช่วง 5/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก รีดถอนหม้อแปลง									
1	TR.INST., 1-P, 22 KV. ON SINGLE POLE, X-ARM.	1	-	ชุด	-	-			
2	TR. INST., 3-P 22 KV. ON SINGLE POLE X-ARM,50-160 KVA.	1	-	ชุด	-	-			
3	X-ARM-C, INST. WITH 2-LT. SWITCH (1-P, 3-WIRE) (12 M)	1	-	ชุด	-	-			
4	X-ARM-C, INST. WITH 6-LT. SWITCH (3-P, 2-CCT) (12 M)	1	-	ชุด	-	-			
5	LT WIRING, 95 SQ.MM., 1-P, 3-WIRE, TO LT SWITCH	1	-	ชุด	-	-			
6	LT WIRING, 95 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH	1	-	ชุด	-	-			
7	Equipment	1	-	ชุด	-	-			
					-	-			
					-	-			
					-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบข้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - ทองลิ้งกา ช่วง 5/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างแรงต่ำ									
1	POLE,CONCRETE, 8 M.LONG	3	-	ต้น					
2	POLE,CONCRETE, 9 M.LONG	6	-	ต้น					
3	CONCRETE STUB, 1X(.25X.25X4.50 M.)	9	-	ต้น					
4	RACK 2 INST. ON LT. POLE, DE 50-70 SQ.MM.	5	-	ชุด					
5	RACK 2 INST. UNDER HT. (12 M.), DDE 50-70 SQ.MM.	4	-	ชุด					
6	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), 0-5 DEGREE	43	-	ชุด					
7	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DE 50-70 SQ.MM.	22	-	ชุด					
8	RACK 2 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DDE 50-70 SQ.MM.	1	-	ชุด					
9	RACK 4 INST. ON LT. POLE, 5-60 DEGREE	2	-	ชุด					
10	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), 5-60 DEGREE	49	-	ชุด					
11	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DE 50-70 SQ.MM.	2	-	ชุด					
12	RACK 4 INST. UNDER HT. (12.20 M.), DDE 50-70 SQ.MM.	12	-	ชุด					
13	CLEVIS, FLAT STEEL INST. UNDER HT. (12.20 M.), INSULATOR TANGENT	84	-	ชุด					
14	CLEVIS, FLAT STEEL INST. UNDER HT. (12.20 M.), INSULATOR DE 50-70 SQ.MM.	56	-	ชุด					
15	CONNECT RACK 4, 2-CIR, COM.N, ADD 2ND-CCT, DE 50-70 SQ.MM.	42	-	ชุด					
16	ANCHOR GUY, GY-02, 95 SQ.MM. INSTALL WITHOUT RACK ON LT. POLE	1	-	ชุด					
17	CONDUCTOR,CU.PVC. INSULATED AND JACKTED 2X10 SQ.M 600 V.	330	-	เมตร					
18	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293	3420	-	เมตร					
19	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	10690	-	เมตร					
20	CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL.35-50 SQ.MM.TAP CU. 6-10 SQ.MM.	62	-	ชุด					
21	CONNECTOR,COMPRESSION H-TYPE,MAIN AL.25-50 SQ.MM.TAP AL OR CU 2.5-6 SQ.MM.	30	-	ชุด					
22	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.	50	-	ชุด					
23	CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 50 SQ.MM.	18	-	ชุด					
24	LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 2 W	7	-	ชุด					
25	LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 3 ph 4 W	3	-	ชุด					
26	LT. GROUNDING CONNECTION	4	-	ชุด					
27	SET OF PHOTO ELECTRIC CONTROL,1 PHASE 220 V. 30 A.	2	2	ชุด					
28	LT METER INS. 1-P,220V. ON 14 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	22	-	ชุด					
29	LT METER INS. 1-P,220V. ON 14 M. CONCRETE POLE 4 UNIT	2	-	ชุด					
30	METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5(15)A.,WEATHER PROOF	13	13	ชุด					
31	METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15(45) A.,WETHER PROOF	19	19	ชุด					
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หองลังกา ช่วง 5/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	แผนกร็อดถอนแรงต่ำ								
1	POLE,CONCRETE, 8 M.LONG	36	-	ต้น	-	-			
2	RACK 2 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	34	-	ชุด	-	-			
3	RACK 2 INST. UNDER HT. (12 M.), 0-5 DEGREE	14	-	ชุด	-	-			
4	RACK 3 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	38	-	ชุด	-	-			
5	CLEVIS, FLAT STEEL INST. ON LT. POLE, INSULATOR TANGENT	110	-	ชุด	-	-			
6	CLEVIS, FLAT STEEL INST. UNDER HT. (12 M.), INSULATOR TANGENT	14	-	ชุด	-	-			
7	CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKTED 2X6 SQ.MM 600 V.	80	-	เมตร	-	-			
8	CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKTED 2X10 SQ.M 600 V.	173	-	เมตร	-	-			
9	CONDUCTOR,AL,BARE 50/7 sq.mm.TIS.85	3000	-	เมตร	-	-			
10	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293	3160	-	เมตร					
11	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	5500	-	เมตร					
12	SET OF PHOTO ELECTRIC CONTROL,1 PHASE 220 V. 30 A.	2	2	ชุด					
13	LT METER INS. 1-P,220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	18	-	ชุด					
14	LT METER INS. 1-P,220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	9	-	ชุด	-	-			
15	METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5(15)A.,WEATHER PROOF	13	13	ชุด					
16	METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15(45) A.,WETHER PROOF	19	19	ชุด					
					-	-			
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประมวลราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หองลังกา ช่วง 6/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
แผนก ก่อสร้างแรงสูง									
1	POLE,CONCRETE, 12.20 M. LONG	81	-	ต้น					
2	CONCRETE STUB, 1X(.36X.36X4.50 M.)	81	-	ต้น					
3	CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN(FOR DEAD-ENDING) 120X120X2,50	10	-	ชุด					
4	X-ARM-C, FOR CUT OUT ON BREAK LINE POLE	1	-	ชุด					
5	X-ARM-C, 3-P, BA FOR AERIAL CABLE 22 kv	4	-	ชุด					
6	X-ARM-C, 3-P, DDE	5	-	ชุด					
7	X-ARM-C, 3-P, DEAD END CONNECTION	1	-	ชุด					
8	CABLE,AERIAL,AL 22 kv. 1x50 sq.mm.	210	-	เมตร					
9	CABLE,AERIAL,AL 22 kv. 1x185 sq.mm.	8400	-	เมตร					
10	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,TRIPLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 70-185 SQ.MM.	21	-	ชุด					
11	CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 185 SQ.MM.	6	-	ชุด					
12	CONNECTOR,SPLICE COMPRESSION TYPE,TENSIONLESS AL 185 SQ.MM.	6	-	ชุด					
13	INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 kv.CLASS 57-2L POWER ARC TEST	27	-	ชุด					
14	CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR,DROPOUT 22 kv. 100 A. 12 ka. ASYM	9	-	ชุด					
15	FUSE LINK 22 kv. 15 A.EEI-NEMA TYPE K	6	-	ชุด					
16	FUSE LINK 22 kv. 25 A.EEI-NEMA TYPE K	3	-	ชุด					
17	HT. GROUNDING CONNECTION	3	-	ชุด					
18	BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm.	10	-	ชุด					
19	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	15	-	ชุด					
20	WIRE,STEEL STRANDED 25 sq.mm.TIS.404	2800	-	เมตร					
21	DEADEND GUY AND SIDE GUY, GY-21, SIZE 95 SQ.MM., ON 12.2 M. POLE (ASSEMBLY NO. 8452, 8408)	4	-	ชุด					
22	SAC ON STEEL BRACKET CORNER, 22 kv., 0-30 DEGREE, 1 CIRCUIT, ON 12 M.,12.20 M. AND 14 M. POLE (AS)	77	-	ชุด					
23	OVERHEAD GROUND WIRE, 0-5 DEGREE, ON 12 M. POLE (ASSEMBLY NO.2425)	71	-	ชุด					
24	OVERHEAD GROUND WIRE, 5-30 DEGREE, ON 12 M. POLE (ASSEMBLY NO.2425)	14	-	ชุด					
25	Equipment	1	-	ชุด					
รวมเป็นเงิน									

บัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างแบบต่อหน่วย ประกวดราคาเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) วัดสว่างอารมณ์ (PTH4R-01) - หองลังกา ช่วง 6/6 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าดำเนินการ		รวมเป็นเงิน
		ทั้งหมด	นำกลับมาใช้ใหม่		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ								
1	POLE,CONCRETE, 8 M.LONG	21	-	ต้น	-	-			
2	RACK 2 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	19	-	ต้น	-	-			
3	RACK 2 INST. UNDER HT. (12 M.), 0-5 DEGREE	13	-	ชุด	-	-			
4	RACK 3 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	8	-	ชุด	-	-			
5	RACK 3 INST. UNDER HT. (12 M.), 0-5 DEGREE	7	-	ชุด	-	-			
6	CLEVIS, FLAT STEEL INST. ON LT. POLE, INSULATOR TANGENT	33	-	ชุด	-	-			
7	CLEVIS, FLAT STEEL INST. UNDER HT. (12 M.), INSULATOR TANGENT	13	-	ชุด	-	-			
8	CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKTED 2X6 SQ.MM 600 V.	108	-	เมตร	-	-			
9	CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKTED 2X10 SQ.M 600 V.	126	-	เมตร	-	-			
10	CONDUCTOR,AL,BARE 50/7 sq.mm.TIS.85	1760	-	เมตร					
11	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293	1600	-	เมตร					
12	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	2090	-	เมตร					
13	SET OF PHOTO ELECTRIC CONTROL,1 PHASE 220 V. 30 A.	4	4	ชุด					
14	LT METER INS. 1-P,220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	4	-	ชุด	-	-			
15	LT METER INS. 1-P,220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	1	-	ชุด					
16	LT METER INS. 1-P,220V. ON 6-9 M. CONCRETE POLE 4 UNIT	1	-	ชุด					
17	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	2	-	ชุด					
18	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	4	-	ชุด					
19	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 3 UNIT	2	-	ชุด	-	-			
20	METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5(15)A.,WEATHER PROOF	15	15	ชุด					
21	METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15(45) A.,WETHER PROOF	15	15	ชุด					
					-	-			
รวมเป็นเงิน									

